

山口県森林土木設計積算システム (公表用設計書)

路線・地区名 : 遠石地区
工事名 : きらら浜自然観察公園ウッドデッキ等改修工事
工事場所 : 山口市阿知須字遠石 地内

請負工事費内訳表

請負工事費	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
	公園施設工			式	12,586,000	
	公園施設工			式	12,586,000	
	公園施設工			式	12,586,300	
	ウッドデッキ改修工			式		
	直接仮設工事			式		
	撤去工事	1		式		
	処分費（解体木くず） 10t車積 防腐剤及び塗装あり、異物混入 鉄		26	空m3		
	解体木くず運搬費 10t車積		26	空m3		

請負工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ウッドデッキ改修資材 木材及び金物 山口県産ヒノキ材 ペンタキュアECO30注入	1	式		
敷モルタル	20	箇所		
据付費	1	式		
練石張工（野面石又は雑石：控長30cm）	6	m ²		
緑地広場造成工		式	540,000	
土工		式	259,000	
掘削工		式	25,630	
掘削 土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土	100	m ³		
路体盛土工		式	233,562	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し	60			m3				
購入土 真砂土	60			m3				
法面工				式	281,000			
植生工				式	229,908			
張芝				式				
張芝工				式				
植栽工	196			m ²				
中低木植栽工				式	52,080			
中低木植栽				式				
中低木植栽	12			本				

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工			式	621,000	
仮設工			式	621,000	
工事用道路工			式	235,697	
工事用道路盛土			式		
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し	70		m3		
砂利舗装工(機械) バックホウ・敷均し 舗装面仕上げ無し	56		m 2		
大型土の製作・設置・撤去			式		
大型土のう製作・設置(バックホウ据付)	35		袋		
大型土のう撤去	35		袋		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
工事用道路盛土 掘削		式		
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 10,000m3未満 砂質土	70	m3		
残土処理工		式	359,820	
残土処理費用 10t車積	90	m3		
大型土のう処分		式	26,333	
処分費(廃プラスチック) 10t車積	1	空m3		
廃プラスチック運搬費 10t車積	1	空m3		
産業廃棄物税 1tにつき1,000円	1	t		
直接工事費			13,747,000	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
準備費			240,000	
準備費		式		
チェーンソー伐開 密生	196	m ²		
機械除根 密林 バックホウ 排対型 クローラ山積0.8	196	m ²		
枝条片付 1種	196	m ²		
処分費 (伐採木) 10t車積	10	空m ³		
伐採木運搬費 10t車積	10	空m ³		
処分費 (伐根) 10t車積 土砂付着なし	6	空m ³		
伐根運搬費 10t車積	6	空m ³		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
安全費				777,600	
仮設バリケード賃料 A型バリケード1,200×800(mm) 設置延長32m (27台)	120		日*		
共通仮設費率分額				1,380,000	
共通仮設費				2,397,600	
純工事費				16,144,600	
現場管理費				6,105,000	
工事原価				22,249,600	
一般管理費率分				4,254,522	
契約保証費				8,878	

