

R06.07E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／配管配線工事(個別)		1
難燃FEP	E1-000001	1
光ケーブル	E1-000002	1
電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)		1
ケースブレーカ	E1-000101	1
協約形1Pモジュール	E1-000102	1
防水コンセント他 (JIS防雨形)	E1-000104	1
自動点滅器	E1-000105	2
温度スイッチ	E1-000106	2
外灯カットアウト	E1-000107	2
ファクトライン	E1-000108	2
ファクトライン付属品	E1-000109	2
リレーコンセント	E1-000110	2
熱線センサ付自動スイッチ	E1-000111	3
タイマー式EEスイッチ	E1-001007	3
電気設備個別単価／土工事(個別)		3
ハンドホール	E1-000301	3
堀方・埋戻し	E1-000302	4
外灯基礎	E1-000303	4
埋設表示杭	E1-000304	4
バックホウ輸送費	E1-000305	4
搬送費	E1-000306	5
舗装面の切断	E1-000903	5
舗装面のはつり補修等	E1-000307	5
ハンドホール用セパレータ	E1-000308	5
電気設備個別単価／機器類(個別)		5
トル警報用名板	E1-000408	5
電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)		5
端子盤	E1-001001	5
便所呼出盤	E1-000701	6
モジュラージャック	E1-000705	6
回転灯類	E1-000706	6
呼出・復帰ボタン類	E1-000707	6
情報コンセント	E1-000708	6
HUB	E1-001010	6
レイ-2スイッチ	E1-001011	6
光成端箱	E1-001006	6
電気設備個別単価／空調設備工事(個別)		7
空調リモコン取付労務	E1-001002	7
空調配線入線労務	E1-001003	7
電気設備個別単価／住宅工事		7
住宅分電盤 (樹脂製、露出型)	E1-000112	7
煙感知器点検BOX	E1-000113	7
遠隔試験中継器	E1-000114	7

R06.07E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／配管配線工事(個 別)					
難燃FEP		材工 E1-000001			
m					
		単 価	備 考		
(30)		1,200			
(40)		1,390			
(50)		1,590			
(65)		1,880			
(80)		2,240			
(100)		3,010			
(125)		3,700			
(150)		4,360			
(200)		6,160			
光ケーブル					
		材工 E1-000002			
m					
		管内	ラック	ピット	FEP内 (PF, CD)
マルチモード 4芯	S-GI 50/125 1Gbps	1,330	1,500	1,160	1,250
マルチモード 8芯	S-GI 50/125 1Gbps	1,770	1,940	1,610	1,690
電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)					
ケースブレーカ		材工 E1-000101			
個					
		2P30AF	3P30AF	2P50AF	3P50AF
配線保護用MCCB		12,300	17,200	17,600	24,200
漏電保護用ELCB		16,600	21,000	22,200	28,400
協約形1Pモジュール					
		材工 E1-000102			
個					
		2P1E50A	2P2E50A		
配線保護用		9,050	9,730		
漏電保護用		13,100	13,800		
防水コンセント他 (JIS防雨形)					
		材工 E1-000104			
個					
		単 価	備 考		
WP		2,710			
WPET		3,150			
2EWPET		3,230			
3WPET		3,150			
入線機能付防水コンセント		3,350			
防雨入線カバー		1,060			

R06.07E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／照明・配線器具（個別）		
自動点滅器		材工 E1-000105
	個	
	単 価	備 考
100V3A	8,710	
温度スイッチ		
	材工 E1-000106	
	個	
	単 価	備 考
単相100V定格6A	18,400	
単相100V定格10A	28,900	
3相200V	21,500	
外灯カットアウト		
	材工 E1-000107	
	個	
	単 価	備 考
2P15AF 250V15A	7,340	
ファクトライン		
	材工 E1-000108	
	m	
	単 価	備 考
2P20A125V E付	5,540	
ダクトカバー	350	
ファクトライン付属品		
	材工 E1-000109	
	個	
	単 価	備 考
フィードインキャップ 2P20A125V E付	1,160	
リレーコンセントプラグ 2個用 E付	9,930	
メントキャップ	170	
リレーコンセント		
	材工 E1-000110	
	個	
	単 価	備 考
15A125V 1.8m 2口 接地付	9,140	

R06.07E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／照明・配線器具（個別）		
熱線ヒサ付自動スイッチ		材工 E1-000111
	個	
	単 価	備 考
天井付 親機 8A	14,800	
天井付 親機 3A	13,700	
天井付 子機 1A 換気扇併用	10,800	
壁付 埋込 防滴 2A	11,900	
タイマー式EEスイッチ		材工 E1-001007
	個	
	単 価	備 考
屋外防水型	14,800	
電気設備個別単価／土工事（個別）		
ハットホル		材工 E1-000301
	台	
	場内敷きならし	
H1-6	R2K-60	117,700
	R8K-60	123,200
H1-9	R2K-60	141,700
	R8K-60	147,300
H2-6	R2K-60	146,300
	R8K-60	151,800
H2-9	R2K-60	173,800
	R8K-60	179,400

R06.07E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／土工事(個別)			
堀方・埋戻し		材工 E1-000302	
		m	
		場内敷きならし	
h1=GL-300(深さ450)	幅500	バックホ0.13m3	1,980
		人力	3,690
	幅650	バックホ0.13m3	2,570
		人力	4,800
	幅800	バックホ0.13m3	3,160
		人力	5,900
h1=GL-600(深さ750)	幅500	バックホ0.13m3	2,980
		人力	6,080
	幅650	バックホ0.13m3	3,880
		人力	7,920
	幅800	バックホ0.13m3	4,770
		人力	9,730
h1=GL-900(深さ950)	幅500	バックホ0.13m3	7,170
		人力	15,300
	幅650	バックホ0.13m3	8,370
		人力	17,800
	幅800	バックホ0.13m3	9,560
		人力	20,400
h1=GL-1200(深さ1350)	幅500	バックホ0.13m3	8,970
		人力	19,600
	幅650	バックホ0.13m3	10,500
		人力	22,900
	幅800	バックホ0.13m3	12,000
		人力	26,100
外灯基礎		材工 E1-000303	
		か所	
		機械	人力
3.5～4.0m		32,500	40,800
4.5～5.5m		63,600	77,800
埋設表示杭		材工 E1-000304	
		か所	
		単 価	備 考
表示杭(FCD)+コンクリート製埋設支柱300H		13,500	
バックホ輸送費		材工 E1-000305	
		式	
		単 価	備 考
バックホ0.13m3 運搬費		46,300	

R06.07E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／土工事(個別)				
搬送費		材工 E1-000306		
		m ³		
	単	価	備	考
10kmトラック2t		5,490		
舗装面の切断				
		材工 E1-000903		
		m		
	単	価	備	考
アスファルト切断		530		
舗装面のはつり補修等				
		材工 E1-000307		
		m ²		
	単	価	備	考
アスファルトはつり補修		5,050		
土間コンクリートはつり補修		12,300		
ハンド・ホール用セパレータ				
		材料 E1-000308		
		枚		
	単	価	備	考
600型		10,600		
900型		15,900		
電気設備個別単価／機器類(個別)				
細	目	摘	要	単
				単
				価
				備
				考
トイレ警報用名板	ステンレス製 堀文字30文字程度	個	54,000	材料 E1-000408
電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)				
端子盤		材工 E1-001001		
		面		
	単	価	備	考
10P		25,000		
20P		30,300		
40P		47,400		
80P		69,000		

R06.07E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／放送・情報設備（個別）				
便所呼出盤		材工 E1-000701		
		台		
	単	価	備 考	
露出型1窓		110,600		
露出型3窓		121,700		
モジュージャック				
		材工 E1-000705		
		個		
	単	価	備 考	
6極4芯 フロアコン式		6,010		
回転灯類				
		材工 E1-000706		
		個		
	DC24V		AC100V	
フリッカブザー		9,760	12,400	
LED表示灯		12,800	15,500	
LED表示灯(ブザー付)		14,900	17,600	
呼出・復帰ボタン類				
		材工 E1-000707		
		個		
	単	価	備 考	
呼出ボタン(引きひも付)		7,240		
呼出復帰ボタン		3,630		
呼出表示灯		5,520		
情報コンセント				
		材工 E1-000708		
		個		
	単	価	備 考	
壁付 樹脂プレート共		3,230		
床付 丸型アルミ製		7,200		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
HUB	8P	個	31,200	材工 E1-001010
レイヤ-2スイッチ	16P	個	61,300	材工 E1-001011
光成端箱				
		材工 E1-001006		
		個		
	単	価	備 考	
4芯用 融着+SCコネクタ		34,900		

R06.07E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／空調設備工事(個 別)				
空調リモコン取付労務		施工 E1-001002		
か所				
	単 価	備 考		
他工事支給品取り付け	1,790			
空調配線入線労務		施工 E1-001003		
m				
	単 価	備 考		
他工事配線支給	630			
電気設備個別単価／住宅工事				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
住宅分電盤（樹脂製、露出型）	MCCB20A*8, SP*2(内2P2E*3)	個	63,000	材工 E1-000112
	MCCB20A*10(内2P2E*5)	個	64,900	材工 E1-000112
	MCCB20A*11, SP*1(内2P2E*5)	個	66,700	材工 E1-000112
	MCCB20A*12(内2P2E*6)	個	67,600	材工 E1-000112
煙感知器点検BOX	労務費共	個	11,300	材工 E1-000113
遠隔試験中継器	労務費共	個	24,800	材工 E1-000114