

R06. 11E個別単価

電気設備個別単価／配管配線工事(個別)		1
難燃FEP	E1-000001	1
光ケーブル	E1-000002	1
電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)		1
ケースブレーカ	E1-000101	1
協約形1Pモジュール	E1-000102	1
防水コンセント他 (JIS防雨形)	E1-000104	1
自動点滅器	E1-000105	2
温度スイッチ	E1-000106	2
外灯カットアウト	E1-000107	2
ファクトライン	E1-000108	2
ファクトライン付属品	E1-000109	2
リレーコンセント	E1-000110	2
熱線センサ付自動スイッチ	E1-000111	3
タイマー式EEスイッチ	E1-001007	3
電気設備個別単価／土工事(個別)		3
ハンドホール	E1-000301	3
堀方・埋戻し	E1-000302	4
外灯基礎	E1-000303	4
埋設表示杭	E1-000304	4
バックホウ輸送費	E1-000305	4
搬送費	E1-000306	5
舗装面の切断	E1-000903	5
舗装面のはつり補修等	E1-000307	5
ハンドホール用セパレータ	E1-000308	5
電気設備個別単価／機器類(個別)		5
トル警報用名板	E1-000408	5
電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)		5
端子盤	E1-001001	5
便所呼出盤	E1-000701	6
モジュラージャック	E1-000705	6
回転灯類	E1-000706	6
呼出・復帰ボタン類	E1-000707	6
情報コンセント	E1-000708	6
HUB	E1-001010	6
レイ-2スイッチ	E1-001011	6
光成端箱	E1-001006	6
電気設備個別単価／空調設備工事(個別)		7
空調リモコン取付労務	E1-001002	7
空調配線入線労務	E1-001003	7
電気設備個別単価／住宅工事		7
住宅分電盤 (樹脂製、露出型)	E1-000112	7
煙感知器点検BOX	E1-000113	7
遠隔試験中継器	E1-000114	7

R06. 11E個別単価

電気設備個別単価／配管配線工事(個別)					
難燃FEP		材工 E1-000001			
m					
		単 価		備 考	
(30)		1,250			
(40)		1,440			
(50)		1,650			
(65)		1,950			
(80)		2,340			
(100)		3,160			
(125)		4,160			
(150)		4,940			
(200)		6,950			
光ケーブル					
		材工 E1-000002			
m					
		管内	ラック	ピット	FEP内 (PF, CD)
マルチモード 4芯	S-GI 50/125 1Gbps	1,190	1,330	1,050	1,120
マルチモード 8芯	S-GI 50/125 1Gbps	1,340	1,480	1,200	1,270
電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)					
ケースブレーカ		材工 E1-000101			
個					
		2P30AF	3P30AF	2P50AF	3P50AF
配線保護用MCCB		11,300	15,600	16,200	21,900
漏電保護用ELCB		16,200	20,000	21,400	26,600
協約形1Pモジュール					
		材工 E1-000102			
個					
		2P1E50A		2P2E50A	
配線保護用		7,960		8,780	
漏電保護用		12,800		13,600	
防水コンセント他 (JIS防雨形)					
		材工 E1-000104			
個					
		単 価		備 考	
WP		2,630			
WPET		2,860			
2EWPET		2,980			
3WPET		2,860			
入線機能付防水コンセント		3,110			
防雨入線カバー		980			

R06. 11E個別単価

電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)		
自動点滅器		材工 E1-000105
	個	
	単 価	備 考
100V3A	8,180	
温度スイッチ		材工 E1-000106
	個	
	単 価	備 考
単相100V定格6A	18,100	
単相100V定格10A	28,600	
3相200V	28,600	
外灯カットアウト		材工 E1-000107
	個	
	単 価	備 考
2P15AF 250V15A	6,230	
ファクトライン		材工 E1-000108
	m	
	単 価	備 考
2P20A125V E付	5,170	
ダクトカバー	380	
ファクトライン付属品		材工 E1-000109
	個	
	単 価	備 考
フィードインキャップ 2P20A125V E付	1,290	
リーラーコンセントプラグ 2個用 E付	10,400	
メントキャップ	190	
リーラーコンセント		材工 E1-000110
	個	
	単 価	備 考
15A125V 1.8m 2口 接地付	9,940	

R06.11E個別単価

電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)		
熱線ヒサ付自動スイッチ		材工 E1-000111
	個	
	単 価	備 考
天井付 親機 8A	14,400	
天井付 親機 3A	13,300	
天井付 子機 1A 換気扇併用	10,700	
壁付 埋込 防滴 2A	12,300	
タイマー式EEスイッチ		材工 E1-001007
	個	
	単 価	備 考
屋外防水型	14,900	
電気設備個別単価／土工事(個別)		
ハットホル		材工 E1-000301
	台	
	場内敷きならし	
H1-6	R2K-60	108,000
	R8K-60	113,500
H1-9	R2K-60	127,200
	R8K-60	132,800
H2-6	R2K-60	136,600
	R8K-60	142,100
H2-9	R2K-60	159,300
	R8K-60	164,900

R06.11E個別単価

電気設備個別単価／土工事(個別)			
堀方・埋戻し		材工 E1-000302	
		m	
		場内敷きならし	
h1=GL-300(深さ450)	幅500	バックホ0.13m3	2,030
		人力	3,740
	幅650	バックホ0.13m3	2,640
		人力	4,870
	幅800	バックホ0.13m3	3,250
		人力	5,980
h1=GL-600(深さ750)	幅500	バックホ0.13m3	3,030
		人力	6,140
	幅650	バックホ0.13m3	3,950
		人力	7,990
	幅800	バックホ0.13m3	4,850
		人力	9,820
h1=GL-900(深さ950)	幅500	バックホ0.13m3	7,260
		人力	15,400
	幅650	バックホ0.13m3	8,480
		人力	17,900
	幅800	バックホ0.13m3	9,690
		人力	20,500
h1=GL-1200(深さ1350)	幅500	バックホ0.13m3	9,070
		人力	19,700
	幅650	バックホ0.13m3	10,600
		人力	23,000
	幅800	バックホ0.13m3	12,100
		人力	26,200
外灯基礎		材工 E1-000303	
		か所	
		機械	人力
3.5～4.0m		29,700	38,100
4.5～5.5m		58,200	72,300
埋設表示杭		材工 E1-000304	
		か所	
		単 価	備 考
表示杭(FCD)+コンクリート製埋設支柱300H		13,500	
バックホ輸送費		材工 E1-000305	
		式	
		単 価	備 考
バックホ0.13m3 運搬費		46,300	

R06. 11E個別単価

電気設備個別単価／土工事(個別)				
搬送費		材工 E1-000306		
		m ³		
	単 価	備 考		
10kmトラック2t	5,340			
舗装面の切断		材工 E1-000903		
		m		
	単 価	備 考		
アスファルト切断	530			
舗装面のはつり補修等		材工 E1-000307		
		m ²		
	単 価	備 考		
アスファルトはつり補修	5,070			
土間コンクリートはつり補修	10,900			
ハンド・ホール用セパレータ		材料 E1-000308		
		枚		
	単 価	備 考		
600型	10,600			
900型	15,900			
電気設備個別単価／機器類(個別)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
トイレ警報用名板	ステンレス製 堀文字30文字程度	個	54,000	材料 E1-000408
電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)				
端子盤		材工 E1-001001		
		面		
	単 価	備 考		
10P	22,900			
20P	27,500			
40P	43,100			
80P	63,500			

R06.11E個別単価

電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)				
便所呼出盤		材工 E1-000701		
		台		
	単	価	備 考	
露出型1窓		109,700		
露出型3窓		120,300		
モジュージャック				
		材工 E1-000705		
		個		
	単	価	備 考	
6極4芯 フロアコン式		6,190		
回転灯類				
		材工 E1-000706		
		個		
	DC24V		AC100V	
フリッカブザー		10,400	13,500	
LED表示灯		12,400	15,100	
LED表示灯(ブザー付)		14,500	17,100	
呼出・復帰ボタン類				
		材工 E1-000707		
		個		
	単	価	備 考	
呼出ボタン(引きひも付)		6,940		
呼出復帰ボタン		3,330		
呼出表示灯		5,230		
情報コンセント				
		材工 E1-000708		
		個		
	単	価	備 考	
壁付 樹脂プレート共		2,870		
床付 丸型アルミ製		7,560		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
HUB	8P	個	33,500	材工 E1-001010
レイヤ-2スイッチ	16P	個	60,800	材工 E1-001011
光成端箱				
		材工 E1-001006		
		個		
	単	価	備 考	
4芯用 融着+SCコネクタ		30,800		

R06. 11E個別単価

電気設備個別単価／空調設備工事(個別)				
空調リモコン取付労務		施工 E1-001002		
か所				
	単	価	備	考
他工事支給品取り付け	1,490			
空調配線入線労務		施工 E1-001003		
m				
	単	価	備	考
他工事配線支給	530			
電気設備個別単価／住宅工事				
細目	摘要	単位	単価	備考
住宅分電盤(樹脂製、露出型)	MCCB20A*8, SP*2(内2P2E*3)	個	63,000	材工 E1-000112
	MCCB20A*10(内2P2E*5)	個	64,900	材工 E1-000112
	MCCB20A*11, SP*1(内2P2E*5)	個	66,700	材工 E1-000112
	MCCB20A*12(内2P2E*6)	個	67,600	材工 E1-000112
煙感知器点検BOX	労務費共	個	11,300	材工 E1-000113
遠隔試験中継器	労務費共	個	24,800	材工 E1-000114