

R07.02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事		1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管(VP)	M1-000010	2
卵形ビニル管(EGVP)地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1	M1-020012	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ハッター工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ハッター工法さや管(支持金物含む)	M1-020032	3
さや管ハッター工法器具金具	M1-020033	4
さや管ハッター工法衽込みハッター	M1-020034	4
さや管ハッター工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ハッター工法防火区画貫通キット	M1-020036	4
さや管ハッター工法ハッター固定金具	M1-020037	4
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁(水ねじ込み)10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソフトシル仕切弁	M1-020111	7
ルキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓(ボール)	M1-020131	7
逆止止水栓(伸縮)	M1-020141	8
逆止止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面 I 形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡(耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹸入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビースーツ	M1-000435	11
ベビチェア	M1-000463	11
洗濯機用防水パン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水パン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機パン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹸入れ取付費	M1-000450	12
シートパーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12
横水栓	M1-000417	12

R07. 02M個別単価 (月単位週休2日)

混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
バントシャワー混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機バントトラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用) CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型) COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型) 防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口 VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型バントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別) 樹類		17
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レシコン蓋) 泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レシコン蓋) 泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーストラップ(県標準詳細図) SUS製カゴ付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図) B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
(個別) LPガス設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
フランジ型ガローブ弁(高圧ヘッター用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレナ(高圧ヘッター用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高圧, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッター弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGホース	M1-000512	23
ブレハブヘッター部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントローLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
(個別) 給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別) 消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別) 建築工事		27
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インポートモルタル	M1-000705	27
鉄筋	M1-000706	27

R07. 02M個別単価 (月単位週休2日)

根切り(機械掘り)	M1-000707	27
根切り(手掘り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルパ 補改修費	M1-000721	28
(個別) 土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため柵(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため柵(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート柵(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート柵(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別) 換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー (山口県仕様)	M1-020421	37

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス			施工 M1-000011	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	6,370	7,440	5,460	4,670
20A	7,220	8,420	6,200	5,310
25A	8,870	10,300	7,630	6,500
32A	11,000	12,800	9,470	8,080
40A	12,400	14,400	10,700	9,120
50A	15,900	18,500	13,700	11,700
65A	21,300	24,700	18,400	15,800
80A	24,300	28,200	20,900	18,000
100A	28,300	32,200	25,700	22,000
125A	34,200	38,900	31,100	26,600
150A	45,400	51,500	41,500	35,600
200A	77,600	87,600	71,700	62,100
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油			施工 M1-000012	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	6,320	7,280	5,570	4,640
20A	7,010	8,050	6,180	5,190
25A	8,330	9,590	7,360	6,200
32A	10,100	11,600	8,930	7,520
40A	11,200	12,900	9,970	8,410
50A	14,100	16,100	12,500	10,400
65A	18,500	21,100	16,400	14,000
80A	21,000	23,900	18,700	15,900
100A	28,300	32,200	25,700	22,000
125A	34,200	38,900	31,100	26,600
150A	45,400	51,500	41,500	35,600
200A	77,600	87,600	71,700	62,100
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)			施工 M1-000013	
m				
	地中配管			
40A	2,350			
50A	3,030			
65A	3,850			
75A	4,760			
100A	6,350			
125A	7,890			
150A	10,000			

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事				
カー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
		屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
20A		2,250	2,690	1,930
25A		2,780	3,330	2,390
40A (DV)		3,810	4,550	3,270
50A (DV)		4,940	5,920	4,240
65A (DV)		6,300	7,540	5,410
75A (DV)		7,880	9,420	6,810
100A (DV)		10,600	12,700	9,240
125A (DV)		13,200	15,800	11,500
150A (DV)		17,000	20,300	14,900
卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設		施工 M1-000003		
m				
		単 価	備 考	
100A		5,870		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管		施工 M1-020011		
m				
		単 価	備 考	
75		2,770		
100		3,660		
150		6,760		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1		施工 M1-020012		
本				
		75	100	150
ベント	90°	5,980	9,610	24,100
	45°	5,480	8,700	19,600
	22.5°	5,070	8,380	16,200
	11.25°	4,730	7,850	15,300
	5.125°	4,580	7,480	14,700
Sベント	-	9,090	13,300	34,800
鑄鉄T字管	-	43,800	48,600	81,800
MFジョイント	-	19,000	24,000	34,500
ドレサージョイント	-	11,300	15,800	22,800
離脱防止 VP用	-	9,470	9,960	15,000
HIフランジ	-	7,680	10,500	-
VSジョイント (離脱防止付)	-	22,400	29,700	41,100

R07. 02M個別単価 (月単位週休2日)

(個別)配管工事				
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2			施工 M1-020013	
本				
	75×50	75×75	100×75	150×100
径違ワット	5,960	—	9,260	17,700
鑄鉄T字管	71,500	—	45,400	—
鑄鉄T字管F付	—	49,500	54,600	—
鑄鉄T字管台付	—	38,200	54,300	—
鑄鉄片落管	30,800	—	37,700	—
細目	摘要	単位	単価	備考
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	m	4,130	施工 M1-020026
	75A 屋外地中配管	m	8,450	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	12,400	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	20,000	施工 M1-020026
さや管ハッター工法樹脂管			施工 M1-020031	
m				
			単価	備考
10			540	
13			590	
16			640	
20			730	
さや管ハッター工法さや管(支持金物含む)			施工 M1-020032	
m				
			単価	備考
22			1,220	
25			1,400	
28			1,600	
36			1,780	

R07.02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事				
さや管ハッター-工法器具金具		施工 M1-020033		
個				
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オアダプター R 1/2	■	■	—	—
メアダプター RC1/2	■	■	—	—
オアダプター R 3/4	—	—	■	■
メアダプター RC3/4	—	—	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	—	—
水栓ジョイントボックス さや管25	—	■	—	—
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	—	■	—	—
胴長オアダプター G 1/2	■	—	—	—
さや管ハッター-工法衽込みハッター		施工 M1-020034		
個				
	ハッター-保温カバー共			
2連 (オアダプター含まず)	4,680			
3連 (オアダプター含まず)	5,080			
4連 (オアダプター含まず)	5,700			
5連 (オアダプター含まず)	6,150			
6連 (オアダプター含まず)	7,000			
さや管ハッター-工法遮熱キャップ		施工 M1-020035		
個				
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			
細目	摘要	単位	単価	備考
さや管ハッター-工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 25			施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 36			施工 M1-020036
さや管ハッター-工法 ハッター-固定金具	ハッター-固定金具 (床用)	個	550	施工 M1-020037
	ハッター-架台 (ハッター-固定バンド共)			施工 M1-020037
		個	460	

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管工事				
細目	摘要	単位	単価	備考
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2,400	合成 M1-020045
	50A	m	3,710	合成 M1-020045
	75A	m	6,310	合成 M1-020045
	100A	m	7,680	合成 M1-020045
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,270	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,030	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7,390	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	9,340	合成 M1-020055

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
個			
	単	価	備 考
15A		25,500	
20A		26,800	
25A		31,500	
32A		48,200	
40A		56,500	
50A		66,100	
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
個			
	単	価	備 考
15A		5,480	
20A		7,970	
25A		10,800	
40A		26,900	
50A		43,400	
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
m			
	土中埋設・土間(d・ハ・VII)	屋外露出・多湿個所(e2・ハ・VII)	床下・暗渠内(ピット内)(d・ハ・VII)
15A	3,080	5,130	3,080
20A	3,230	5,420	3,230
25A	3,530	5,850	3,530
32A	3,750	6,300	3,750
40A	4,090	6,730	4,090
50A	4,500	7,450	4,500
65A	4,860	8,210	4,860
80A	5,450	9,080	5,450
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
m			
	単	価	備 考
15A		700	
20A		740	
25A		820	
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
m			
	単	価	備 考
20A		2,750	
25A		3,590	

R07.02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管付属品			
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)		施工 M1-000106	
m			
	単 価	備 考	
φ 90	2,360		
φ 120	2,880		
防火区画貫通処理		施工 M1-000107	
か所			
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通
φ 30	—	—	2,430
φ 40	—	—	2,770
φ 50	4,150	3,280	3,460
φ 60	—	—	3,830
φ 70	—	—	4,180
φ 80	5,320	4,080	4,520
φ 100	6,620	5,060	5,530
φ 125	7,700	5,800	—
φ 150	9,010	6,780	—
ソフトソール仕切弁		施工 M1-020111	
個			
	0.98MPa		
50	40,300		
75	54,200		
100	68,800		
125	91,000		
150	118,600		
フレキチューブ SUS・袋ナット		施工 M1-020121	
個			
	200L	300L	500L
13A	3,100	3,140	3,250
20A	3,380	3,520	3,800
伸縮止水栓(ホール)		施工 M1-020131	
個			
	単 価	備 考	
13	6,430		
20	9,560		
25	12,200		

R07.02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)配管付属品		
逆止止水栓(伸縮)		施工 M1-020141
	個	
	単 価	備 考
13	8,800	
20	14,100	
25	17,600	
逆止止水栓		施工 M1-020151
	個	
	単 価	備 考
13	3,580	
20	9,430	
25	13,200	

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
		組
		フラッシュバルブ FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		88,600
洋風密結便器		施工 M1-000402
		組
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	96,800	96,700
高座面Ⅰ形便器C1111		施工 M1-000405
		組
		発電式リモコン、背もたれ共
リモコン式押しボタンタンク RBT	223,200	—
リモコン式フラッシュバルブ(露出) RFVS	286,800	—
リモコン式フラッシュバルブ(ボックス) RFVS	—	378,500
小便器		施工 M1-000406
		組
		センサー一体型 FVS
専用洗浄弁式壁掛(低リップ) U620R		163,600
専用洗浄弁式床置(大) U610R		163,000
洗面器		施工 M1-000410
		組
		S(自動水栓, AC100V)
洗面器 一般(大) L410		76,900
洗面器 一般(小) L420		67,600
洗面器 身体障害者用 L511		94,800
手洗器		施工 M1-000433
		組
		自動水栓
コンパ外型埋込手洗器 L910		73,600
洗面化粧台		施工 M1-000434
		組
		普通形
		シングルバルブ-混合水栓
洗面化粧台(600形) LD600		64,200
洗面化粧台(750形) LD750		70,800
洗面キャビネット(600形) LM600	20,600	—
洗面キャビネット(750形) LM750	22,000	—

R07.02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210		施工 M1-000408
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個(F4)	84,200	
汚物流し		
		施工 M1-000407
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	469,900	
紙巻器		
		施工 M1-000412
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	5,070	
ダブル E21	8,640	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		
		施工 M1-000415
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	10,700	15,100
600×900 E66	22,200	55,300
姿見鏡		
		施工 M1-000464
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	38,400	
水石鹸入れ		
		施工 M1-000414
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,140	
トイレ用擬音装置E71		
		施工 M1-000436
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	23,300	
露出形, AC100V	20,300	

R07. 02M個別単価 (月単位週休2日)

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		92,500		
L形 L700 E105		32,700		
洗面器(L511)用 E108		60,900		
小便器用 E107		44,900		
へびシート		施工 M1-000435		
		組		
		単 価	備 考	
薄型コンパクトタイプ		110,300		
へびチェア		施工 M1-000463		
		組		
		単 価	備 考	
平面設置 BC1		64,400		
コーナー設置 BC2		64,400		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単 価	備 考	
800形		20,100		
900形		25,100		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単 価	備 考	
800形		20,900		
900形		25,900		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	18,900	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	4,430	施工 M1-000457
着替え台	折たたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	52,900	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ用	個	38,000	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

R07.02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)衛生器具				
細目	摘要	単位	単価	備考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	57,100	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	79,400	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機パン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓				施工 M1-000417
			個	
		普通形	泡沫タイプ (泡沫)	キースタイプ (K)
吐水口回転型横水栓 F7		—	—	5,300
横形クォースネック水栓 F14A		—	8,200	—
緊急止水弁付横水栓 F7S		7,200	—	—

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)水栓		
混合水栓		施工 M1-000419
		個
		シングルレバー
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)		17,400
台付 F2B1(SZ)		18,400
ホース用水栓		施工 M1-000420
		個
	単 価	備 考
散水栓 F11	5,750	
散水栓(自動接手付) F11A	8,100	
カップリング付横水栓 F12	6,250	
キー式カップリング付横水栓 F12K	6,500	
ハンドシャワー混合水栓		施工 M1-000422
		個
	単 価	備 考
壁付シャワーバス(切替)ミキシング F18AM	52,100	
壁付シャワーバス(切替)サーモスタット F18AS	50,600	

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	16,000	
50	18,000	
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)		
		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	18,400	
50	20,600	
洗濯機ハントラップ JT-1C		
		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	23,400	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		
		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	18,500	
50	21,100	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		
		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	19,200	
50	21,900	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		
		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	23,300	
65	29,800	
80	36,400	
プラスチックトラップ PLT		
		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	129,200	

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
	個	
	単 価	備 考
40	8,540	
50	9,950	
65	11,300	
75	12,300	
100	14,100	
125	19,100	
150	24,100	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
	個	
	単 価	備 考
40	7,070	
50	8,160	
65	9,430	
75	10,600	
100	12,800	
125	16,000	
150	21,600	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
	個	
	単 価	備 考
50	16,600	
65	19,900	
75	23,100	
100	27,200	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
	個	
	単 価	備 考
40	8,590	
50	9,680	
65	11,800	
75	13,200	
100	15,900	
125	21,000	
150	26,200	

R07. 02M個別単価 (月単位週休2日)

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0	施工 M1-000313	
	個	
	単 価	備 考
50	5,210	
65	6,620	
75	8,470	
100	10,300	
通気金物 VR露出型ベントキャップ	施工 M1-000314	
	個	
	単 価	備 考
40	8,320	
50	9,510	
65	10,100	
75	12,400	
100	15,600	
125	24,700	
150	33,900	
掃兼トレン トラップ 無(非防水層用)	施工 M1-000315	
	個	
	単 価	備 考
50	20,400	
掃兼トレン トラップ 有(非防水層用)	施工 M1-000316	
	個	
	単 価	備 考
50	26,900	

R07. 02M個別単価 (月単位週休2日)

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径150(本管100)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートト ^ロ ップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	7,630	8,710	10,100	8,090
400H	8,540	9,620	11,100	9,000
500H	9,440	10,500	12,000	9,900
600H	10,400	11,400	12,900	10,800
700H	11,200	12,300	13,700	11,700
800H	12,100	13,200	14,600	12,600
900H	13,200	14,300	15,800	13,700
1000H	14,200	15,300	16,700	14,700
1100H	15,100	16,200	17,700	15,600
1200H	16,100	17,100	18,600	16,500
1300H	17,300	18,400	19,800	17,700
1400H	18,200	19,300	20,700	18,600
1500H	19,200	20,300	21,700	19,600
	桝径200(本管125)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートト ^ロ ップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	11,400	13,000	16,700	13,300
400H	12,600	13,500	17,000	13,300
500H	13,800	14,700	18,300	14,500
600H	15,100	16,000	19,500	15,800
700H	16,300	17,200	20,700	17,000
800H	17,600	18,500	22,100	18,300
900H	19,100	20,000	23,500	19,700
1000H	20,400	21,300	24,800	21,100
1100H	21,700	22,600	26,100	22,300
1200H	22,900	23,800	27,400	23,600
1300H	24,500	25,400	28,900	25,200
1400H	25,800	26,700	30,200	26,500
1500H	27,100	28,000	31,500	27,800
	桝径200(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートト ^ロ ップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	12,700	13,600	18,500	13,600
400H	13,900	14,800	19,800	14,900
500H	15,100	16,000	21,000	16,000
600H	16,400	17,300	22,300	17,300
700H	17,600	18,500	23,500	18,600
800H	19,000	19,900	24,900	19,900
900H	20,400	21,300	26,300	21,300
1000H	21,700	22,600	27,600	22,700
1100H	22,900	23,800	28,800	23,900
1200H	24,300	25,200	30,100	25,200
1300H	25,800	26,700	31,700	26,800
1400H	27,100	28,000	33,000	28,000
1500H	28,500	29,400	34,300	29,400

R07. 02M個別単価 (月単位週休2日)

(個別) 柵類				
塩ビ製小口径柵汚水柵			施工 M1-000201	
個				
	柵径300(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートトポップ	45°, 90°, 180° 合流	
300H	23,400	24,300	24,300	
400H	25,200	26,100	26,200	
500H	27,100	28,000	28,000	
600H	28,900	29,800	29,900	
700H	30,700	31,600	31,700	
800H	32,600	33,500	33,500	
900H	34,700	35,600	35,600	
1000H	36,600	37,500	37,600	
1100H	38,500	39,400	39,400	
1200H	40,400	41,300	41,300	
1300H	42,500	43,400	43,500	
1400H	44,300	45,200	45,200	
1500H	46,400	47,300	47,300	
樹脂製ため柵300φ(レジコン蓋)泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		加あり	加なし	
250H		21,700	10,400	
350H		23,000	11,600	
450H		24,300	12,900	
550H		25,600	14,200	
650H		27,100	15,700	
細目	摘要	単位	単価	備考
樹脂製ため柵 400φ(レジコン蓋) 泥溜350H	300H 加あり	個	33,800	施工 M1-000212
	300H 加なし	個	22,500	施工 M1-000212
	400H 加あり	個	37,500	施工 M1-000212
	400H 加なし	個	26,100	施工 M1-000212
	500H 加あり	個	39,300	施工 M1-000212
	500H 加なし	個	27,900	施工 M1-000212
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		9,970	16,700	
200A		11,300	26,300	
300A		20,100	30,600	

R07. 02M個別単価 (月単位週休2日)

(個別) 樹類				
ガラスストラップ (県標準詳細図) SUS製カゴ付		施工 M1-000204		
基				
		単 価	備 考	
450H		292,900		
600H		311,900		
中和槽 (県標準詳細図)				
施工 M1-000205				
基				
		単 価	備 考	
450H		260,900		
600H		279,900		
量水器樹蓋				
施工 M1-000206				
個				
		単 価	備 考	
MB 13- 20mm		17,300		
MB-1 25- 40mm		29,500		
MB-2 50- 80mm		89,100		
MB-3 100-150mm		187,800		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	19,600	施工 M1-000207
弁樹蓋 B-1		個	16,000	施工 M1-000208
量水器ボックス (県標準詳細図)				
施工 M1-000209				
個				
		単 価	備 考	
MC 13-20mm		28,700		
50mm以上		180,500		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓樹 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	30,100	施工 M1-000210

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 桝類			
桝類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	20,800	—
	350	24,400	—
	450	29,600	—
	500	34,800	—
	600	42,400	—
MHB（水封形, 500kg）	300	18,900	▲1,900
	350	21,100	▲3,300
	450	25,300	▲4,300
	500	29,900	▲4,900
	600	35,000	▲7,400
MHD（水封形, 5000kg）	300	22,500	1,700
	350	26,500	2,100
	450	32,500	2,900
	500	37,700	2,900
	600	46,900	4,500
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	22,500	—
	350	25,900	—
	450	32,300	—
	500	37,300	—
	600	44,600	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	20,600	▲1,900
	350	23,300	▲2,600
	450	28,100	▲4,200
	500	33,300	▲4,000
	600	38,500	▲6,100
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	24,200	1,700
	350	28,700	2,800
	450	35,200	2,900
	500	42,300	5,000
	600	52,000	7,400
MJI-PD（インターロッキング化粧蓋, 5000kg）	450	58,000	28,400
	600	76,000	33,600

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 樹類		
樹解体撤去	施工 M1-000805	
	組	
	ため樹	インバート樹
300H RC-1, SC-1	9,520	8,480
350H RC-1, SC-1	10,200	9,120
400H RC-1, SC-1	10,800	9,800
450H RC-1, SC-1	11,500	10,400
500H RC-2, SC-2	14,600	13,400
550H RC-2, SC-2	15,400	14,100
600H RC-2, SC-2	16,200	14,900
700H RC-3, SC-3	24,100	22,500
800H RC-3, SC-3	26,000	24,600
900H RC-3, SC-3	28,200	26,600
1000H RC-3, SC-3	30,200	28,800
1100H RC-3, SC-3	43,600	30,800
1200H RC-3, SC-3	47,200	44,200
1300H RC-4, SC-4	72,000	68,900
1400H RC-4, SC-4	76,700	73,400
1500H RC-4, SC-4	82,000	78,700
1600H RC-4, SC-4	87,500	84,000
1700H RC-4, SC-4	91,200	87,500
1800H RC-4, SC-4	96,900	93,200
1900H RC-4, SC-4	103,100	99,100
2000H RC-4, SC-4	108,600	104,400
2100H RC-4, SC-4	114,900	110,600
2200H RC-4, SC-4	121,300	116,900
2300H RC-4, SC-4	125,900	121,300
2400H RC-4, SC-4	132,700	127,900
2500H RC-4, SC-4	139,600	134,700
2600H RC-5, SC-5	200,500	195,100
2700H RC-5, SC-5	209,900	204,300
2800H RC-5, SC-5	219,400	213,600
2900H RC-5, SC-5	227,000	221,000
3000H RC-5, SC-5	236,900	230,800

R07. 02M個別単価 (月単位週休2日)

(個別)LPガス設備				
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)			施工 M1-000501	
			個	
		単	価	備 考
20kg			34,500	
30kg			49,900	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 (高圧ヘッター用, 15A)		個	13,500	施工 M1-000502
フランジ型ストレナ (高圧ヘッター用, 15A)		個	10,700	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 (高圧, 1/2B)		個	5,600	施工 M1-000504
ヘッター弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	4,150	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 (S付)		個	3,560	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁(中低圧用)			施工 M1-000508	
			個	
		単	価	備 考
15A			11,200	
20A			13,800	
25A			15,900	
32A			24,700	
40A			26,700	
50A			32,600	
中間栓(低圧用)			施工 M1-000509	
			個	
		単	価	備 考
15A			4,370	
20A			4,770	
25A			5,950	
サレ管			施工 M1-000510	
			個	
		単	価	備 考
I型			2,680	
L型			2,940	

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)LPガス設備		
圧力計	施工 M1-000511	
	個	
	単 価	備 考
低圧用(75φ, 10KPa)	17,600	
高圧用(3.5MPa)	8,870	
高圧LPGホース	施工 M1-000512	
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,300	
6φ 1000L	4,540	
フレハブヘッダー部品	施工 M1-000513	
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ接続管	8,520	
L型フランジ接続管	9,760	
ガス栓	施工 M1-000514	
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	4,090	
座付単口(コンセント栓)	4,170	
座付双口(ホース栓)	6,280	
座付双口(ホース, コンセント)	6,470	
壁埋込単口(ボックス栓)	16,600	
金属フレキ(LPG用)	施工 M1-000515	
	個	
	単 価	備 考
L=300	4,620	
L=450	4,810	
L=600	5,010	
ボンベ庫(既製品)	施工 M1-000516	
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,200	
50kg 2本用	44,600	
50kg 4本用	176,000	

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費(LPG用)			施工 M1-000517	
個				
	単	価	備 考	
2.5m ³ /h (S型)		5,960		
4 m ³ /h (S型)		6,500		
6 m ³ /h (S型)		9,210		
10 m ³ /h (S型)		9,750		
16 m ³ /h (S型)		10,300		
25 m ³ /h (単型)		13,500		
45 m ³ /h (単型)		17,100		
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
個				
	単	価	備 考	
20A		41,400		
25A		42,400		
32A		43,300		
40A		59,400		
50A		85,400		
80A		144,200		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントロールLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	37,900	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
個				
	単	価	備 考	
S型保安マイコンメータ用 壁掛		11,500		
一般メータ+遮断弁+ガスコントロール用 壁掛		11,400		
S型保安マイコンメータ用 ヒールイン		20,800		
一般メータ+遮断弁+ガスコントロール用ヒールイン		20,800		
接点なし 壁掛		■		
フロン集合装置(8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
組				
	単	価	備 考	
2本立て		10,000		
4本立て		32,200		

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
7°ロハ°ン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
4本立て		238,700	239,200	
6本立て		256,300	257,000	
8本立て		278,700	279,700	
10本立て		301,200	302,400	
12本立て		336,300	337,700	
14本立て		353,800	355,500	
16本立て		376,300	378,200	
7°ロハ°ン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
10本立て		316,600	317,800	
12本立て		351,700	353,100	
14本立て		369,200	370,900	
16本立て		391,700	393,600	
18本立て		414,200	416,300	
20本立て		436,700	439,100	
22本立て		471,700	474,400	
24本立て		494,200	497,100	
26本立て		511,800	514,900	
28本立て		534,200	537,600	
30本立て		556,700	560,300	
マイコン式ガスメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
個				
		単 価	備 考	
2.5 m3/h		21,900		
4.0 m3/h		30,300		
6.0 m3/h		47,000		
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	133,500	施工 M1-000551
	置台形 6リットル			施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	109,500	施工 M1-000551
	置台形 25リットル			施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	163,500	施工 M1-000551

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)消火設備				
屋内消火栓箱		施工 M1-000601		
		組		
		単	価	備 考
HB-0A(単独型)			109,200	
HB-0B(単独型)			106,200	
消火栓弁				
		施工 M1-000602		
		個		
		単	価	備 考
40A×90°			15,600	
40A×90° (減圧弁付)			18,100	
65A×90°			25,400	
消火栓用ホース				
		施工 M1-000603		
		本		
		単	価	備 考
40A×15m			10,300	
40A×20m			14,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消火器	ABC10型	組	11,500	施工 M1-020311
消火器設置台				
		施工 M1-020312		
		個		
			1,120	

R07.02M個別単価 (月単位週休2日)

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m ³	
			単 価	備 考
FC-18 スラブ 15cm(捨てコンクリート)			■	
FC-18 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)			■	
FC-21 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m ²	■	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m ²	■	施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m ²	
			単 価	備 考
15t防水			■	
15t			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インバートモルタル		m ³	■	施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
			単 価	備 考
D10 (0.560kg/m)			■	
D13 (0.955kg/m)			■	
D16 (1.560kg/m)			■	
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m ³	
			単 価	備 考
バックホウ 0.13m ³			■	
バックホウ 0.28m ³			■	
バックホウ 0.45m ³			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m ³	■	施工 M1-000708

R07. 02M個別単価 (月単位週休2日)

(個別) 建築工事				
埋め戻し(現場発生土)			施工 M1-000709	
			m3	
		単	価	備 考
人力		■		
バックホウ 0.45m3		■		
残土運搬			施工 M1-000710	
			m3	
		単	価	備 考
場内(機械ならし)		■		
場内(人力ならし)		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
栗石地業		m3	■	施工 M1-000711
砂地業		m3	■	施工 M1-000712
真砂地業		m3	■	施工 M1-000713
砂利地業		m3	■	施工 M1-000714
アスファルトはつり補修 (運搬処分費別途)		m ²	■	施工 M1-000716
土間コンクリートはつり 補修 (運搬処分費別途)		m ²	■	施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3	■	施工 M1-000718
アルミパネル改修費	既存ガラスからアルミパネル(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・シーリング含む	枚	61,200	施工 M1-000721

R07.02M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事		
機械回送費	施工 M1-000801	
	式	
	単 価	備 考
	■	
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)		
	施工 M1-000802	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	3,810	1,800
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,250	2,520
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,490	3,060
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	19,900	6,550
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	21,600	12,300
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	3,890	1,880
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,330	2,600
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,570	3,140
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	20,100	6,700
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	22,300	13,000

R07. 02M個別単価 (月単位週休2日)

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	2,920	1,470
屋外 400H	5,090	2,320
屋外 500H	6,020	2,540
屋外 600H	6,950	2,760
屋外 700H	7,880	2,980
屋外 800H	8,800	3,200
屋外 900H	16,600	5,820
屋外 1000H	18,100	6,190
屋外 1100H	19,700	6,570
屋外 1200H	21,300	6,940
屋外 1300H	22,900	7,320
屋外 1400H	30,800	9,680
屋外 1500H	33,600	10,400
屋外 1600H	36,500	11,100
屋外 1700H	39,400	11,900
屋外 1800H	42,500	12,700
屋外 1900H	45,700	13,500
屋外 2000H	49,000	14,400
屋外 2100H	—	15,200
屋外 2200H	—	16,100
屋外 2300H	—	17,000
屋外 2400H	—	17,900
屋外 2500H	—	18,900
屋外 2600H	—	19,900
屋外 2700H	—	20,900
屋外 2800H	—	21,900
屋外 2900H	—	22,900
屋外 3000H	—	24,000
屋外 3100H	—	25,100
屋外 3200H	—	26,200
屋外 3300H	—	27,400
屋外 3400H	—	28,500
屋外 3500H	—	29,700
屋外 3600H	—	30,900

R07.02M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	2,990	1,540
屋外 400H	5,190	2,410
屋外 500H	6,120	2,640
屋外 600H	7,050	2,860
屋外 700H	7,980	3,080
屋外 800H	8,900	3,300
屋外 900H	16,700	5,990
屋外 1000H	18,300	6,360
屋外 1100H	19,900	6,740
屋外 1200H	21,500	7,110
屋外 1300H	23,100	7,490
屋外 1400H	31,000	9,890
屋外 1500H	33,800	10,600
屋外 1600H	36,700	11,400
屋外 1700H	39,700	12,100
屋外 1800H	42,800	12,900
屋外 1900H	46,000	13,800
屋外 2000H	49,200	14,600
屋外 2100H	—	15,500
屋外 2200H	—	16,400
屋外 2300H	—	17,300
屋外 2400H	—	18,200
屋外 2500H	—	19,200
屋外 2600H	—	20,100
屋外 2700H	—	21,200
屋外 2800H	—	22,200
屋外 2900H	—	23,200
屋外 3000H	—	24,300

R07. 02M個別単価 (月単位週休2日)

(個別) 土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
m		
	単 価	備 考
H=300 建物内	60	
H=600 敷地内	100	
H=900 敷地内	100	
H=1,200 道路内	180	
H=1,200 道路内 (砂利入替)	820	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
m		
	単 価	備 考
H= 400 (屋内)	80	
H= 400～ 800 (屋外)	120	
H= 900～1300 (屋外)	200	
H=1400～1500 (屋外)	260	
H=1600～1900 (屋外)	270	
H=2000～2300 (屋外)	290	
H=2400～2700 (屋外)	320	
H=2800～3000 (屋外)	340	
H=3100～3400 (屋外)	360	
H=3500～3600 (屋外)	390	

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費ため柵(1)新設	施工 M1-000808	
	個	
	単 価	備 考
RA-1 (400H)	120	
RA-2 (500H)	130	
RA-3 (600H)	150	
RB (650H)	240	
RB (750H)	260	
RB (850H)	290	
RB (950H)	310	
RB (1050H)	340	
RB (1150H)	360	
RB (1250H)	380	
残土処分費ため柵(2)新設	施工 M1-000809	
	個	
	単 価	備 考
RC-1 (300H)	180	
RC-1 (350H)	190	
RC-1 (400H)	200	
RC-1 (450H)	210	
RC-2 (500H)	310	
RC-2 (550H)	320	
RC-2 (600H)	340	
RC-3 (700H)	600	
RC-3 (800H)	640	
RC-3 (900H)	700	
RC-3 (1000H)	750	
RC-3 (1100H)	800	
RC-3 (1200H)	850	
RC-4 (1300H)	1,330	
RC-4 (1400H)	1,380	
RC-4 (1500H)	1,460	
RC-4 (1600H)	1,530	
RC-4 (1700H)	1,580	
RC-4 (1800H)	1,660	
RC-4 (1900H)	1,740	
RC-4 (2000H)	1,790	
RC-4 (2100H)	1,860	
RC-4 (2200H)	1,940	
RC-4 (2300H)	1,980	
RC-4 (2400H)	2,060	
RC-4 (2500H)	2,140	
RC-5 (2600H)	3,370	
RC-5 (2700H)	3,500	
RC-5 (2800H)	3,630	
RC-5 (2900H)	3,650	
RC-5 (3000H)	3,790	
RC-5 (3100H)	3,920	
RC-5 (3200H)	3,980	
RC-5 (3300H)	4,110	
RC-5 (3400H)	4,240	

R07.02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)土工事		
残土処分費のバート柵(1)新設	施工 M1-000810	
	個	
	単 価	備 考
SA-1 (400H)	80	
SA-2 (500H)	90	
SA-3 (600H)	110	
SB (650H)	180	
SB (750H)	190	
SB (850H)	210	
SB (950H)	230	
SB (1050H)	250	
SB (1150H)	270	
SB (1250H)	290	

R07. 02M個別単価 (月単位週休2日)

(個別) 土工事				
残土処分費のハート柵(2)新設			施工 M1-000811	
個				
		単 価	備 考	
SC-1 (300H)		160		
SC-1 (350H)		170		
SC-1 (400H)		180		
SC-1 (450H)		190		
SC-2 (500H)		270		
SC-2 (550H)		290		
SC-2 (600H)		310		
SC-3 (700H)		550		
SC-3 (800H)		600		
SC-3 (900H)		640		
SC-3(1000H)		700		
SC-3(1100H)		750		
SC-3(1200H)		800		
SC-4(1300H)		1,250		
SC-4(1400H)		1,300		
SC-4(1500H)		1,380		
SC-4(1600H)		1,460		
SC-4(1700H)		1,500		
SC-4(1800H)		1,580		
SC-4(1900H)		1,660		
SC-4(2000H)		1,700		
SC-4(2100H)		1,790		
SC-4(2200H)		1,860		
SC-4(2300H)		1,900		
SC-4(2400H)		1,980		
SC-4(2500H)		2,060		
SC-5(2600H)		3,230		
SC-5(2700H)		3,370		
SC-5(2800H)		3,500		
SC-5(2900H)		3,510		
SC-5(3000H)		3,650		
SC-5(3100H)		3,790		
SC-5(3200H)		3,840		
SC-5(3300H)		3,980		
SC-5(3400H)		4,110		
SC-5(3500H)		4,130		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
地中埋設標	合成樹脂製	個	7,400	施工 M1-020511

R07. 02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)換気機器		
深型フード		施工 M1-000911
個		
	単 価	備 考
200 φ	12,700	
200 φ FD付	14,600	
200 φ FD付 120℃溶断	14,600	
深形フード		施工 M1-020411
個		
	SUS	
100 φ	5,560	
125 φ	6,920	
150 φ	6,920	
深形フード FD付		施工 M1-020412
個		
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	6,660	—
150 φ	8,570	8,570
丸形フード		施工 M1-020413
個		
	SUS	
75 φ	5,060	
100 φ	5,460	
125 φ	5,920	
150 φ	6,420	
200 φ	8,970	
丸形フード FD付		施工 M1-020414
個		
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	6,210	—
125 φ	7,220	—
150 φ	7,920	7,920
平形フード		施工 M1-020415
個		
	SUS	
100 φ	4,510	
125 φ	5,220	

R07.02M個別単価（月単位週休2日）

(個別)換気機器				
平形フード FD付		施工 M1-020416		
		個		
		SUS 120℃溶断		
150 φ		7,270		
細目	摘要	単位	単価	備考
ダンパー（山口県仕様）	100A FD			施工 M1-020421
	100A CD		17,200	施工 M1-020421
	100A VD		38,000	施工 M1-020421
	150A FD		16,900	施工 M1-020421
	150A CD		17,700	施工 M1-020421
	150A VD		38,000	施工 M1-020421
	200A FD		16,900	施工 M1-020421
	200A CD		18,300	施工 M1-020421
	200A VD		40,200	施工 M1-020421
			17,900	