

(個別)配管工事		1
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) 油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管 (VP)	M1-000010	2
空調用ビニル管	M1-000039	2
卵形ビニル管 (EGVP) 地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1	M1-020012	3
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ヘッダー工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ヘッダー工法さや管 (支持金物含む)	M1-020032	4
さや管ヘッダー工法器具金具	M1-020033	4
さや管ヘッダー工法衽込みヘッダー	M1-020034	4
さや管ヘッダー工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ヘッダー工法防火区画貫通キット	M1-020036	5
さや管ヘッダー工法ヘッダー固定金具	M1-020037	5
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁 (水ねじ込み) 10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20 (給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製 (丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソトシール仕切弁	M1-020111	7
フレキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓 (ボール)	M1-020131	7
逆止止水栓 (伸縮)	M1-020141	8
逆止止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面 I 形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡 (耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹼入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビースシート	M1-000435	11
ベビースチェア	M1-000463	11
洗濯機用防水パン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水パン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機パン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹼入れ取付費	M1-000450	12
シートベーパーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

横水栓	M1-000417	12
混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
ハンドシャワー混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機バントラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ベントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)樹類		17
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レジン蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レジン蓋)泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーストラップ(県標準詳細図)SUS製加付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図)B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPガス設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
フランジ型ガソープ弁(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレナ(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高圧, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッダー弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGホース	M1-000512	23
プレハブヘッダー部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントロールLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インハートモルタル	M1-000705	27

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

鉄筋	M1-000706	27
根切り(機械堀り)	M1-000707	27
根切り(手堀り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルミ舗装改修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため桝(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため桝(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート桝(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート桝(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー (山口県仕様)	M1-020421	37

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス			施工 M1-000011	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,430	8,690	5,860	5,010
20A	8,420	9,830	6,650	5,700
25A	10,300	12,000	8,170	6,970
32A	12,800	14,900	10,200	8,700
40A	14,400	16,800	11,400	9,780
50A	18,500	21,500	14,700	12,600
65A	24,700	28,700	19,700	16,900
80A	28,100	32,700	22,400	19,300
100A	32,800	37,500	27,500	23,500
125A	39,700	45,300	33,400	28,600
150A	52,400	59,700	44,400	38,100
200A	88,900	100,700	77,100	66,900
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油			施工 M1-000012	
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,510	8,670	5,950	4,960
20A	8,300	9,570	6,610	5,550
25A	9,840	11,400	7,860	6,630
32A	11,900	13,800	9,580	8,080
40A	13,200	15,200	10,700	8,990
50A	16,500	19,000	13,400	11,200
65A	21,600	24,700	17,600	15,000
80A	24,500	28,000	20,000	17,100
100A	32,800	37,500	27,500	23,500
125A	39,700	45,300	33,400	28,600
150A	52,400	59,700	44,400	38,100
200A	88,900	100,700	77,100	66,900
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)			施工 M1-000013	
m				
	地中配管			
40A	2,460			
50A	3,170			
65A	4,020			
75A	4,960			
100A	6,610			
125A	8,210			
150A	10,400			

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
カラー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
20A	2,820	3,360	2,090	
25A	3,470	4,160	2,600	
40A (DV)	4,800	5,730	3,590	
50A (DV)	6,220	7,460	4,670	
65A (DV)	7,920	9,480	5,950	
75A (DV)	9,930	11,900	7,590	
100A (DV)	13,400	16,000	10,300	
125A (DV)	16,600	19,800	12,900	
150A (DV)	21,400	25,600	16,900	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
空調ドレン用ビニール管	20A	m	3,310	施工 M1-000039
	25A	m	3,880	施工 M1-000039
	30A	m	4,340	施工 M1-000039
	40A	m	5,580	施工 M1-000039
	50A	m	7,140	施工 M1-000039
	65A	m	9,340	施工 M1-000039
卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設		施工 M1-000003		
m				
		単 価	備 考	
100A		6,380		
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管		施工 M1-020011		
m				
		単 価	備 考	
75		2,990		
100		3,980		
150		7,340		

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1			施工 M1-020012	
本				
		75	100	150
ベント	90°	6,340	10,200	25,600
	45°	5,800	9,210	20,800
	22.5°	5,360	8,860	17,200
	11.25°	5,010	8,310	16,300
	5.125°	4,840	7,910	15,600
Sベント	-	9,620	14,000	36,900
鋳鉄T字管	-	46,500	51,400	86,700
MFジョイント	-	22,800	28,700	41,300
ドレサージョイント	-	14,300	20,100	29,200
離脱防止 VP用	-	10,900	11,500	17,500
HIフランジ	-	8,330	11,400	-
VSジョイント (離脱防止付)	-	22,500	29,800	41,300
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管2			施工 M1-020013	
本				
	75×50	75×75	100×75	150×100
径違ワット	6,490	-	10,100	19,300
鋳鉄T字管	75,600	-	48,000	-
鋳鉄T字管F付	-	52,500	57,900	-
鋳鉄T字管台付	-	38,400	54,600	-
鋳鉄片落管	32,600	-	39,900	-
細目	摘要	単位	単価	備考
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	m	4,420	施工 M1-020026
	75A 屋外地中配管	m	9,210	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	13,600	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	22,300	施工 M1-020026
さや管ハッター工法樹脂管			施工 M1-020031	
m				
		単価	備考	
10		650		
13		700		
16		760		
20		840		

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
さや管ヘッダー工法さや管(支持金物含む)			施工 M1-020032	
	m			
	単	価	備	考
22	1,520			
25	1,740			
28	1,980			
36	2,190			
さや管ヘッダー工法器具金具			施工 M1-020033	
	個			
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オスアダプター R 1/2	■	■	—	—
メスアダプター RC1/2	■	■	—	—
オスアダプター R 3/4	—	—	■	■
メスアダプター RC3/4	—	—	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	—	—
水栓ジョイントボックス さや管25	—	■	—	—
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	—	■	—	—
胴長オスアダプター G 1/2	■	■	—	—
さや管ヘッダー工法衾込みヘッダー			施工 M1-020034	
	個			
	ヘッダー保温カバー共			
2連 (オスアダプター含まず)	5,410			
3連 (オスアダプター含まず)	5,810			
4連 (オスアダプター含まず)	6,430			
5連 (オスアダプター含まず)	6,870			
6連 (オスアダプター含まず)	7,730			
さや管ヘッダー工法遮熱キャップ			施工 M1-020035	
	個			
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管工事				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
さや管ハッター工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 25	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 28	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 36	か所	1,400	施工 M1-020036
さや管ハッター工法 ハッター固定金具	ハッター固定金具（床用）	個	660	施工 M1-020037
	ハッター架台（ハッター固定バンド共）	個	460	施工 M1-020037
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2,720	合成 M1-020045
	30A	m	2,780	合成 M1-020045
	50A	m	4,190	合成 M1-020045
	75A	m	7,280	合成 M1-020045
	100A	m	8,870	合成 M1-020045
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,410	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,200	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7,590	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	9,590	合成 M1-020055

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
		個	
	単	価	備 考
15A	25,600		
20A	26,900		
25A	31,700		
32A	48,300		
40A	56,700		
50A	66,400		
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
		個	
	単	価	備 考
15A	6,120		
20A	8,950		
25A	12,200		
40A	30,700		
50A	49,600		
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
		m	
	土中埋設・土間(d・ハ・Ⅶ)	屋外露出・多湿箇所(e2・ハ・Ⅶ)	床下・暗渠内(ヒット内)(d・ハ・Ⅶ)
15A	3,620	5,590	3,620
20A	3,790	5,910	3,790
25A	4,150	6,380	4,150
32A	4,400	6,870	4,400
40A	4,790	7,340	4,790
50A	5,270	8,120	5,270
65A	5,700	8,940	5,700
80A	6,380	9,880	6,380
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
		m	
	単	価	備 考
15A	840		
20A	880		
25A	970		
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
		m	
	単	価	備 考
20A	2,950		
25A	3,790		

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管付属品				
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)			施工 M1-000106	
m				
	単 価		備 考	
φ 90	2,560			
φ 120	3,080			
防火区画貫通処理			施工 M1-000107	
か所				
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通	冷媒管 耐火キャップ
φ 30	—	—	2,740	—
φ 40	—	—	3,090	—
φ 50	4,550	3,690	3,870	—
φ 60	—	—	4,250	—
φ 70	—	—	4,590	—
φ 80	5,730	4,490	4,930	7,470
φ 100	7,120	5,560	6,030	9,500
φ 125	8,220	6,310	—	12,500
φ 150	9,610	7,380	—	14,800
ソフトシル仕切弁			施工 M1-020111	
個				
	0.98MPa			
50	40,600			
75	54,700			
100	69,400			
125	91,700			
150	119,600			
フレキチューブ SUS・袋ナット			施工 M1-020121	
個				
	200L	300L	500L	
13A	3,310	3,350	3,470	
20A	3,620	3,770	4,080	
伸縮止水栓(ホール)			施工 M1-020131	
個				
	単 価		備 考	
13	7,210			
20	10,800			
25	13,800			

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)配管付属品		
逆ボ 止水栓 (伸縮)		施工 M1-020141
	個	
	単 価	備 考
13	9,940	
20	16,000	
25	20,100	
逆ボ止水栓		施工 M1-020151
	個	
	単 価	備 考
13	3,890	
20	10,400	
25	14,700	

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
	組	
	フラッシュバルブ	FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		91,400
洋風密結便器		施工 M1-000402
	組	
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	100,800	100,700
高座面Ⅰ形便器C1111		施工 M1-000405
	組	
	発電式リモコン、背もたれ共	背もたれ共
リモコン式押しボタンタンク RBT	232,500	—
リモコン式フラッシュバルブ（露出） RFVS	309,500	—
リモコン式フラッシュバルブ（ボックス） RFVS	—	403,100
小便器		施工 M1-000406
	組	
	センサー一体型 FVS	
専用洗浄弁式壁掛（低リップ） U620R		166,300
専用洗浄弁式床置（大） U610R		166,400
洗面器		施工 M1-000410
	組	
	S（自動水栓，AC100V）	
洗面器 一般（大） L410		79,500
洗面器 一般（小） L420		69,300
洗面器 身体障害者用 L511		96,900
手洗器		施工 M1-000433
	組	
	自動水栓	
コンパ外型埋込手洗器 L910		75,500
洗面化粧台		施工 M1-000434
	組	
	普通形	シングルレバー混合水栓
洗面化粧台（600形） LD600	—	83,000
洗面化粧台（750形） LD750	—	91,800
洗面キャビネット（600形） LM600	24,000	—
洗面キャビネット（750形） LM750	25,700	—

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210		施工 M1-000408
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個(F4)	86,900	
汚物流し		施工 M1-000407
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	485,900	
紙巻器		施工 M1-000412
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	5,410	
ダブル E21	8,980	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		施工 M1-000415
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	11,500	16,100
600×900 E66	23,400	39,300
姿見鏡		施工 M1-000464
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	40,100	
水石鹸入れ		施工 M1-000414
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,430	
トイレ用擬音装置E71		施工 M1-000436
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	23,700	
露出形, AC100V	20,600	

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		93,200		
L形 L700 E105		33,800		
洗面器(L511)用 E108		63,000		
小便器用 E107		46,300		
ペビシート		施工 M1-000435		
		組		
		単 価	備 考	
薄型コンパクトタイプ		111,400		
ペビチェア		施工 M1-000463		
		組		
		単 価	備 考	
平面設置 BC1		66,500		
コーナー設置 BC2		66,500		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単 価	備 考	
800形		21,400		
900形		26,300		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単 価	備 考	
800形		22,200		
900形		27,100		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	19,300	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	4,770	施工 M1-000457
着替え台	折りたたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	53,600	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ用	個	39,400	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)衛生器具				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	51,400	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	73,600	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
		組		
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機ハン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座 増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓		施工 M1-000417		
		個		
		普通形	泡沫タイプ（泡沫）	キースタイプ（K）
吐水口回転型横水栓	F7	—	—	5,800
横形クォースネック水栓	F14A	—	8,700	—
緊急止水弁付横水栓	F7S	7,700	—	—

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 水栓		
混合水栓		施工 M1-000419
	個	
	シンク ^レ ルハ ^ー	
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)	19,400	
台付 F2B1(SZ)	20,400	
ホース用水栓		施工 M1-000420
	個	
	単 価	備 考
散水栓 F11	5,850	
散水栓(自動接手付) F11A	8,200	
カップ ^レ リンク ^レ 付横水栓 F12	6,350	
キ ^ー 式カップ ^レ リンク ^レ 付横水栓 F12K	6,600	
ハンド ^レ シャワー混合水栓		施工 M1-000422
	個	
	単 価	備 考
壁付シャワーハ ^{ース} (切替) ミシンク ^レ F18AM	59,300	
壁付シャワーハ ^{ース} (切替) サ ^ー モスタット F18AS	57,800	

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ° T5CA(わんトラップ°)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	17,900	
50	19,900	
洗濯機用防水型床排水トラップ° T5CB(わんトラップ°)		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	20,800	
50	23,000	
洗濯機ハ°ントラップ° JT-1C		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	25,300	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	20,000	
50	22,800	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	20,700	
50	23,600	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	25,500	
65	32,800	
80	39,700	
プ°ラスタートラップ° PLT		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	130,900	

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
	個	
	単 価	備 考
40	9,970	
50	11,600	
65	13,100	
75	14,300	
100	16,400	
125	21,700	
150	26,800	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
	個	
	単 価	備 考
40	9,840	
50	11,300	
65	13,600	
75	16,000	
100	19,500	
125	25,200	
150	29,300	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
	個	
	単 価	備 考
50	18,400	
65	22,400	
75	25,800	
100	30,200	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
	個	
	単 価	備 考
40	10,000	
50	11,300	
65	13,600	
75	15,300	
100	18,200	
125	23,500	
150	28,900	

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0		施工 M1-000313
	個	
	単 価	備 考
50	5,850	
65	7,340	
75	9,260	
100	11,200	
通気金物 VR露出型ベントキャップ		施工 M1-000314
	個	
	単 価	備 考
40	9,460	
50	10,600	
65	11,200	
75	14,100	
100	17,200	
125	29,400	
150	38,900	
掃兼ドレン トラップ 無(非防水層用)		施工 M1-000315
	個	
	単 価	備 考
50	22,100	
掃兼ドレン トラップ 有(非防水層用)		施工 M1-000316
	個	
	単 価	備 考
50	28,800	

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径150(本管100)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	7,850	8,980	10,400	8,310
400H	8,790	9,920	11,400	9,250
500H	9,730	10,900	12,300	10,200
600H	10,700	11,800	13,200	11,100
700H	11,500	12,700	14,100	12,000
800H	12,500	13,600	15,100	13,000
900H	13,700	14,800	16,200	14,100
1000H	14,700	15,800	17,300	15,200
1100H	15,600	16,800	18,200	16,100
1200H	16,600	17,700	19,200	17,100
1300H	17,900	19,000	20,400	18,300
1400H	18,800	19,900	21,400	19,300
1500H	19,800	21,000	22,400	20,300
	桝径200(本管125)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	11,700	13,300	17,000	13,600
400H	12,900	13,900	17,400	13,600
500H	14,200	15,200	18,700	14,900
600H	15,600	16,500	20,000	16,200
700H	16,800	17,800	21,300	17,500
800H	18,200	19,200	22,700	18,900
900H	19,700	20,600	24,200	20,400
1000H	21,100	22,000	25,600	21,800
1100H	22,400	23,300	26,900	23,100
1200H	23,700	24,700	28,200	24,400
1300H	25,400	26,300	29,800	26,000
1400H	26,700	27,600	31,200	27,400
1500H	28,100	29,000	32,600	28,800
	桝径200(本管150)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	起点・合流トラップ (枝管75)	45° , 90° , 180° 合流
300H	13,000	13,900	18,900	13,900
400H	14,300	15,200	20,200	15,200
500H	15,500	16,500	21,500	16,500
600H	16,800	17,800	22,800	17,800
700H	18,200	19,100	24,100	19,100
800H	19,600	20,500	25,500	20,500
900H	21,000	22,000	27,000	22,000
1000H	22,400	23,400	28,400	23,400
1100H	23,700	24,600	29,600	24,600
1200H	25,100	26,000	31,000	26,000
1300H	26,700	27,700	32,600	27,600
1400H	28,000	29,000	34,000	29,000
1500H	29,400	30,400	35,400	30,400

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径300(本管150)			
	ストレート, 45° , 90° 曲がり	ストレートトップ	45° , 90° , 180° 合流	
300H	23, 800	24, 700	24, 700	
400H	25, 700	26, 600	26, 600	
500H	27, 600	28, 600	28, 500	
600H	29, 500	30, 500	30, 500	
700H	31, 400	32, 300	32, 300	
800H	33, 300	34, 300	34, 300	
900H	35, 500	36, 400	36, 400	
1000H	37, 500	38, 500	38, 400	
1100H	39, 400	40, 400	40, 400	
1200H	41, 400	42, 300	42, 300	
1300H	43, 600	44, 600	44, 600	
1400H	45, 500	46, 400	46, 400	
1500H	47, 600	48, 600	48, 600	
樹脂製ため桝300φ(レシコン蓋)泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		加コあり	加コなし	
250H		22, 000	10, 800	
350H		23, 300	12, 100	
450H		24, 600	13, 500	
550H		26, 000	14, 800	
650H		27, 600	16, 400	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
樹脂製ため桝 400φ(レシコン蓋) 泥溜350H	300H 加コあり	個	35, 600	施工 M1-000212
	300H 加コなし	個	24, 400	施工 M1-000212
	400H 加コあり	個	39, 700	施工 M1-000212
	400H 加コなし	個	28, 500	施工 M1-000212
	500H 加コあり	個	41, 600	施工 M1-000212
	500H 加コなし	個	30, 500	施工 M1-000212
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		9, 980	16, 700	
200A		11, 300	26, 300	
300A		20, 100	30, 600	

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 桝類				
ク* リーストラップ* (県標準詳細図) SUS製カゴ* 付			施工 M1-000204	
			基	
	単 価		備 考	
450H	317,900			
600H	339,100			
中和槽(県標準詳細図)			施工 M1-000205	
			基	
	単 価		備 考	
450H	285,900			
600H	307,100			
量水器桝蓋			施工 M1-000206	
			個	
	単 価		備 考	
MB 13- 20mm	17,700			
MB-1 25- 40mm	30,600			
MB-2 50- 80mm	93,000			
MB-3 100-150mm	196,600			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	20,000	施工 M1-000207
弁桝蓋 B-1		個	16,400	施工 M1-000208
量水器ボックス(県標準詳細図)			施工 M1-000209	
			個	
	単 価		備 考	
MC 13-20mm	29,400			
50mm以上	196,800			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓桝 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	30,600	施工 M1-000210

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 桝類			
桝類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	21,000	—
	350	24,600	—
	450	29,800	—
	500	35,000	—
	600	42,600	—
MHB（水封形, 500kg）	300	19,100	▲1,900
	350	21,300	▲3,300
	450	25,500	▲4,300
	500	30,200	▲4,800
	600	35,300	▲7,300
MHD（水封形, 5000kg）	300	22,600	1,600
	350	26,700	2,100
	450	32,700	2,900
	500	37,900	2,900
	600	47,100	4,500
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	22,600	—
	350	26,100	—
	450	32,500	—
	500	37,500	—
	600	44,800	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	20,800	▲1,800
	350	23,400	▲2,700
	450	28,300	▲4,200
	500	33,500	▲4,000
	600	38,700	▲6,100
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	24,300	1,700
	350	28,900	2,800
	450	35,400	2,900
	500	42,500	5,000
	600	52,300	7,500
MJ1-PD（インターロッキング化粧蓋, 5000kg）	450	58,300	28,500
	600	76,200	33,600

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 樹類		
樹解体撤去		施工 M1-000805
	組	
	ため樹	インバート樹
300H RC-1, SC-1	9, 530	8, 480
350H RC-1, SC-1	10, 200	9, 120
400H RC-1, SC-1	10, 800	9, 800
450H RC-1, SC-1	11, 500	10, 400
500H RC-2, SC-2	14, 600	13, 400
550H RC-2, SC-2	15, 400	14, 100
600H RC-2, SC-2	16, 200	14, 900
700H RC-3, SC-3	24, 100	22, 500
800H RC-3, SC-3	26, 100	24, 600
900H RC-3, SC-3	28, 200	26, 600
1000H RC-3, SC-3	30, 200	28, 800
1100H RC-3, SC-3	43, 700	30, 800
1200H RC-3, SC-3	47, 300	44, 200
1300H RC-4, SC-4	72, 100	69, 000
1400H RC-4, SC-4	76, 800	73, 500
1500H RC-4, SC-4	82, 200	78, 800
1600H RC-4, SC-4	87, 800	84, 100
1700H RC-4, SC-4	91, 500	87, 700
1800H RC-4, SC-4	97, 200	93, 400
1900H RC-4, SC-4	103, 400	99, 300
2000H RC-4, SC-4	109, 000	104, 700
2100H RC-4, SC-4	115, 300	110, 900
2200H RC-4, SC-4	121, 700	117, 200
2300H RC-4, SC-4	126, 400	121, 700
2400H RC-4, SC-4	133, 200	128, 300
2500H RC-4, SC-4	140, 200	135, 100
2600H RC-5, SC-5	201, 200	195, 600
2700H RC-5, SC-5	210, 500	204, 700
2800H RC-5, SC-5	220, 100	214, 100
2900H RC-5, SC-5	227, 800	221, 600
3000H RC-5, SC-5	237, 700	231, 300

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備				
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)			施工 M1-000501	
			個	
		単	価	備 考
20kg			35,600	
30kg			51,200	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 (高圧ヘッター用, 15A)		個	13,600	施工 M1-000502
フランジ型ストレーナ (高圧ヘッター用, 15A)		個	10,800	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 (高圧, 1/2B)		個	6,250	施工 M1-000504
ヘッター弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	4,750	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 (S付)		個	3,910	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁(中低圧用)			施工 M1-000508	
			個	
		単	価	備 考
15A			11,300	
20A			13,900	
25A			16,100	
32A			24,800	
40A			26,900	
50A			32,900	
中間栓(低圧用)			施工 M1-000509	
			個	
		単	価	備 考
15A			4,720	
20A			5,140	
25A			6,430	
サイホン管			施工 M1-000510	
			個	
		単	価	備 考
I型			2,780	
L型			3,040	

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備		
圧力計		施工 M1-000511
	個	
	単 価	備 考
低圧用(75φ, 10KPa)	18,600	
高圧用(3.5MPa)	9,330	
高圧LPGホース		施工 M1-000512
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,520	
6φ 1000L	4,820	
フレハブヘッター部品		施工 M1-000513
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ接続管	8,620	
L型フランジ接続管	9,860	
ガス栓		施工 M1-000514
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	4,810	
座付単口(コンセント栓)	4,900	
座付双口(ホース栓)	7,220	
座付双口(ホース, コンセント)	7,430	
壁埋込単口(ボックス栓)	19,800	
金属フレキ(LPG用)		施工 M1-000515
	個	
	単 価	備 考
L=300	4,720	
L=450	4,910	
L=600	5,110	
ボンベ庫(既製品)		施工 M1-000516
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,100	
50kg 2本用	44,400	
50kg 4本用	176,000	

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費 (LPG用)			施工 M1-000517	
個				
	単	価	備	考
2.5m3/h (S型)		6,280		
4 m3/h (S型)		6,850		
6 m3/h (S型)		9,710		
10 m3/h (S型)		10,300		
16 m3/h (S型)		10,900		
25 m3/h (単型)		14,300		
45 m3/h (単型)		18,000		
ガス遮断弁 (LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
個				
	単	価	備	考
20A		41,900		
25A		43,100		
32A		44,100		
40A		60,400		
50A		86,600		
80A		146,700		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントローラLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	40,600	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
個				
	単	価	備	考
S型保安マイコンメータ用 壁掛		13,000		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛		12,800		
S型保安マイコンメータ用 ビールトイン		23,500		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ビールトイン		23,500		
接点なし 壁掛				
プロパン集合装置 (8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
組				
	単	価	備	考
2本立て		10,000		
4本立て		34,000		

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)LPガス設備				
プロパン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
組				
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
4本立て	247,100	247,700		
6本立て	271,300	272,200		
8本立て	294,700	295,900		
10本立て	318,100	319,600		
12本立て	355,200	357,000		
14本立て	379,300	381,400		
16本立て	402,800	405,200		
プロパン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
組				
	組立式普通配列	組立式千鳥配列		
10本立て	333,700	335,200		
12本立て	370,800	372,600		
14本立て	394,900	397,000		
16本立て	418,400	420,800		
18本立て	441,800	444,500		
20本立て	465,200	468,200		
22本立て	502,300	505,600		
24本立て	525,700	529,300		
26本立て	549,800	553,700		
28本立て	573,300	577,500		
30本立て	596,700	601,200		
マイコン式ガスメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
個				
	単 価	備 考		
2.5 m3/h	22,700			
4.0 m3/h	31,100			
6.0 m3/h	48,200			
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	140,400	施工 M1-000551
	置台形 6リットル	台	106,600	施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	114,100	施工 M1-000551
	置台形 25リットル	台	138,100	施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	167,100	施工 M1-000551
		台		

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 消火設備				
屋内消火栓箱			施工 M1-000601	
			組	
	単 価		備 考	
HB-0A(単独型)	118,100			
HB-0B(単独型)	114,300			
消火栓弁			施工 M1-000602	
			個	
	単 価		備 考	
40A×90°	17,600			
40A×90° (減圧弁付)	20,100			
65A×90°	27,800			
消火栓用ホース			施工 M1-000603	
			本	
	単 価		備 考	
40A×15m	10,300			
40A×20m	14,000			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消火器	ABC10型	組	12,800	施工 M1-020311
消火器設置台			施工 M1-020312	
			個	
	1,440			

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
FC-18	スラブ 15cm(捨てコンクリート)			
FC-18	スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)			
FC-21	スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m ²		施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m ²		施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m ²	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
15t防水				
15t				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インハートモルタル		m ³		施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
D10	(0.560kg/m)			
D13	(0.955kg/m)			
D16	(1.560kg/m)			
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m ³	
	摘 要	単 位	単 価	備 考
ハックホリ	0.13m ³			
ハックホリ	0.28m ³			
ハックホリ	0.45m ³			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m ³		施工 M1-000708

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 建築工事				
埋め戻し(現場発生土)			施工 M1-000709	
			m3	
	単 価		備 考	
人力				
バックホウ 0.45m3				
残土運搬			施工 M1-000710	
			m3	
	単 価		備 考	
場内(機械ならし)				
場内(人力ならし)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
栗石地業		m3		施工 M1-000711
砂地業		m3		施工 M1-000712
真砂地業		m3		施工 M1-000713
砂利地業		m3		施工 M1-000714
アスファルトはつり補修 (運搬処分費別途)		m ²		施工 M1-000716
土間コンクリートはつり 補修 (運搬処分費別途)		m ²		施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3		施工 M1-000718
アルミパネル改修費	既存ガラスからアルミパネル(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・シーリング含む	枚	69,900	施工 M1-000721

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
機械回送費	施工 M1-000801	
	式	
	単 価	備 考
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	施工 M1-000802	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	3,890	1,840
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,380	2,580
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,670	3,110
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	20,300	6,650
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	22,000	12,500
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	3,970	1,920
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,460	2,660
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,750	3,190
道路内(埋め戻し) 1200H 埋設テープ含	20,500	6,800
道路内(砂利入替) 1200H 埋設テープ含	22,600	13,100

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	2,990	1,510
屋外 400H	5,200	2,370
屋外 500H	6,150	2,590
屋外 600H	7,090	2,810
屋外 700H	8,040	3,030
屋外 800H	8,980	3,260
屋外 900H	16,900	5,920
屋外 1000H	18,500	6,300
屋外 1100H	20,100	6,670
屋外 1200H	21,700	7,050
屋外 1300H	23,300	7,430
屋外 1400H	31,400	9,820
屋外 1500H	34,200	10,500
屋外 1600H	37,100	11,300
屋外 1700H	40,200	12,100
屋外 1800H	43,300	12,900
屋外 1900H	46,600	13,700
屋外 2000H	49,900	14,500
屋外 2100H	—	15,400
屋外 2200H	—	16,300
屋外 2300H	—	17,200
屋外 2400H	—	18,100
屋外 2500H	—	19,100
屋外 2600H	—	20,100
屋外 2700H	—	21,100
屋外 2800H	—	22,100
屋外 2900H	—	23,200
屋外 3000H	—	24,300
屋外 3100H	—	25,400
屋外 3200H	—	26,500
屋外 3300H	—	27,600
屋外 3400H	—	28,800
屋外 3500H	—	30,000
屋外 3600H	—	31,200

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)		施工 M1-000803
m		
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,060	1,580
屋外 400H	5,300	2,470
屋外 500H	6,240	2,690
屋外 600H	7,190	2,910
屋外 700H	8,130	3,130
屋外 800H	9,080	3,350
屋外 900H	17,100	6,080
屋外 1000H	18,700	6,460
屋外 1100H	20,300	6,840
屋外 1200H	21,900	7,220
屋外 1300H	23,500	7,590
屋外 1400H	31,600	10,000
屋外 1500H	34,400	10,800
屋外 1600H	37,400	11,500
屋外 1700H	40,400	12,300
屋外 1800H	43,500	13,100
屋外 1900H	46,800	13,900
屋外 2000H	50,100	14,800
屋外 2100H	—	15,600
屋外 2200H	—	16,500
屋外 2300H	—	17,500
屋外 2400H	—	18,400
屋外 2500H	—	19,400
屋外 2600H	—	20,400
屋外 2700H	—	21,400
屋外 2800H	—	22,400
屋外 2900H	—	23,500
屋外 3000H	—	24,500

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
	m	
	単 価	備 考
H=300 建物内	60	
H=600 敷地内	100	
H=900 敷地内	100	
H=1,200 道路内	180	
H=1,200 道路内 (砂利入替)	820	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
	m	
H= 400 (屋内)	80	
H= 400～ 800 (屋外)	120	
H= 900～1300 (屋外)	200	
H=1400～1500 (屋外)	260	
H=1600～1900 (屋外)	270	
H=2000～2300 (屋外)	290	
H=2400～2700 (屋外)	320	
H=2800～3000 (屋外)	340	
H=3100～3400 (屋外)	360	
H=3500～3600 (屋外)	390	

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費ため柵(1)新設		施工 M1-000808
	個	
	単 価	備 考
RA-1 (400H)	120	
RA-2 (500H)	130	
RA-3 (600H)	150	
RB (650H)	240	
RB (750H)	260	
RB (850H)	290	
RB (950H)	310	
RB (1050H)	340	
RB (1150H)	360	
RB (1250H)	380	
残土処分費ため柵(2)新設		施工 M1-000809
	個	
	単 価	備 考
RC-1 (300H)	180	
RC-1 (350H)	190	
RC-1 (400H)	200	
RC-1 (450H)	210	
RC-2 (500H)	310	
RC-2 (550H)	320	
RC-2 (600H)	340	
RC-3 (700H)	600	
RC-3 (800H)	640	
RC-3 (900H)	700	
RC-3 (1000H)	750	
RC-3 (1100H)	800	
RC-3 (1200H)	850	
RC-4 (1300H)	1, 330	
RC-4 (1400H)	1, 380	
RC-4 (1500H)	1, 460	
RC-4 (1600H)	1, 530	
RC-4 (1700H)	1, 580	
RC-4 (1800H)	1, 660	
RC-4 (1900H)	1, 740	
RC-4 (2000H)	1, 790	
RC-4 (2100H)	1, 860	
RC-4 (2200H)	1, 940	
RC-4 (2300H)	1, 980	
RC-4 (2400H)	2, 060	
RC-4 (2500H)	2, 140	
RC-5 (2600H)	3, 370	
RC-5 (2700H)	3, 500	
RC-5 (2800H)	3, 630	
RC-5 (2900H)	3, 650	
RC-5 (3000H)	3, 790	
RC-5 (3100H)	3, 920	
RC-5 (3200H)	3, 980	
RC-5 (3300H)	4, 110	
RC-5 (3400H)	4, 240	

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費イハート樹(1)新設		施工 M1-000810
	個	
	単 価	備 考
SA-1(400H)	80	
SA-2(500H)	90	
SA-3(600H)	110	
SB (650H)	180	
SB (750H)	190	
SB (850H)	210	
SB (950H)	230	
SB (1050H)	250	
SB (1150H)	270	
SB (1250H)	290	

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別) 土工事				
残土処分費インパ-ト柵(2)新設			施工 M1-000811	
			個	
	単 価		備 考	
SC-1 (300H)	160			
SC-1 (350H)	170			
SC-1 (400H)	180			
SC-1 (450H)	190			
SC-2 (500H)	270			
SC-2 (550H)	290			
SC-2 (600H)	310			
SC-3 (700H)	550			
SC-3 (800H)	600			
SC-3 (900H)	640			
SC-3(1000H)	700			
SC-3(1100H)	750			
SC-3(1200H)	800			
SC-4(1300H)	1,250			
SC-4(1400H)	1,300			
SC-4(1500H)	1,380			
SC-4(1600H)	1,460			
SC-4(1700H)	1,500			
SC-4(1800H)	1,580			
SC-4(1900H)	1,660			
SC-4(2000H)	1,700			
SC-4(2100H)	1,790			
SC-4(2200H)	1,860			
SC-4(2300H)	1,900			
SC-4(2400H)	1,980			
SC-4(2500H)	2,060			
SC-5(2600H)	3,230			
SC-5(2700H)	3,370			
SC-5(2800H)	3,500			
SC-5(2900H)	3,510			
SC-5(3000H)	3,650			
SC-5(3100H)	3,790			
SC-5(3200H)	3,840			
SC-5(3300H)	3,980			
SC-5(3400H)	4,110			
SC-5(3500H)	4,130			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
地中埋設標	合成樹脂製	個	7,690	施工 M1-020511

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)換気機器		
深型フード		施工 M1-000911
	個	
	単 価	備 考
200 φ	14,200	
200 φ FD付	16,300	
200 φ FD付 120℃溶断	16,300	
深形フード		施工 M1-020411
	個	
	SUS	
100 φ	6,300	
125 φ	7,800	
150 φ	7,800	
深形フード FD付		施工 M1-020412
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,500	—
150 φ	9,650	9,650
丸形フード		施工 M1-020413
	個	
	SUS	
75 φ	5,750	
100 φ	6,200	
125 φ	6,700	
150 φ	7,200	
200 φ	10,100	
丸形フード FD付		施工 M1-020414
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,050	—
125 φ	8,150	—
150 φ	8,900	8,900
平形フード		施工 M1-020415
	個	
	SUS	
100 φ	5,150	
125 φ	5,950	

R07. 10M個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

(個別)換気機器

平形フード FD付

施工 M1-020416

個

SUS 120℃溶断

150 φ

8,200

細目	摘要	単位	単価	備考
ダンパー（山口県仕様）	100A FD			施工 M1-020421
	100A CD		18,400	施工 M1-020421
	100A VD		39,200	施工 M1-020421
	150A FD		18,200	施工 M1-020421
	150A CD		18,900	施工 M1-020421
	150A VD		39,200	施工 M1-020421
	200A FD		18,200	施工 M1-020421
	200A CD		19,500	施工 M1-020421
	200A VD		41,400	施工 M1-020421
			19,200	