電気設備個別単価／配管配線工事(個 別)		1
難燃FEP	E1-000001	1
光ケーブル	E1-000002	1
電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)		1
ケースブレーカ	E1-000101	1
協約形1Pモジュール	E1-000102	1
防水コンセント他（JIS防雨形）	E1-000104	1
自動点滅器	E1-000105	2
温度スイッチ	E1-000106	2
外灯カットアウト	E1-000107	2
ファクトライン	E1-000108	2
ﾌｧｸﾄﾗｲﾝ付属品	E1-000109	2
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	E1-000110	2
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	E1-000111	3
ﾀｲﾏｰ式EEｽｲｯﾁ	E1-001007	3
電気設備個別単価／土工事(個別)		3
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	E1-000301	3
堀方・埋戻し	E1-000302	4
外灯基礎	E1-000303	4
埋設表示杭	E1-000304	4
ﾊﾞｯｸﾎｳ輸送費	E1-000305	4
搬送費	E1-000306	5
舗装面の切断	E1-000903	5
舗装面のはつり補修等	E1-000307	5
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	E1-000308	5
電気設備個別単価／機器類(個別)		5
ﾄｲﾚ警報用名板	E1-000408	5
電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)		5
端子盤	E1-001001	5
便所呼出盤	E1-000701	6
モジュラージャック	E1-000705	6
回転灯類	E1-000706	6
呼出・復帰ﾎﾞﾀﾝ類	E1-000707	6
情報ｺﾝｾﾝﾄ	E1-000708	6
HUB	E1-001010	6
ﾚｲﾔｰ2ｽｲｯﾁ	E1-001011	6
光成端箱	E1-001006	6
電気設備個別単価／空調設備工事(個 別)		7
空調ﾘﾓｺﾝ取付労務	E1-001002	7
空調配線入線労務	E1-001003	7
電気設備個別単価／住宅工事		7
住宅分電盤（樹脂製、露出型）	E1-000112	7
煙感知器点検BOX	E1-000113	7
遠隔試験中継器	E1-000114	7

R08.11E個別単価（執務並行改修,月単位週休2日）

電気設備個別単価／配管配線工事(個 別)

難燃FEP　　材工 E1-000001

m

	単　　価	備　　考
(30)	1,520	
(40)	1,740	
(50)	2,000	
(65)	2,360	
(80)	2,820	
(100)	3,800	
(125)	5,160	
(150)	6,130	
(200)	8,640	

光ケーブル　　材工 E1-000002

m

		管内	ラック	ピット	FEP内 (PF,CD)
マルチモード　４芯	S-GI 50/125　1Gbps	1,560	1,760	1,360	1,460
マルチモード　８芯	S-GI 50/125　1Gbps	1,740	1,940	1,540	1,640

電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)

ケースブレーカ　　材工 E1-000101

個

	2P30AF	3P30AF	2P50AF	3P50AF
配線保護用MCCB	15,700	21,900	22,600	30,700
漏電保護用ELCB	22,200	27,600	29,500	37,100

協約形1Pモジュール　　材工 E1-000102

個

	2P1E50A	2P2E50A
配線保護用	11,100	12,200
漏電保護用	17,500	18,500

防水コンセント他（JIS防雨形）　　材工 E1-000104

個

	単　　価	備　　考
WP	3,520	
WPET	3,900	
2EWPET	4,040	
3WPET	3,900	
入線機能付防水ｺﾝｾﾝﾄ	4,190	
防雨入線カバー	1,320	

電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)

自動点滅器

材工 E1-000105

個

	単　　価	備　　考
100V3A	10,900	

温度スイッチ

材工 E1-000106

個

	単　　価	備　　考
単相100V定格6A	18,800	
単相100V定格10A	29,300	
3相200V	29,300	

外灯カットアウト

材工 E1-000107

個

	単　　価	備　　考
2P15AF　250V15A	8,690	

ファクトライン

材工 E1-000108

m

	単　　価	備　　考
2P20A125V　E付	6,800	
ﾀﾞｸﾄｶﾊﾞｰ	440	

ﾌｧｸﾄﾗｲﾝ付属品

材工 E1-000109

個

	単　　価	備　　考
ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ2P20A125V　E付	1,470	
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ2個用　E付	12,500	
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	220	

ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ

材工 E1-000110

個

	単　　価	備　　考
15A125V　1.8m　2口　接地付	12,700	

電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ　　材工 E1-000111

個

	単　　価	備　　考
天井付　親機　8A	18,300	
天井付　親機　3A	16,800	
天井付　子機　1A　換気扇併用	14,900	
壁付　埋込　防滴　2A	15,100	

ﾀｲﾏｰ式EEｽｲｯﾁ　　材工 E1-001007

個

	単　　価	備　　考
屋外防水型	18,100	

電気設備個別単価／土工事(個別)

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　　材工 E1-000301

台

		場内敷きならし
H1-6	R2K-60	122,000
	R8K-60	127,600
H1-9	R2K-60	134,500
	R8K-60	140,000
H2-6	R2K-60	153,300
	R8K-60	158,900
H2-9	R2K-60	167,600
	R8K-60	173,100

電気設備個別単価／土工事(個別)

堀方・埋戻し　　材工 E1-000302

m

			場内敷きならし
h1=GL-300(深さ450)	幅500	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	2,310
		人力	4,290
	幅650	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	3,010
		人力	5,580
	幅800	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	3,700
		人力	6,860
h1=GL-600(深さ750)	幅500	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	3,430
		人力	7,010
	幅650	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	4,460
		人力	9,130
	幅800	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	5,480
		人力	11,200
h1=GL-900(深さ950)	幅500	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	8,180
		人力	17,500
	幅650	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	9,540
		人力	20,500
	幅800	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	10,900
		人力	23,400
h1=GL-1200(深さ1350)	幅500	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	10,200
		人力	22,400
	幅650	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	11,900
		人力	26,200
	幅800	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	13,600
		人力	29,900

外灯基礎　　材工 E1-000303

か所

	機械	人力
3.5～4.0m	37,300	47,000
4.5～5.5m	73,100	89,400

埋設表示杭　　材工 E1-000304

か所

	単　価	備　考
表示杭(FCD)+ｺﾝｸﾘｰﾄ製埋設支柱300H	14,700	

ﾊﾞｯｸﾎｳ輸送費　　材工 E1-000305

式

	単　価	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3　運搬費	51,000	

電気設備個別単価／土工事(個別)

搬送費　　材工 E1-000306

m3

	単　価	備　考
10kmﾄﾗｯｸ2t	6,060	

舗装面の切断　　材工 E1-000903

m

	単　価	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ切断	650	

舗装面のはつり補修等　　材工 E1-000307

㎡

	単　価	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄはつり補修	5,800	
土間ｺﾝｸﾘｰﾄはつり補修	14,200	

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用ｾﾊﾟﾚｰﾀ　　材料 E1-000308

枚

	単　価	備　考
600型	10,600	
900型	15,900	

電気設備個別単価／機器類(個別)

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾄｲﾚ警報用名板	ｽﾃﾝﾚｽ製　堀文字30文字程度	個	54,000	材料 E1-000408

電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)

端子盤　　材工 E1-001001

面

	単　価	備　考
10P	30,500	
20P	37,200	
40P	57,700	
80P	84,700	

電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)

便所呼出盤　　材工 E1-000701

台

	単　　価	備　　考
露出型1窓	122,900	
露出型3窓	135,600	

モジュラージャック　　材工 E1-000705

個

	単　　価	備　　考
6極4芯　フロアコン式	9,900	

回転灯類　　材工 E1-000706

個

	DC24V	AC100V
フリッカブザー	11,400	14,500
LED表示灯	14,500	17,400
LED表示灯(ブザー付)	16,800	19,800

呼出・復帰ﾎﾞﾀﾝ類　　材工 E1-000707

個

	単　　価	備　　考
呼出ﾎﾞﾀﾝ（引きひも付）	10,300	
呼出復帰ﾎﾞﾀﾝ	4,180	
呼出表示灯	6,320	

情報ｺﾝｾﾝﾄ　　材工 E1-000708

個

	単　　価	備　　考
壁付　樹脂プレート共	3,900	
床付　丸型ｱﾙﾐ製	11,000	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
HUB	8P	個	37,700	材工 E1-001010
ﾚｲﾔｰ2ｽｲｯﾁ	16P	個	97,600	材工 E1-001011

光成端箱　　材工 E1-001006

個

	単　　価	備　　考
4芯用　融着＋SCｺﾈｸﾀ	39,600	

電気設備個別単価／空調設備工事(個 別)

空調ﾘﾓｺﾝ取付労務　　施工 E1-001002

か所

	単　価	備　考
他工事支給品取り付け	2,160	

空調配線入線労務　　施工 E1-001003

m

	単　価	備　考
他工事配線支給	760	

電気設備個別単価／住宅工事

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
住宅分電盤（樹脂製、露出型）	MCCB20A*8,SP*2(内2P2E*3)	個	66,900	材工 E1-000112
	MCCB20A*10(内2P2E*5)	個	68,800	材工 E1-000112
	MCCB20A*11,SP*1(内2P2E*5)	個	70,700	材工 E1-000112
	MCCB20A*12(内2P2E*6)	個	71,600	材工 E1-000112
煙感知器点検BOX	労務費共	個	11,300	材工 E1-000113
遠隔試験中継器	労務費共	個	24,800	材工 E1-000114