

用地調査等共通仕様書

第1章 総 則

(趣旨等)

- 第1条 この仕様書は、山口県土木建築部所管の公共事業に必要な土地等の取得等に伴う測量、調査、補償額の算定等(以下「用地調査等」という。)の業務を委託に付する場合の業務内容その他必要とする事項を定めるものとし、もって業務の適正な執行を確保するものとする。
- 2 業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書記載の内容により難いとき又はこれに記載のない事項については、別に指示する用地調査等特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)によるものとし、適用に当たっては、特記仕様書を優先するものとする。

(用語の定義)

- 第2条 この共通仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
- 一 「調査区域」とは、用地調査等を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。
 - 二 「権利者」とは、土地又は建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者をいう。
 - 三 「監督職員」とは、受注者への指示、これらの者との協議又は受注者からの報告を受ける等の事務を行う者で、発注者が受注者に通知した職員をいう。
 - 四 「検査職員」とは、発注者の命を受け用地調査等の成果品の完了検査において検査を行う職員をいう。
 - 五 「主任技術者」とは、この用地調査等の主たる補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者、若しくは主たる補償業務に関する補償業務管理士(社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士台帳に登録されている者をいう。)及び社団法人山口県補償研究協会の正会員(会員台帳(部門別業務)に登録されている者をいう。)で補償業務の管理をつかさどる者、又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者で、受注者が発注者に届け出た者をいう。
 - 六 「指示」とは、発注者の発議により監督職員が受注者に対し、用地調査等の遂行に必要な方針、事項等を示すこと及び検査職員が検査結果を基に受注者に対し、修補等を求めることをいい、原則として、書面により行うものとする。
 - 七 「協議」とは、監督職員と受注者又は主任技術者とが相互の立場で用地調査等の内容又は取扱い等について合議することをいう。
 - 八 「報告」とは、受注者が用地調査等に係る権利者又は関係者等の情報及び業務の進捗状況等を、必要に応じて、監督職員に報告することをいう。
 - 九 「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所(調査区域内の土地を所管する法務局及び地方法務局(支局、出張所を含む。))等での調査をいう。
 - 十 「精度監理」とは、権利者に対し適正かつ公平な補償を実現するために、基準及び「山口県の施行する公共事業に伴う損失補償基準及びその運用方針」等への適合性、補償の具体的妥当性について、発注者が受注者とは別に第三者の判断を得ることをいう。

(基本的処理方針)

- 第3条 受注者は、用地調査等を実施する場合において、この仕様書及び山口県の施行する公共事業に伴う損失補償基準(以下「基準」という。)及びその運用方針(以下「基準運用方針」という。)等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならないものとする。

(用地調査等の区分)

- 第4条 この仕様書によって履行する用地調査等は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
- 一 用地測量は、山口県公共測量作業規定(以下「規定」という。)により行うものとし、この仕様書においては、用地測量の実施に当たって必要となる細目を定めるものとする。
 - 二 建物は、表1により木造建物〔 〕、木造建物〔 〕、木造建物〔 〕、木造特殊建物、非木造建物〔 〕及び非木造建物〔 〕に区分する。

表1 建物区分

区 分	判 断 基 準
木造建物〔 〕	土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組（在来）工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断される平家建又は2階建の建物
木造建物〔 〕	土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組（在来）工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、体育館等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般でなく、木造建物〔 〕に含まれないと判断される建物又は3階建の建物
木造建物〔 〕	土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又はプレハブ工法等により建築されている軸組（在来）工法以外の工法により建築された建物
木造特殊建物	土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組（在来）工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物
非木造建物〔 〕	柱、梁、等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の建物
非木造建物〔 〕	石造、レンガ造、及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物

（注）建築設備及び建物附随工作物（テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に寄与しているもの）は、建物調査に含めて行うものとし、この場合の「建築設備」とは、建物の効用を全うするために設けられているおおむね次の各号に掲げるものをいう。

- （1）電気設備（電灯設備、動力設備、受・変電設備等）
- （2）通信・情報設備電話設備、電気時計・放送設備、インタホン設備、表示設備、テレビジョン共同受信設備等）
- （3）ガス設備
- （4）給・排水、衛生設備
- （5）空調（冷暖房・換気）設備
- （6）消火設備（火災報知器、スプリンクラ等）
- （7）排煙設備
- （8）汚物処理設備
- （9）煙突
- （10）運搬設備（昇降機、エスカレータ等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く。）
- （11）避雷針

三 工作物は、表2により機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園及び墳墓に区分する。

表2 工作物区分

区 分	判 断 基 準
機械設備	<p>原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係わらない機械を主体とした排水処理施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築設備以外の動力設備（変電設備を含む。）、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含む</p>
生産設備	<p>当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっているもの又は営業を行う上で必要となる設備で次に例示するもの等をいう。ただし、建物として取扱うことが相当と認められるものを除く。</p> <p>A 製品等の製造、育生、養殖等に直接係わるもの 園芸用フレーム、わさび畑、養殖池（場）（ポンプ配水設備を含む。）、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設等</p> <p>B 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なもの テニスコート、ゴルフ練習場等の施設（上家、ボール搬送機又はボール洗い機を含む。）、自動車練習場のコース、遊園地（公共的な公園及び当該施設に附帯する駐車場を含む。）、釣り堀、貯木場等</p> <p>C 製品等の製造、育生、養殖又は営業には直接的に係わらないが、間接的に必要となるもの 工場等の貯水池、浄水池（調整池、沈殿池を含む。）、駐車場、運動場等の厚生施設等</p> <p>D 上記AからCまでに例示するもの以外で次に例示するもの コンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽、鉄塔、送電設備、飼料用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等</p>
附帯工作物	<p>表1の建物（注に掲げる設備、工作物を含む。）及び表2の他の区分に属するもの以外のすべてものをいい、主として次に例示するものをいう。 門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、敷地内排水設備、一般住居にあっては屋外の給・排水設備、ガス設備、物干し台（柱）、池等</p>
庭 園	<p>立竹木、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されており、総合的美的景観が形成されているものをいう。</p>
墳 墓	<p>墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、これに附随する工作物及び立竹木を含む。</p>

四 立竹木は、表3により庭木等、用材林立木、薪炭林立木、収穫樹、竹林、苗木（植木畑）及びその他の立木に区分する

表3 立竹木区分

区 分	判 断 基 準
庭 木 等	<p>まつ、かや、まき、つばき等の立木で観賞上の価値又は防風、防雪その他の効用をする住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されているもの（自生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く。）をいい、次により区分する。</p> <p>A 観賞樹 住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されており、観賞上の価値を有すると認められる立木であって、喬木（針葉樹、広葉樹）、株物類、玉物類、特殊樹、生垣用木及びほていちく等の観賞用竹をいう。</p> <p>B 効用樹 防風、防雪その他の効用を目的として植栽されている立木で、主に屋敷回りに育生するものをいう。</p> <p>C 風致木 名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されている立木又は風致を保たせるために敷地内に植栽されている立木をいう。</p> <p>D その他 敷地内に植込まれた芝、地被類、草花等をいう。</p>
用材林立木	ひのき、すぎ等の立木で用材とすることを目的としているもの又は用材の効用を有していると認められるものをいう。
薪炭林立木	なら、くぬぎ等の立木で薪、炭等とすることを目的としているもの又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。
収穫樹	りんご、みかん等の立木で果実等の収穫を目的としているものをいう。
竹 林	孟宗竹、ま竹等で竹材又は筍の収穫を目的としている竹林をいう。
苗木(植木畑)	営業用樹木で育苗管理している植木畑の苗木をいう。
その他の立木	上記の区分に属する立木以外の立木をいう。

（業務従事者）

第5条 受注者は、主任技術者の管理の下に、用地調査等に従事する者（補助者を除く。）として、その業務に十分な知識と能力を有する者を当てなければならない。

第2章 用地調査等の基本的処理方法

第1節 用地調査等の実施手続き

（施行上の義務及び心得）

- 第6条 受注者は、用地調査等の実施に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- 一 自ら行わなければならない関係官公署への届け出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。
 - 二 用地調査等で知り得た権利者側の事情及び成果品の内容は、他に漏らしてはならない。
 - 三 用地調査等は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行わなければいけない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。
 - 四 権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。

(現地踏査)

第7条 受注者は、用地調査等の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。

(作業計画の策定)

第8条 受注者は、用地調査等を着手するに当たっては、この仕様書及び特記仕様書並びに現地踏査の結果等を基に契約締結後7日以内に作業計画書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 受注者は、前項の作業計画が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。

(監督職員の指示等)

第9条 受注者は、用地調査等の実施に先立ち、主任技術者を立ち会わせてうえ監督職員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。

2 受注者は、用地調査等の実施に当たりこの仕様書、特記仕様書又は監督職員の指示について疑義が生じたときは、主任技術者を立ち会わせてうえ監督職員と協議するものとする。

(支給品及び貸与品)

第10条 受注者は、用地調査等を実施するに当たり必要な図面その他の資料を使用する場合には、発注者から支給又は貸与を受けるものとする。

2 登記事項証明書等の交付等をうける必要があるときは、別途監督職員と協議するものとする。

3 支給品名又は貸与品名及び数量は特記仕様書によるものとし、支給品又は貸与品の引渡しは支給品引渡通知書(別記第2号様式)又は貸与品引渡通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

4 受注者は、支給品又は貸与品を受領したときは、支給品受領書(別記第4号様式)又は貸与品借用書(別記第5号様式)を監督職員に提出しなければならない。

5 受注者は、用地調査等の業務が完了したときは、当該用地調査等の業務の完了の日から3日以内に、支給品の残品又は貸与品を支給品返還通知書(別記第6号様式)又は貸与品返還通知書(別記第7号様式)により返還しなければならない。

(立入り及び立会い)

第11条 受注者は、用地調査等のため、他人の占有する土地、建物又は工作物に立ち入ろうとする場合は、監督職員の了解を得たうえ、あらかじめ、当該土地、建物又は工作物の権利者の同意を得なければならない。

2 受注者は、前項に規定する同意が得られたものにあつては立入りの日及び時間をあらかじめ監督職員に報告するものとし、同意が得られないものにあつてはその理由を付して、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。

3 受注者は、用地調査等を行う場合、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを求める必要がないことが明らかである場合、又はやむを得ない理由により立会いを求めることができない場合において権利者の了解が得られ、かつ、監督職員が了解をしたときは、この限りではない。

(障害物の伐除)

第12条 受注者は、用地調査等のため、障害物を伐除する必要がある場合は、監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。

2 監督職員の指示により、障害物を伐除した場合は、障害物伐除報告書(別記第8号様式)を作成して監督職員に提出しなければならない。

(身分証明書)

第13条 受注者は、身分証明書交付申請書(別記第9号様式)により、現地調査に従事する者の身分証明書(別記第10号様式)を発注者から交付を受け、用地調査等に従事する者(以下「業務従事者」という。)に常時携帯させなければならない。

2 業務従事者は、関係人から請求があったときは、交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。

3 受注者は、用地調査等が完了したときは、遅滞なく身分証明書返納通知書（別記第11号様式）により身分証明書を返納しなければならない。

（算定資料）

第14条 受注者は、建物移転料及びその他通常生ずる損失に関する移転補償額等の算定に当っては、発注者が定める損失補償単価に関する基準資料等に基づき行うものとする。ただし、当該基準資料等に掲載のない損失補償単価等については、監督職員と協議のうえ市場調査により求めるものとする。

（監督職員への進捗状況の報告）

第15条 受注者は、監督職員から用地調査等の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。

2 受注者は、前項の進捗状況の報告に主任技術者を立ち合わせるものとする。

（成果品の一部提出等）

第16条 受注者は、用地調査等の実施期間中であっても、監督職員が特に必要と認め、成果品の一部の提出を求めたときは、これに応じなければならない。

2 受注者は、前項で提出した成果品について、監督職員が審査を行うときは主任技術者を立ち合わせるものとする。

3 受注者は、用地調査等のうち委託者が精度監理を必要と認めたものについて、監督職員の指示により第17条の成果品の提出に先立って仮提出をしなければならない。

（成果品）

第17条 受注者は、「成果品一覧表」に掲げる成果品等で特記仕様書に掲げる成果品を提出しなければならない。

2 受注者は、次の各号により成果品を作成するものとする。

一 用地調査等の区分及び内容ごとに整理し、編集する。

二 表紙には、件名、年度（又は履行期限の年月）、発注者及び受注者の名称を記載する。

三 目次及び頁を付す。

四 容易に取りはずすことが可能な方法により編綴する。

3 本仕様書に様式の定めがないものは、監督職員の指示による。

4 成果品の提出部数は、正副各1部とする。

5 受注者は、成果品の作成に当たり使用した調査表等の原簿を契約書に定めるかし担保の期間保管し、監督職員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。

（検査）

第18条 受注者は、検査に主任技術者を立ち合わせなければならない。

2 受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査職員の指示に速やかに従うものとする。

（精度監理対象業務の対応）

第19条 受注者は、第16条第3項で仮提出した成果品の内容等について、監督職員から質問又は問い合わせ等があったときは、必要な資料等を示し、これに答えるものとする。

2 受注者は、仮提出した成果品の内容等について、監督職員から再検討又は修補の指示があったときは、速やかに、これに応ずるものとする。

3 受注者は、前項の修補の指示項目以外の項目についても、これに類する項目があると認めるときは、これを修補するものとする。

第2節 数量等の処理

(建物等の計測)

第20条 調査において、建物等の長さ、高さ等の計測単位はメートルを基本とし、小数点以下第2位(小数点第3位四捨五入)とする。ただし、排水管等で小数点第2位までの計測が困難なものは、この限りでない。

- 2 建物及び工作物の面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。
- 3 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測単位は、原則として、ミリメートルとする。
- 4 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。
 - 一 幹周、胸高直径は、センチメートル(小数点以下第1位四捨五入)とする。
 - 二 枝幅、樹高はメートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)とする。ただし、庭木等のうち株物類、玉物類、特殊樹及び生垣用木については、センチメートル(小数点以下第1位四捨五入)とする。
- 5 芝、地被類、草花等が植込まれている区域の計測単位は、メートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)とする。

(建物等の図面等に表示する数値及び面積計算)

第21条 建物等の調査図面に表記する数値は、前条の計測値をもって記入する。

- 2 建物等の面積計算は、前項で記入した数値によって小数点以下第4位まで算出し、それを建物等の各階別に累計し、その小数点第2位(小数点以下第3位切捨て)までとする。
- 3 建物等の延べ面積は、前項で算出した各階別の小数点第2位までの数値を合計した数値とする。
- 4 1棟の建物が2以上の用途に使用されているときは、用途別の面積を前2項の計算方法により算出する。

(建物等の計算数値の取扱い)

第22条 建物等の補償額算出に必要となる構造材、仕上げ材料の数量算出の単位は、通常使用されている例によるものとする。ただし、算出する数量が少量であり、通常使用している単位で表示することが困難な場合は、別途の単位を使用することができるものとする。

- 2 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、各々の単位を基準として次の各号により行うものとする。
 - 一 項目ごとに集計する。
 - 二 前項の使用単位で直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程においては、小数点以下第3位(小数点以下第4位切捨て)までとする。
 - 三 前項の使用単位で直接算出することが困難なものは、種目ごとの長さ等の集計を行った後、使用単位数量に換算を行う。この場合に長さ等の集計は、原則として小数点以下第2位をもって行うものとし、数量換算結果は小数点以下第3位まで算出するものとする。

(建物等の補償設計内訳書に計上する数値)

第23条 補償設計内訳書に計上する数値(価格に対応する数量)は、次の各号によるものとする。

- 一 建物の延べ床面積は、第21条3項で算出した数値とする。
- 二 構造材、仕上げ材その他の数量は、前条第2項第2号及び第3号で算出したものを小数点以下第2位(小数点第3位四捨五入)で計上する。

(資材単価等の端数処理)

第24条 補償額等の算定を行う場合の資材単価等の端数処理は、別に定めるもののほか原則として次の各号によるものとする。

- 一 補償額算定に必要な資材単価等は、次による。

100円未満のとき	1円未満切り捨て
100円以上10,000円未満のとき	10円未満切り捨て
10,000円以上のとき	100円未満切り捨て
- 二 工作物等の補償単価は、次による。

100 円未満のとき 1 円未満切り捨て

100 円以上 10,000 円未満のとき 10 円未満切り捨て

10,000 円以上のとき 100 円未満切り捨て

三 建物等の移転料の算定のための共通仮設費及び諸経費等にあつては、1 円未満切り捨てとする。

四 建物の 1 平方メートル当たりで算出する単価（現在価格等）は、1 円未満切り捨てとする。

第 3 章 権 利 調 査

第 1 節 調 査

（権利調査）

第 2 5 条 権利調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の簿冊の謄本等の收受又は居住者等からの聴き取り等の方法により土地、建物等の現在の権利者（又はその法定代理人）等の氏名又は名称（以下「氏名等」という。）及び住所又は所在地（以下「住所等」という。）等に関し調査することをいう。

（地図の転写）

第 2 6 条 地図の転写は、調査区域内の土地について、当該土地の所在地を管轄登記所において、次の各号に定める方法により、当該土地に関する地図（不動産登記法（平成 16 年法律第 123 号）第 1 4 条第 1 項又は同条第 4 項の規定により管轄登記所に備える地図又は地図に準ずる図面をいう。以下同じ。）を転写しなければならない。

一 転写した地図には、地図の着色に従って着色する。

二 転写した地図には、方位、縮尺、市町村名、大字名、字名（隣接字名を含む。）、地目及び地番を記載する。

三 管轄登記所名、転写年月日及び転写者氏名を記載する。

（土地の登記記録の調査）

第 2 7 条 土地の登記記録の調査は、前条で作成した地図から監督職員が指示する範囲の土地に係わる次の各号に掲げる登記事項について行うものとする。

一 土地の所在及び地番並びに当該地番に係る最終支号

二 地目及び地積

三 登記名義人の氏名等及び住所等

四 共有地については、共有者の持分

五 土地に関する所有権以外の権利の登記があるときは、登記名義人の氏名等及び住所等、権利の種類、順位番号及び内容並びに権利の始期及び存続期間

六 仮登記又は予告登記等があるときは、その内容

七 その他必要と認める事項

（建物の登記記録の調査）

第 2 8 条 建物の登記記録の調査は、第 2 6 条で作成した地図から監督職員が指示する範囲に存する建物に係わる次の各号に掲げる登記事項について行うものとする。

一 建物の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに登記原因及びその日付け

二 登記名義人の氏名等及び住所等

三 共有建物については、共有者の持分

四 建物に関する所有権以外の権利の登記があるときは、権利登記名義人の氏名等及び住所等、権利の種類及び内容並びに権利の始期及び存続期間

五 仮登記又は予告登記等があるときは、その内容

六 その他必要と認める事項

(権利者の確認調査)

第29条 権利者の確認調査は、前2条に規定する調査が完了した後、実地調査及び次の各号に定める書類等により行うものとする。

- 一 戸籍簿、除籍簿、住民票又は戸籍の附票等
 - 二 商業登記簿、法人登記簿等
- 2 権利者が法人以外であるときの調査事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 権利者の氏名、住所及び生年月日
 - 二 権利者が登記名義人の相続人であるときは、相続関係。相続の経過を明らかにした相続系統図を作成する。
 - 三 権利者が未成年者等であるときは、その法定代理人等の氏名及び住所
 - 四 権利者が不在者であるときは、その財産管理人の氏名及び住所
- 3 権利者が法人であるときの調査事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 法人の名称及び主たる事務所の所在地
 - 二 法人を代表する者の氏名及び住所
 - 三 法人が破産法(平成16年法律第75号)による破産宣告を受けているとき等の場合にあっては、破産管財人等の氏名及び住所
- 4 前条の建物の登記記録の調査により未登記の建物が存在することが明らかになった場合には、当該建物所有者の氏名及び住所等について、居住者等からの聴き取りを基に調査を行うものとする。

(墓地管理者等の調査)

第30条 墓地管理者等の調査は、調査区域内に存する墓地又は墳墓の権利関係について次の各号により行うものとする。

- 一 墓地の所有者及び管理者(以下「墓地管理者」という。)の調査
墓地管理者の調査は、土地の登記記録の調査及び市町村吏員、集落の代表者等、寺院の代表役員等からの聴き取りによる。
この場合において、墓地管理者が宗教法人のときは、宗教法人登記簿等により、次の掲げる事項を調査する。

- (1) 名称
- (2) 事務所の所在地
- (3) 包括団体の名称及び宗教法人、非宗教法人の別
- (4) 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- (5) 財産処分等に関する規則がある場合は、その事項
- (6) 永代使用料(入壇志納金)に関する事項
- (7) その他必要と認める事項

二 墓地使用(祭祀)者の調査

- (1) 墓地使用者の画地ごとに、墓地管理者等からの墓地の使用(祭祀)者の氏名、住所等について聴取する。この場合において、墓地の使用者から維持・管理の委任を受けている者がいるとき又は墓地使用名義人と現実の使用者(祭祀を主宰する者)が異なっている場合には、その原因と受任者、承継人等の氏名及び住所等を調査する。
- (2) それぞれの墓地の画地については、前号の調査を基に墓地管理者と協議し、墓地の使用(祭祀)者を確認する。

三 墓地使用(祭祀)者単位の霊名簿(過去帳)の調査

前2号で確定した墓地使用(祭祀)者(未確認のものを含む。)を単位として、墓地管理者が管理する霊名簿(過去帳)及び墓地使用(祭祀)者から次に掲げる事項を聴取する。

- (1) 法名(戒名)
- (2) 俗名、性別及び享年
- (3) 死亡年月日
- (4) 火葬、土葬の区分
- (5) 墓地使用者単位の霊数
- (5) その他必要と認める事項

(土地利用履歴等の調査)

第31条 土地利用履歴等の調査は、取得又は使用の対象となる土地に係る土壤汚染対策法(平成14年法律第53条)第2条に規定する土壤汚染状況調査の実施の要否を判定するため、別に定める土壤汚染に関する土地利用履歴等調査要領により行うものとする。

第2節 調査表等の作成

(転写連続地図の作成)

第32条 転写した地図は、各葉を複写して連続させた地図(この地図を「転写連続図」という。以下同じ。)を作成し、次の事項を記入するものとする。

- 一 工事計画平面図等に基づく土地の取得等の予定線
- 二 第27条第三号で調査した登記名義人の氏名等
- 三 管轄登記所名、転写年月日及び転写を行った者の氏名

(調査表の作成)

第33条 受注者は、第27条から第30条までに調査した事項については、土地の登記記録調査表(別記第12号様式)建物の登記記録調査表(別記第13号様式)及び墳墓調査表(別記第14号様式)等に所定の事項を記載するものとする。

2 前項の各調査表の編綴は大字及び字ごとに地番順で行うものとする。

3 土地利用履歴等の調査表は、第31条の調査結果を基に土地利用履歴等調査要領により作成するものとする。

第4章 用地測量

第1節 境界確認

(公共用地境界の打合せ)

第34条 調査区域内に公共物管理者等が管理する土地(以下「公共用地等」という。)が存するときは、公共物管理者等と公共用地境界確定(境界確認を含む。以下同じ。)の方法について監督職員の指示に基づき打合せを行わなければならない。

(資料の作成及び立会い)

第35条 受注者は、前条の打合せの結果を監督職員に報告し、その指示に基づき公共用地境界確定のための手続又は現況測量等に必要となる資料の収集及び作成を行わなければならない。

2 受注者は、公共物管理者等が現地において公共用地境界確定作業を行うときは、それらの作業を補助しなければならない。

3 前条の打合せの結果、第32条により作成した転写連続図その他資料を基に現況測量を行うことによって、公共物管理者等が公共用地等の境界の確定とみなすとした場合には、これに必要な作業を行わなければならない。この場合に必要に応じて公共用地に隣接する土地の所有者から第39条第2項に準じた同意を取りつけるものとする。

(境界確定後の図書の作成)

第36条 前条の境界確定作業が完了したときは、速やかに公共用地境界確定のために必要な図面等の作成を行わなければならない。

(立会い準備)

第37条 受注者は、調査区域内の民有地等で、所有権、借地権、地上権等で第38条の画地の境界点の確認を行うために立会いが必要と認められる権利者一覧表を第27条から第30条までの調査結果を基に作成しなければならない。

2 前項権利者一覧表の作成が完了したときは、監督職員と立会い日時、具体の作業手順等について協

議し、その指示によって権利者に対する立合い通知等の準備を行わなければならない。

(境界立合いの画地及び範囲)

第38条 受注者は、調査区域内における境界立会の画地(規定に定めるところによるほか、1筆の土地であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は、不動産登記事務取扱手続準則に定める地目の区分による現況の地目ごとの画地)の境界が確認できる範囲の立合いを行わなければならない。

(境界立合い)

- 第39条 受注者は、前条の境界立合いの範囲について、各境界点に関する権利者を現地に召集し、次の各号の手順によって境界点の立合いを行わなければならない。
- 一 境界標識が設置されている境界点については、関連する権利者全員の同意を得るものとする。
 - 二 境界点が表示されていないため、各権利者が保有する図面等によって、現地に境界点の表示等の作業が必要と認められる場合には、これらの作業を行うものとする。この場合の作業に当たっては、いずれの側にも片寄ることなく中立の立場で行うものとする。
 - 三 前号の作業によって表示した境界点に関連する権利者全員の同意が得られたときには、木杭(プラスチック杭を含む。)又は金属鋲(頭部径15mm)等容易に移動できない標識を設置するものとする。
 - 四 前各号で確認した境界点について、原則として、赤色のペイントを着色するものとする。ただし、境界石標等が埋設されていて、その必要がないものはこの限りでない。
- 2 前項の境界点立合いが完了したときは、関連する権利者全員から筆界確認書(別記第15号様式)に確認のための署名押印を求めなければならない。
- 3 第1項の境界点立合いにおいて、次の各号の一に該当する状態が生じたときは、その事由等を整理し監督職員に報告し、その後の処置について指示を受けなければならない。
- 一 関連する権利者全員の同意が得られないもの
 - 二 関連する権利者の一部が立合いを拒否したもの
 - 三 必要な境界点を確定するために測量区域以外の境界立合い又は測量を権利者から要求されたとき

第2節 境界測量

(用地測量の基準点)

- 第40条 用地測量に使用する基準点について当該公共事業に係る基準点測量が完了しているときは、別途監督職員が指示する基準点測量の成果(基準点網図、測点座標値等)を基に検測して使用しなければならない。
- 2 前項の基準点測量の成果を検測した結果、滅失、位置移転、毀損等が生じているときには監督職員と協議しなければならない。
- 3 第1項の基準点測量が実施されていないものについては、基準点の設置、座標値の設定方法等について監督職員と協議し、その指示を受けなければならない。

(境界測量)

- 第41条 各境界点の測量を行うに当たっては、規定に定めるところによるほか、土地の実測平面図の作成に必要な建物及び主要な工作物の位置を併せて観測するものとする。
- 2 各境界点等は、連番を付するものとする。

(補助基準点の設置)

第42条 前条の作業において、境界点を観測するために補助基準点を設置する必要がある場合は、規定に定めるところによるものとする。

(用地境界仮杭の設置)

第43条 境界測量等の作業が完了し用地取得の対象となる範囲が確定したときは、測量の成果等に基づきTS等を使用する方法により用地境界仮杭の設置を次の各号により行わなければならない。

- 一 原則として、関連する権利者の立合いのうえ行う。
 - 二 用地境界仮杭は、木杭（プラスチック杭を含む。）又は金属鈹（頭部径 15 mm）等のものとする。
 - 三 用地境界仮杭には、原則として、黄色のペイントで着色する。
- 2 用地境界仮杭の観測は、規定に定めるところによるものとする。
 - 3 第 1 項の用地境界仮杭設置に当たり建物等が支障となり設置が困難なときには、その事由等を整理し監督職員に報告しなければならない。ただし、関連する権利者が用地境界仮杭の設置を強く要求するときは用地境界仮杭の控杭を設置するものとする。この場合に、用地境界仮杭との関係を関連する権利者に十分理解させたくえで用地境界仮杭との関係図を作成するものとする。

（境界点間測量）

第 4 4 条 受注者は、境界測量及び用地境界仮杭の設置のための観測を行う場合には、規定に定めるところによるものとする。

第 3 節 面積計算の範囲

（面積計算の範囲）

- 第 4 5 条 面積計算の範囲は、第 3 8 条に定める画地を単位とし、次の各号によって行うものとする。
- 一 画地のすべてが用地取得の対象となる計画幅員線（以下「用地取得線」という。）の内に存するときは、その画地面積
 - 二 画地が用地取得線の内外に存するときは、用地取得の対象となる土地及び用地取得の対象となる土地以外の土地（残地）の面積
 - 三 前各号によらない場合については、監督職員の指示による。
- 2 土地の面積は、一筆ごとに次の各号により求めるものとする。
 - 一 一筆の土地に異なる現況地目があるときは、一筆の土地の総面積を求めたくえ、評価格の高い地目の土地面積から順次差し引いて面積を求めるものとし、同一の地目に異なる地権者があるときは、その権利者ごとにそれぞれ面積を求めるものとする。
 - 二 前項第二号に基づき残地等の面積を求める場合には、取得等の区域と区域外に区分してそれぞれ面積を求めるものとする。この場合において当該土地に異なる地目又は権利者があるときは、前号を準用する。

第 4 節 用地実測図等の作成

（用地実測図等の作成）

- 第 4 6 条 受注者は、用地実測図等の作成に当たっては、規定の定めるところによるほか、次の各号の方法により行うものとする。なお、表示記号等は、監督職員の指示によるものとする。
- 一 用地実測図原図は、境界・現況測量より得られた成果に基づき、次の事項から監督職員が指示する事項を記入する。
 - （ 1 ）土地の測量に従事した者の記名押印
 - （ 2 ）道路名、水路名
 - （ 3 ）建物及び工作物
 - 二 用地平面図は、用地実測図原図から監督職員が指示する事項を記入する。

第 5 章 土地評価

（土地評価）

第 4 7 条 土地評価とは、取得する土地（残地等に関する損失の補償を行う場合の当該残地を含む。）の更地としての正常な取引価格を算定する業務をいい、「不動産の鑑定評価に関する法律」（昭和 38 年法律第 152 号）第 2 条で定める「不動産の鑑定評価」は含まないものとする。

(土地評価の基準)

第48条 受注者は、土地評価を行うに当たっては、「土地評価事務処理要領」(平成2年3月制定)その他監督員が指示する事項に基づき実施するものとする。

(現地踏査及び資料作成)

第49条 土地評価に当たっては、あらかじめ、調査区域及びその周辺区域を踏査し、当該区域の用途的特性を調査するとともに、土地評価に必要な次の各号に掲げる資料を作成するものとする。

一 同一状況地域区分図

同一状況地域区分図は、近隣地域及び類似地域につき都市計画図その他類似の地図を用い、おおむね次の事項を記載したものを作成する。

- (1) 起業地の範囲、同一状況地域の範囲、標準地及び用途的地域の名称
- (2) 鉄道駅、バス停留所等の交通施設
- (3) 学校、官公署等の公共施設、病院等の医療施設、銀行、スーパーマーケット等の商業施設
- (4) 幹線道路の種別、幅員
- (5) 都市計画の内容、建築物の面積・高さ等に関する基準
- (6) 行政区域、大字及び字の境界
- (7) 取引事例地
- (8) 地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条により公示された標準地(以下「公示地」という。又は国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第5項により周知された基準地(以下「基準地」という。))

二 取引事例地調査表

取引事例比較法に用いる取引事例は、近隣地域又は類似地域において1標準地につき3事例地程度を収集し、おおむね次の事項を整理のうえ調査表を作成する。

- (1) 土地の所在、地番及び住居表示
- (2) 土地の登記記録に記載されている地目及び面積並びに現在の土地の利用状況
- (3) 周辺地域の状況
- (4) 土地に物件がある場合はその種別、構造、数量等
- (5) 売主及び買主の氏名等及び住所等並びに取引の目的及び事情(取引に当たって特段の事情がある場合はその内容を含む。)
- (6) 取引年月日、取引価格等
- (7) 取引事例地の画地条件(間口、奥行、前面道路との接面状況等)、写真及び図面(100分の1~500分の1程度)

三 収益事例調査表及び造成事例調査表

収益事例調査表及び造成事例調査表は、収益事例については総収入及び総費用並びに土地に帰属する収益等、造成事例については素地価格及び造成工事費等のほか、前号に掲げる記載事項に準じた事項を整理のうえ作成する。

四 用途的地域の判定及び同一状況地域の区分の理由を明らかにした書面

五 地域要因及び個別的要因の格差判定基準表

格差判定基準表とは、比準表を適用するに当たり、比準表の定める要因中の細項目に係る格差率適用の判断を行うに当たって、その基準となるものをいい、監督職員と協議のうえ作成するものとする。

六 公示地及び基準地の選定調査表

調査区域及びその周辺区域に規準すべき公示又は基準地があるときは、公示又は周知事項について調査表を作成する。

(標準地の選定及び標準地評価調書)

第50条 受注者は、同一状況地域毎に監督職員と協議のうえ標準地を選定し、標準地評価調書を作成しなければならない。

2 標準地調書は前条第二号で定める取引事例等調査表に準拠し、必要な事項について整理のうえ作成するものとし選定理由を付記しなければならない。

(標準地評価関係書類及び対象地評価関係書類等の作成)

第51条 標準地の評価は、前2条で作成した資料を基に第48条に定める土地評価の基準を適用して行い、価格決定の経緯と理由を明記した評価調査書を作成するものとする。

2 取得等する土地の評価は、前項で決定した標準地の価格を基に行うものとし、標準地との個別的要因の格差を明記した評価調査書を作成するものとする。

3 前2項の評価額は、監督職員が指示する図面に記載するものとする。

(残地等に関する損失の補償額の算定)

第52条 残地又は残借地に関する損失の補償額は基準第53条に定めるところにより算定し、残地(又は残借地)補償額算定調査書を作成するものとする。

第6章 建物等の調査

第1節 調 査

(建物等の調査)

第53条 建物等の調査とは、建物、工作物及び立竹木について、それぞれの種類、数量、品等又は機能等を調査することをいう。

(建物等の配置等)

第54条 次条以降の建物等の調査に当たっては、あらかじめ当該権利者が所有し、又は使用する一画の敷地ごとに、次の各号に掲げる建物等の配置に関する調査を行うものとする。

- 一 建物、工作物及び立竹木の位置
- 二 敷地と土地の取得等の予定線の位置
- 三 敷地と接する道路の幅員、敷地の方位等
- 四 その他配置図作成に必要となる事項

2 建物等の全部又は一部が残地に存する場合には、監督職員から調査の実施範囲について指示を受けるものとする。

(法令適合性の調査)

第55条 建物等の調査に当たっては、次の各号の時期における当該建物又は工作物につき基準第28条第2項ただし書きに基づく補償の要否の判定に必要な法令に係る適合状況を調査(別記第16号様式)するものとする。この場合において、調査対象法令については監督職員と協議するものとする。

- 一 調査時
- 二 建設時又は大規模な増改築時

(木造建物)

第56条 木造建物〔 〕の調査は、「木造建物調査積算要領(以下「木造建物要領」という。)により行うものとする。

2 木造建物〔 〕及び木造建物〔 〕の調査は、木造建物要領を準用して行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとする。

3 前2項の実施にあたり、補正項目に係る建物の各部位の補修等の有無を調査する場合は、木造建物補正率調査算定表(別記第17号様式)により行うものとする。

(木造特殊建物)

第57条 木造特殊建物の調査は、前条第2項及び第3項を準用するものとする。

(非木造建物)

第58条 非木造建物〔 〕の調査は、「非木造建物調査積算要領(以下「非木造建物要領」という。)により行うものとする。

2 非木造建物〔 〕の調査は、「非木造建物要領」を準用して行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとする。

(機械設備)

第59条 機械設備の調査は、別に定める機械設備調査算定要領により行うものとする。

(生産設備)

第60条 生産設備の調査は、次の各号について行うものとする。

- 一 生産設備の配置状況。調査に当たり必要があると認められるときは、平板測量等を行う。
- 二 種類(使用目的)
- 三 規模(形状、寸法)、材質及び数量
- 四 園芸用フレ-ム、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育施設又は煙突、給水塔、貯水池、用水堰、浄水池等にあつては、当該設備の構造の詳細、収容能力、処理能力等
- 五 ゴルフ練習場、駐車場、テニスコ-ト等にあつては、打席数又は収容台数等
- 六 当該設備の取得年月日及び耐用年数
- 七 その他補償額の算定に必要と認められる事項
- 八 当該設備の概要が把握できる写真の撮影。ただし、写真撮影が困難なものについては姿図を作成する。

(附帯工作物)

第61条 附帯工作物の調査は、別に定める附帯工作物調査算定要領(以下「附帯工作物要領」という。)により行うものとする。

(庭園)

第62条 庭園の調査は、次の各号について行うものとする。

- 一 庭園に設置されている庭石、灯籠、築山、池等の配置の状況及び植栽されている立竹木の配置の状況。配置の調査は、平板測量により行うものとする。ただし、規模が小さく平板測量以外で行うことが可能なものにあつては、他の方法により行うことができる。
- 二 庭石、灯籠、築山、池等の形状、構造、数量等
- 三 庭園区域内にある立竹木の種類、形状、寸法、数量等
- 四 その他補償額の算定に必要と認められる事項
- 五 庭園の概要が把握できる写真の撮影

(墳墓)

第63条 墳墓の調査は、次の各号について行うものとする。

- 一 墓地の配置の状況、墓地使用者(祭祀者のこと。以下同じ)ごとの画地及び通路等の配置の状況。配置の調査は、墓地管理者の立会いを得て平板測量にて行うものとする。ただし、規模が小さく平板測量以外で行うことが可能なものにあつては、他の方法により行うことができる。
- 二 墓地使用者ごとの墓石の形状、寸法、構造及び種類
- 三 墓地使用者ごとの墓誌等の形状、寸法及び種類
- 四 墓地使用者ごとのカロ-トの形状、寸法及び種類(石造又はコンクリ-ト造。)不可視部分については、墓地使用者又は墓地管理者からその状況を聴取する。
- 五 墓地使用者ごとのその他の石積、囲障、立竹木等の種類、形状、寸法及び数量
- 六 その他補償額の算定に必要と認められる事項
- 七 墓地及び墳墓の概要が把握できる写真の撮影

(立竹木)

第64条 立竹木の調査は、第4条表3の区分ごとにより行うものとする。

一 庭木等(観賞樹、効用樹、風致木)の調査

(1) 権利者の画地ごとに立木の位置を調査する。当該画地の一部を取得等するときは、取得等する部分と残地の部分に区分して、立木の位置を図面に表示するとともに番号(寄植及び連植であって同樹種、同寸法のものは、同番号とする。)を付す。

(2) 立木については、樹種名、根本周囲、胸高直径、枝幅、樹高、管理の状況(表4の判断基準による区分)等を調査する。

表4 管理状況の判断基準

判 断 基 準	区 分
年2回程度以上の手入れ(剪定)が行われ樹形が整っているもの	良 い
年1回程度の手入れ(剪定)を行っているもの	やや良い
上記以外のもの	普 通

(3) 観賞用竹(ほていちく、きんめいちく、なりひらたけ、かんちく等)については、5本程度を1株として、その位置を(1)の図面に表示するとともに番号を付す。

(4) 芝、地被類、草花等については、植込みの面積を調査する。

二 用材林立木の調査

(1) 権利者ごとに、原則として、毎木調査により、樹種、胸高直径、林令(又は植林年次)、人工林・天然生林の別、管理の状況等を調査する。

(2) 監督職員から、標準地調査法により調査を実施する旨の指示があったときは、次により行う。

権利者ごとに、当該土地に植栽されている立木を樹種ごと一括して取扱うことが相当とみとめられる区域を決定し、調査する。ただし、同樹種区域であっても立木の粗密度、径級、配置、成育状況、植林年次が異なっていると認められる場合には、これらが異なるごとの範囲を調査し、区分する。

で定めた区域内で最も標準と認められる範囲(標準地)100平方メートル以上を定め、当該範囲内にある樹種名、胸高直径、本数及び樹齢(又は植林年次)を調査する。

三 薪炭林立木の調査は前号用材林立木の調査に準じて行う。

四 収穫樹の調査は樹種、胸高直径、樹齢(又は植林年次)、管理の状況を調査する。

五 竹林の調査は、次によるものとする。

(1) 権利者ごとに竹林として取扱うことが相当と認められる区域を決定するものとする。この場合、筍の収穫を目的としているものと、その他のものとは区分して行うものとする。

(2) (1)で定めた区域内で最も標準と認められる範囲(標準地)100平方メートル以上を定め、当該範囲内にある品種、本数及び胸高直径(筍を目的とするものを除く。)並びに筍の収穫を目的とするものについては、その管理の状況を記入するものとする。

六 苗木(植木畑)の調査

権利者ごとに苗木(植木畑)として取扱うことが相当と認められる区域を決定し、植栽されている苗木について、同樹種、同寸法のものごとに樹種名、根本周囲、胸高直径、枝幅、樹高、本数、樹齢(育生年数)及び管理の状況を調査する。この場合において、同樹種同寸法のものが大規模に植栽されている場合には、第二号(2)の標準地調査の例により行うことができる。

七 その他の立木の調査は、立木の存する位置、樹種等により前各号の調査に準じて行う。

八 権利者の画地ごとの代表的な立木(標準地調査の場合は、標準地の立竹木の概要が把握できるもの)の写真の撮影

第2節 調査書等の作成

(建物等の配置図の作成)

第65条 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。

一 建物等の所有者(同族法人及び親子を含む。)を単位として作成する。

二 縮尺は、原則として、次の区分による。

- (1) 建物、庭園及び墳墓を除く工作物、庭木等を除く立竹木
100 分の 1 又は 200 分の 1
- (2) 庭園、墳墓、庭木等
50 分の 1 又は 100 分の 1
- 三 建物の敷地が広大で規定様式に記載することが困難な場合は、監督職員の指示によるものとする。
(以下この節において同じ。)
- 四 敷地境界線及び方位を明確に記入する。方位は、原則として、図面の上方を北の方位とし図面右
上部に記入する。
- 五 土地の取得等の予定線を記入する。
- 六 建物、工作物及び立竹木の位置等を記入し、建物、工作物及び立竹木ごとに番号を付す。ただし、
工作物及び立竹木が多数存する場合には、これらの配置図を各々作成することができる。
- 七 図面中に次の事項を記入する。
 - (1) 敷地面積
 - (2) 用途地域
 - (3) 建ぺい率
 - (4) 容積率
 - (5) 建築年月日
 - (6) 構造概要
 - (7) 建築面積
 - (8) 延べ床面積

(法令に基づく施設改善)

第 6 6 条 第 5 5 条の調査結果を基に調査書を作成するものとする。

- 2 当該建物又は工作物が建設時又は大規模な増改築時においては法令に適合していたが、調査時においては法令に適合していない(このような状態にある建物又は工作物を、以下「既存不適格物件」という。) と認められる場合には、次の各号に掲げる事項を調査書(別記第 1 6 号様式) に記載するものとする。
 - 一 法令名及び条項
 - 二 改善内容

(木造建物)

第 6 7 条 木造建物の図面及び調査書(別記第 1 8 号様式) は、第 5 6 条の調査結果を基に作成するものとする。

- 2 木造建物〔 〕の図面及び調査書は、木造建物要領により作成するものとする。
- 3 木造建物〔 〕及び木造建物〔 〕の図面及び調査書は、木造建物要領を準用して作成するほか、次の各号の図面を作成するものとする。
 - 一 基礎伏図(縮尺 100 分の 1)
 - 二 床伏図(縮尺 100 分の 1)
 - 三 軸組図(縮尺 100 分の 1)
 - 四 小屋伏図(縮尺 100 分の 1)
 - 五 必要に応じて断面図、詳細図

(木造特殊建物)

第 6 8 条 木造特殊建物の図面及び調査書(別記第 1 8 号様式) は、第 5 7 条の調査結果を基に作成するものとする。

- 2 図面は、木造建物要領を準用して作成するほか、次の各号の図面を作成するものとする。
 - 一 基礎伏図(縮尺 100 分の 1)
 - 二 床伏図(縮尺 100 分の 1)
 - 三 軸組図(縮尺 100 分の 1)
 - 四 小屋伏図(縮尺 100 分の 1)

五 断面図(矩計図)(縮尺50分の1)

六 必要に応じて上記各図面の詳細図(縮尺は適宜のもとする。)

3 調査書は、木造建物要領に準じ、次の各号により作成するものとする。

- 一 建物ごとに、推定再建築費を積算するために必要な数量を算出する。
- 二 当該建物の移転工法の認定及び補償額の算出が可能となる内容とする。

(非木造建物)

第69条 非木造建物〔 〕の図面及び調査書(別記第18号様式)は、第58条第1項の調査結果を基に非木造建物要領により作成するものとする。

2 非木造建物〔 〕の図面及び調査書は、第58条第2項の調査結果を基に非木造建物要領を準用して作成するものとする。

(機械設備)

第70条 機械設備の図面及び調査書は、第59条の調査結果を基に機械設備調査算定要領により作成するものとする。

(生産設備)

第71条 生産設備の図面及び調査書は、第60条の調査結果を基に調査表(別記第19号様式)を作成するものとする。

2 図面は、生産設備の種類、構造、規模等を考慮して、補償額の算定に必要な平面図、立面図、構造図、断面図等を作成するものとする。

3 調査書は前条に準じ作成するものとする。

(附帯工作物)

第72条 附帯工作物の調査表及び図面は、第61条の調査結果を基に附帯工作物要領により作成するものとする。

(庭園)

第73条 庭園の調査書は、第62条の調査結果を基に工作物調査表(別記第19号様式)を用いて、積算に必要と認める土量、コンクリート量、庭石の数量等を記載することにより作成するものとする。

(墳墓)

第74条 墳墓の図面及び調査書は、第63条の調査結果を基に作成するものとする。

2 図面は、次の各号により作成するものとする。

- 一 墓地使用者ごとの画地及び通路等の区分を明確にする。
- 二 墓地使用者の画地ごとに番号を付す。
- 三 土地の取得等の予定線を記入する。

3 調査書は、墳墓調査表(別記第14号様式)を用いて、補償額の算定に必要なと認められる事項を記載することにより作成するものとする。

(立竹木)

第75条 立竹木の図面及び調査書は、第64条の調査結果を基に作成するものとする。

2 第64条第5号又は第2号、第3号、第6号及び第7号で標準地調査を行ったものの図面には、次の各号の事項を記載するものとする。

- 一 標準地の位置、面積
- 二 標準地を基準として樹木数量等を決定した範囲、面積

3 調査書は、立竹木調査表(別記第20号様式)を用いて、補償額の算定に必要なと認められる事項を記載するものとする。

第3節 算 定

(移転先の検討)

第76条 建物等を移転する必要がある、かつ、相当程度の残地が生ずるため、残地を当該建物等の移転先地とすることの検討を行う場合(第10章移転工法案の検討に該当するものを除く。)には、残地が建物等の移転先地として基準運用方針第11第1(4)第一号から第四号までの要件に該当するか否かの検討をするものとする。

- 2 前項の検討にあたり残地に従前の建物に照応する建物を再現するための当該照応建物(以下「照応建物」という。)の推定建築費は、概算額によるものとし、平面図及び立面図はこのための必要最小限度のものを作成するものとする。なお、監督職員から、当該照応建物の詳細な設計による推定再建築費の積算を指示された場合は、この限りでない。
- 3 第1項の検討に当たり、当該契約に対象とされていない補償項目に係わる見積額は、監督員から教示を得るものとする。
- 4 前3項の検討に当たり、移転を必要とする残地内の建物等については、第65条で定める図面に対象となるものを明示するものとする。

(法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定)

第77条 既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用に係る運用益損失額の算定は、第66条の調査結果から当該建物又は工作物が既存不適格物件であると認める場合に、基準運用方針第11第3の定めるところにより行うものとする。

(照応建物の詳細設計)

第78条 第76条第2項なお書きによる照応建物の推定建築費の積算に当たっては、次の各号に掲げるもののほか、積算に必要な図面を作成するものとする。

- 一 照応建物についての計画概要表(別記第21号様式の1, 第21号様式の2)
- 二 面積比較表(別記第21号様式の3)

(木造建物)

第79条 受注者は、建物ごとに第67条で作成した図面及び算出した数量を基に木造建物要領により、当該建物の推定再建築費を積算しなければならない。

- 2 受注者は、当該建物の移転工法が推定再建築費を基礎として算出できる工法が相当であると認められるときは、その工法について監督職員と協議し、指示された工法について補償額(当該建物に係る解体費等一切の項目を含む。以下同じ。)の積算を、建物移転補償設計書等(別記第22号様式、別記第23号様式及び別記第24号様式)により行わなければならない。

(木造特殊建物)

第80条 受注者は、建物ごとに第68条で作成した図面及び算出した数量を基に木造建物要領に準じて、当該建物の推定再建築費を積算しなければならない。

- 2 受注者は、当該建物の移転工法が推定再建築費を基礎として算出できる工法が相当であると認められるときは、その工法について監督職員と協議し、指示された工法について補償額(当該建物に係る解体費等一切の項目を含む。以下同じ。)の積算を、建物移転補償設計書等(別記第22号様式、別記第23号様式及び別記第24号様式)により行わなければならない。

(非木造建物)

第81条 受注者は、建物ごとに第55条で作成した図面及び算出した数量を基に非木造建物要領により、当該建物の推定再建築費を積算しなければならない。

- 2 受注者は、当該建物の移転工法が推定再建築費を基礎として算出できる工法が相当であると認められるときは、その工法について監督職員と協議し、指示された工法について補償額(当該建物に係る解体費等一切の項目を含む。以下同じ。)の積算を、建物移転補償設計書等(別記第22号様式、別記第23号様式及び別記第24号様式)により行わなければならない。

(機械設備)

第82条 機械設備の補償額の算定は、第70条で作成した資料を基に機械設備調査積算定要領により行うものとする。

(生産設備)

第83条 生産設備の補償額の算定は、第71条で作成した資料を基に当該設備の移設の可否及び適否について検討し、行うものとする。

2 生産設備の補償額の算定に専門的な知識が必要であり、かつ、メ - カ - 等でなければ算定が困難と認められるものについては、前条に準じて処理するものとする。

(附帯工作物)

第84条 附帯工作物の補償額の算定は、第72条で作成した資料を基に附帯工作物調査積算要領により行うものとする。

(庭園)

第85条 庭園の補償額の算定は、第73条で作成した資料を基に当該庭園の再現方法等を検討し、行うものとする。(別記第24号様式の5)

(墳墓)

第86条 墳墓の補償額の算定は、第74条で作成した資料を基に当該墳墓の移転先及び当該地方における改葬方法の慣行等を検討し、改葬費を併せて行うものとする。(別記第24号様式の5)

(立竹木)

第87条 立竹木の補償額の算定は、第75条で作成した資料を基に当該立竹木の移植の可否及び適否について検討し、行うものとする。(別記第24号様式の6)

第7章 営業その他の調査

第1節 調 査

(営業その他の調査)

第88条 営業その他の調査とは、営業、居住者等及び動産に関する調査をいう。

(営業に関する調査)

第89条 法人が営業主である場合の営業に関する調査は、補償額の算定に必要な次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一 営業主に関するもの

(1) 法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日

(2) 移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日

(3) 資本金の額

(4) 法人の組織(支店等及び子会社)

(5) 移転等の対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金

(6) 移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係

二 業務内容に関するもの

(1) 業種

(2) 移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目

(3) 原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先(得意先)

(4) 品目等別の売上構成

(5) 必要に応じ、確定申告書とともに税務署に提出した事業概況説明書等を収集する。

三 収益及び経費に関するもの

営業調査表（別記第25号様式）の各項目を記載するために必要とする次の書面又は簿冊の写を収集する。

- (1) 直近3か年の事業年度の確定申告書（控）写。税務署受付印のあるものとする。
- (2) 直近3か年の事業年度の損益計算書写、貸借対照表写
- (3) 直近1年の事業年度総勘定元帳写、固定資産台帳写。特に必要と認める場合は直近3か年とする。
- (4) 直近1年の事業年度の次の帳簿写。特に必要と認める場合は直近3か年とする。
 - 正規の簿記の場合
 - 売上帳、仕入帳、仕訳帳、得意先元帳、現金出納帳、預金出納帳
 - 簡易簿記の場合
 - 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳

四 その他補償額の算定に必要となるもの

- 2 個人が営業主である場合の営業に関する調査は、前項に準じて行うものとする。
- 3 仮営業所に関する調査を必要とするときは、次の各号による調査を行うものとし、調査の結果、仮営業所として適当なものが存しないと認めるときは、その旨を監督職員に報告するものとする。
 - 一 仮営業所設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準
 - 二 仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準
 - 三 仮設組立建物等のリースに関する資料

（居住者等に関する調査）

第90条 居住者等に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項について行うものとする。

- 一 氏名、住所（建物番号、室番号）
 - 二 居住者の家族構成（氏名、生年月日）
 - 三 住居の占有面積及び使用の状況
 - 四 居住者が当該建物の所有者でない場合には、貸主の氏名等、住所等、賃料その他の契約条件、契約期間、入居期間及び定期借家契約である場合にはその期間
 - 五 その他必要と認められる事項
- 2 居住以外の目的で建物を借用している者に対しては、前各号に掲げる事項に準じて調査するものとする。
 - 3 前2項の調査は、賃貸借契約書、住民票等により行うものとする。

（動産に関する調査）

第91条 動産に関する調査は、世帯ごとに次の各号に掲げる事項について行うものとする。

- 一 所有者の氏名等及び住所等（建物番号、室番号）
- 二 動産の所在地
- 三 住居又は店舗等の占有面積及び収容状況。ピアノ、美術品、金庫等で特別な取扱いを必要とするものについては、個別に調査する。
- 四 一般動産については、品目、形状、寸法、容量、重量
- 五 その他必要と認められる事項

第2節 調査書の作成

（調査書の作成）

第92条 前3条の調査に係る調査書は、次に掲げる調査表に所定の事項を記載することにより作成するものとする。

- 一 営業調査表（別記第25号様式）
- 二 居住者等調査表（別記第26号様式）
- 三 動産調査表（別記第27号様式）

第3節 算 定

(補償額の算定)

第93条 受注者は、前条の調査書の作成が完了したときは、次に掲げる調書及び設計書等の様式により、当該権利者の移転工法に適合した補償額の算定を行うものとする。なお、営業に関する補償額の算定で、建物及び工作物の移転料の算定業務が当該契約の対象とされていないときは、これらの移転工法の教示を得た上で行うものとする。

- 一 営業補償額の算定(別記第22号様式、別記第23号様式及び別記第25号様式)
 - 二 動産移転料の算定(別記第22号様式、別記第23号様式等)
 - 三 仮住居費補償、移転雑費等の補償額の算定(別記第22号様式、別記第23号様式、別記第28号様式及び別記第29号様式)
- 2 前項の場合において、仮営業所設置費用を算定するときは、仮営業所の設置方法について監督職員の指示を受けるものとする。
- 3 動産移転料の算定は、前条で作成した調査書を基に行うものとする。この場合において、美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難と認められるものについては、専門業者の見積書を徴するものとする。

第8章 消費税等調査

(消費税等に関する調査等)

第94条 消費税等に関する調査等とは、土地等の権利者等の補償額の算定に当たり消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額の補償額への加算の要否又は消費税等相当額の補償の要否の調査及び判定等を行うことをいう。ただし、権利者が国の機関、地方公共団体、消費税法別表第三に掲げる法人又は消費税法第2条第7号に定める人格のない社団等であるときは、適用しないものとする。

(調査)

第95条 土地等の権利者等が消費税法第2条第4号に規定する事業者であるときの調査は、次に掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定するために必要な資料を収集することにより行うものとする。

- 一 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」
- 二 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書(控)」
- 三 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書(控)」
- 四 消費税簡易課税制度選択届出書
- 五 消費税簡易課税制度不適用届出書
- 六 消費税課税事業者選択届出書
- 七 消費税課税事業者選択不適用届出書
- 八 消費税課税事業者届出書
- 九 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
- 十 法人設立届出書
- 十一 個人事業の開廃業等届出書
- 十二 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
- 十三 その他の資料

2 受注者は、前項に掲げる資料が存しない等の理由により必要な資料の調査ができないときは、速やかに監督員に報告し、指示を受けるものとする。

(補償の要否の判定等)

第96条 消費税等に関する調査書は、第95条の調査結果を基に作成するものとする。

2 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー「公共事業の施行に伴う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取り扱いについて」(平成9年4月1日中央用対第8号中央用地対策連絡協議会事務局長通知)により、補償の要否を判定(課税売上割合の算定を含む。)するものとし、消費税等調査表(別記様式第30号)を用いて、作成するものとする。この場合において、消費税等調査表によることが不適當又は困難と認めるときは、当該調査表に代えて判定理由等を記載した調査表を作成するものとする。

第9章 予備調査

第1節 調 査

(予備調査)

第97条 予備調査とは、工場、店舗、営業所、ドライブイン、ゴルフ練習所等で大規模なもの(以下「工場等」という。)の敷地が取得等の対象となる場合で、従前の機能を残地において回復させることの検討が必要であると認められるもの等について、建物等の調査に先立ち当該工場等の企業内容、使用実態、土地の取得等に伴う建物等の影響の範囲及び想定される概略の移転計画(レイアウト)案の作成に必要な事項の調査を行うことをいう。

(企業内容等の調査)

第98条 予備調査に係る工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

- 一 名称、所在地及び代表者名
- 二 業種及び製造、加工又は販売等の主な品目
- 三 所有者又は占有者の組織
- 四 他に工場等を有している場合には、他工場等と当該工場等との関係
- 五 財務状況
- 六 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先(得意先)
- 七 製品等の製造、加工又は販売等の工程(図式化したもの)
- 八 その他移転計画案の検討に必要と認める事項

(敷地使用実態の調査)

第99条 予備調査に係る工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

- 一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状
- 二 用途地域等の公法上の規制
- 三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延面積、建築年月及び用途(使用実態)
- 四 敷地内の使用状況等
 - (1) 屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち特に必要と認めるものの位置、形状、寸法、容量等
 - (2) 駐車場の位置及び収容可能台数
 - (3) 原材料、製品等の置場の位置、形状、寸法及び原材料、製品等の品目、数量
 - (4) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく緑地の位置及び面積
- 五 前条第七号の製品等の製造、加工又は販売等の工程と建物等の配置との関係
- 六 その他移転計画案の検討に必要と認める事項
- 七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影

(建物調査)

第100条 予備調査に係る建物の調査は、前2条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる範囲

に存する建物及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする建物について、第56条から第58条に準ずる方法により行うものとする。この場合における構造概要、立面、建築設備等の調査は、概算による推定再建築費の積算が可能な程度に行うものとする。

2 写真の撮影は、建物の概要を把握できるように行うものとする。

(機械設備等調査)

第101条 予備調査に係る機械設備、生産設備及び附帯工作物の調査は、前条に準じて行うものとする。

2 写真の撮影は、主たる機械設備等の概要を把握できるように行うものとする。

第2節 調査書の作成

(企業概要書)

第102条 企業内容等の調査書は、第94条の調査結果を基に企業概要書(別記第31号様式)を用いて、作成するものとする。

(配置図)

第103条 予備調査に係る工場等の配置図は、当該工場等の敷地のうち予備調査の対象とした範囲について、第99条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。ただし、当該工場等の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用することができる。

- 一 建物、屋外の主たる機械設備及び生産設備、原材料置場、駐車場、通路、緑地等の位置(又は配置)
- 二 製品等の製造、加工又は販売等の工程
- 三 縮尺は、500分の1又は1,000分の1

(建物、機械設備等の図面作成)

第104条 予備調査に係る工場等の建物及び機械設備等の図面は、概算による推定再建築費等の積算が可能な程度の平面図及び立面図等を必要最小限度作成するものとする。

(移転計画書の作成)

第105条 予備調査に係る工場等の移転計画書は、第98条から第101条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で2又は3案を作成するものとする。この場合において、残地が建物等の移転先地として基準第11第1(4)第一号から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。

- 一 製品等の製造、加工又は販売等の工程の変更計画
- 二 建物、機械設備等の移転計画
- 三 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要
- 四 建物、機械設備等の移転工程表
- 五 移転計画図(縮尺500分の1又は1,000分の1)
- 六 移転計画書検討概要書(別記第32号様式の1)
- 七 移転工法案の比較表(別記第33号様式)

2 前項の検討に当たり、照応建物の推定建築費は第104条に定める図面のほか、次の各号に掲げるものを作成し、積算するものとする。

- 一 照応建物についての計画概要書(検討資料)(別記第21号様式の1、別記第21号様式の2)
- 二 面積比較表(別記第21号様式の3)
- 三 平面(間取り)の各案についての計画概要比較表(別記第32号様式の2)

第3節 算 定

(補償概算額の算定)

第106条 前条で作成する移転計画書(2又は3案)の補償概算額の算定は、第102条、第103

条、第104条及び第105条で作成した調査書及び図面を基に行うものとする。

第10章 移転工法案の検討

第1節 調 査

(移転工法案の検討)

第107条 移転工法案の検討とは、工場等の敷地の一部が取得等の対象となる場合において、当該敷地に存在する建物等の機能の全部又は一部を残地において回復するための通常妥当とする移転方法等の案を検討することをいう。

(企業内容等の調査)

第108条 工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

ただし、第102条の調査書の貸与を受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。

- 一 名称、所在地及び代表者名
- 二 業種及び製造、加工又は販売等の品目
- 三 所有者又は占有者の組織
- 四 他に工場等を有している場合には、他工場等と当該工場との関係
- 五 財務状況
- 六 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先(得意先)
- 七 製品等の製造、加工又は販売等の工程(図式化したもの)
- 八 その他移転工法案の検討に必要と認める事項

(敷地使用実態の調査)

第109条 工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、第99条の調査結果資料の貸与を受けた場合には、その資料を基に調査を行うものとする。

- 一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状
- 二 用途地域等の公法上の規制
- 三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延床面積、建築年月日及び用途(使用実態)
- 四 敷地内の使用状況等
 - (1) 屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち、特に必要と認められるものの位置、形状、寸法、容量等
 - (2) 駐車場の位置及び収容可能台数
 - (3) 原材料、製品等の置き場の位置、形状、寸法及び原材料、製品等の品目、数量
 - (4) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく緑地の位置及び面積
- 五 前条第七号の製品等の製造、加工又は販売等の工程と建物等の配置との関係
- 六 その他移転工法案の検討に必要と認める事項
- 七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影

第2節 調査書等の作成

(企業概要書)

第110条 企業内容等の調査書は、第108条の調査結果を基に企業概要書(別記第32号様式)を用いて、作成するものとする。

(移転工法案の作成)

第111条 工場等の移転工法案は第54条から第62条まで、第64条、第108条及び第109条の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で2又は3案を作成するものとする。

この場合において、残地が建物等の移転先地として基準運用方針第11第1(4)第一号から第三号までの要件に該当するか否かの検討を行うものとする。

- 一 製品等の製造、加工又は販売等の工程の変更計画

- 二 建物（残地内での関連移転又は残地外の土地への移転を必要とするものを含む。）機械設備等の移転計画
 - 三 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要
 - 四 建物、機械設備等の移転工程表
 - 五 移転計画図（縮尺 500 分の 1 又は 1,000 分の 1）
 - 六 移転計画案検討概要書（別記第 3 2 号様式の 1）
 - 七 移転工法案の比較表（別記第 3 3 号様式）
- 2 前項の検討に当たり照応建物の推定建築費は、概算額によるものとし、次の各号に掲げるもののほか、概算額の積算に必要な平面図及び立面図を必要最小限度作成するものとする。なお、監督職員から、当該照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算を指示された場合は、これに必要な図面を作成し、積算するものとする。
- 一 照応建物についての計画概要書（別記第 2 1 号様式の 1）
 - 二 面積比較表（別記第 2 1 号様式の 3）
 - 三 平面（間取り）の各案についての計画概要比較表（別記第 3 2 号様式の 2）

（補償額の比較）

- 第 1 1 2 条 前条の移転工法案を作成したときは、基準運用方針第 1 1 第 1 (4) 第四号に定める補償額の比較を行うものとする。
- 2 第 1 項の検討に当たり、当該請負契約に對象とされていない補償項目に係わる見積額は、監督職員から教示を得るものとする。

第 1 1 章 再算定業務

（再算定業務）

- 第 1 1 3 条 再算定業務とは、建物等の移転補償額について再度算定する（再調査して算定する場合を含む。）ことをいう。

（再算定の方法）

- 第 1 1 4 条 建物等の移転補償額の再算定は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、従前の移転工法及び移転補償額の算定方法により行うものとする。
- 一 移転補償額の算定項目、算定方法等に係る基準、基準運用方針又は調査積算要領等が改正されている場合には、改正後の基準等により算定する。
 - 二 再調査の結果が現調査表の内容と異なる場合は、再調査の結果に基づき移転補償額を算定する。この場合における移転工法は、監督職員の指示による。

第 1 2 章 補償説明

（補償説明）

- 第 1 1 5 条 補償説明とは、権利者に対し、土地の評価（残地補償を含む。）の方法、建物等の補償方針及び補償額の算定内容（以下「補償内容等」という）の説明を行うことをいう。

（概況ヒヤリング）

- 第 1 1 6 条 受注者は、補償説明の実施に先立ち、監督職員から当該事業の内容、取得等の対象となる土地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、補償内容、各権利者の実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。

(現地踏査等)

第117条 受注者は、補償説明の対象となる区域について現地踏査を行い、現地の状況等を把握するものとする。

2 受注者は、現地踏査後に補償説明の対象となる権利者等と面接し、補償説明を行うことについての協力を依頼するものとする。

(説明資料の作成等)

第118条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、前2条の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について監督職員と協議するものとする。

- 一 当該区域全体及び権利者ごとの処理方針の検討
- 二 権利者ごとの補償内容等の整理
- 三 権利者に対する説明用資料の作成

(権利者に対する説明)

第119条 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。

- 一 2名以上の者を一組として権利者と面接すること
 - 二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得ておくこと
- 2 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に補償内容等の理解が得られるよう十分な説明を行うものとする。

(記録簿の作成)

第120条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿(別記第34号様式)に記載するものとする。

(説明後の措置)

第121条 受注者は、補償説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督職員に報告するものとする。

2 受注者は、当該権利者に係わる補償内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断したときは、速やかに、監督職員にその旨を報告するものとする。

3 受注者は、権利者が説明を受け付けない若しくは当該事業計画、補償内容等又はその他の事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。

第13章 事業認定申請図書等の作成

(事業認定申請図書の作成)

第122条 事業認定申請図書等の作成とは、次の各号に掲げる図書の作成をいうものとする。

- 一 事業認定申請図書の作成
 - 二 裁決申請図書の作成
 - 三 明渡裁決申立図書の作成
- 2 事業認定申請図書の作成とは、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第16条に規定する事業の認定を受けるため、法第18条の規定による事業認定申請書及び添付書類(事前審査のための資料を含む。)を作成することをいう。
- 3 裁決申請図書の作成とは、法第40条に規定する裁決申請図書及びこれに関連する参考資料を作成することをいう。
- 4 明渡裁決申立図書の作成とは、法第47条の3に規定する明渡裁決申立図書及びこれに関連する参

考資料を作成することをいう。

(事業計画の説明)

第123条 事業認定申請図書の作成に当たっては、当該事業認定申請に係る事業の目的、計画の概要及び申請区間等について監督職員等から説明を受けるものとする。

(現地踏査)

第124条 事業認定申請図書の作成に当たっては、あらかじめ、事業認定申請に係る現地の踏査を行うものとする。

(起業地の範囲の検討)

第125条 起業地の範囲の検討は、事業認定申請区間に係る発注者が貸与する事業計画図を基に、本体事業、附帯事業又は関連事業ごとに行うものとする。

2 前項による事業認定申請の範囲を検討したときは、監督職員と協議するものとする。

(事業認定申請図書の作成方法)

第126条 事業認定申請図書は、法第18条及び法施行規則(昭和26年建設省令第33号)第2条並びに第3条に定めるところに従うほか、監督職員が別途指示する事業認定申請書等作成要領等により作成するものとする。

(事業審査用資料の作成方法)

第127条 発注者が事業認定機関と事業認定申請に先立って行う事業認定申請書の事前審査用資料の作成は、前条の定めるところにより、法第20条の事業の認定の要件すべてに該当するように記載するものとする。この場合において、事前審査に必要と認める参考資料をあわせて作成するものとする。

(事前審査用資料の提出)

第128条 受注者は、前条の事前審査用資料の作成が完了したときは、速やかに、監督職員に当該資料を提出するものとする。

(本申請図書の提出)

第129条 事業認定機関との事前審査の完了に伴う本申請図書の作成は、監督職員の指示により事前審査用資料を修補し、又は補足資料を整備して行うものとする。

(裁決申請図書及び明渡裁決申立図書の提出)

第130条 裁決申請図書及び明渡裁決申立図書の作成を完了したときは、速やかに監督職員に当該成果品を提出するものとする。

第14章 写真台帳の作成

(写真台帳の作成)

第131条 受注者は第6章、第7章、第9章及び第10章に定める調査等と併せて、次の各号に定めるところにより、写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳を作成するものとする。

- 一 第6章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、調査区域の概況が容易にわかるものとする。
- 二 第6章及び第7章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、建物の全景及び建物の主要な構造部分並びに建物が存在する周囲の状況並びに建物以外の土地に定着する主要な工作物が容易にわかるものとする。
- 三 第7章に定める調査のうち、動産に関する調査と併せて行う写真の撮影は、第91条第三号及び

第四号の動産の種類等が容易にわかるものとする。

四 第7章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、営業商品の陳列状況、生産の稼働状況、原材料及び生産品等が容易にわかるものとする。

五 第9章及び第10章に定める調査等と併せて行う写真の撮影は、監督職員の指示により前各号に準じて行うものとする。

2 写真台帳には、写真を撮影した付近の建物配置図等の写しを添付し、建物等の番号を付記するとともに撮影の位置及び方向並びに写真番号を記入するものとする。

3 写真台帳の作成に当たっては、撮影年月日等の記載事項及び撮影対象物の位置その他必要と認められる事項を明記するものとする。

第15章 土地調書及び物件調書の作成

(土地調書等の作成)

第132条 受注者は、第3章、第4章、第6章及び第7章に定める業務の成果品により、土地調書(別記第35号様式)及び物件調書(別記第36号様式)を作成するものとする。

第16章 検 証

(検 証)

第133条 受注者は、受注に係る業務がすべて完了したときは、各成果品について十分な検証(受注者が受注に係る業務の成果品のかしを防止するため、当該成果品を発注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果品が完成しているかどうかを点検及び修補することをいう。以下同じ。)を行わなければならない。この場合において、成果品の検証を行った者は、第17条第1項に定める成果品のうち地図の転写図等は、各葉ごとに、その他については、表紙の裏面に検証を行った者の資格及び氏名を記載し押印するものとする。

2 第3章から前章まで定める業務について、前項の検証業務は、主任技術者が行うものとする。

別記様式一覧表

様式番号	様式名	条
第1号様式	作業計画書	第8条（作業計画の策定）
第2号様式	支給品引渡通知書	第10条（支給品及び貸与品）
第3号様式	貸与品引渡通知書	
第4号様式	支給品受領書	
第5号様式	貸与品借用書	
第6号様式	支給品返還通知書	
第7号様式	貸与品返還通知書	
第8号様式	障害物伐採報告書	第12条（障害物の伐除）
第9号様式	身分証明書交付申請書	第13条（身分証明書）
第10号様式	身分証明書	
第11号様式	身分証明返納通知書	
第12号様式	土地の登記記録調査表	第33条（調査表等の作成）
第13号様式	建物の登記記録調査表	
第14号様式	墳墓調査表	第33条（調査表等の作成） 第74条（墳墓）
第15号様式	筆界確認書	第39条（境界立合い）
第16号様式	法令に基づく施設改善費用（既存不適格）の総括表	第55条（法令適合性の調査） 第66条（法令に基づく施設改善）
第17号様式	木造建物補正率調査算定表	第56条（木造建物）
第18号様式	建物調査表	第67条（木造建物） 第68条（木造特殊建物） 第69条（非木造建物）
第19号様式	設備・工作物調査表	第71条（生産設備） 第73条（庭園）
第20号様式	立竹木調査表	第75条（立竹木）
第21号様式の1、2	計画概要表（検討資料）	第78条（照応建物の詳細設計） 第105条（移転計画案の作成） 第111条（移転工法案の作成）
第21号様式の3	面積比較表	
第22号様式の1	建物移転補償調書	第79条（木造建物） 第80条（木造特殊建物） 第81条（非木造建物） 第93条（補償額の算定）
第22号様式の2	工法別移転料比較表	
第23号様式の1、2	建物移転補償設計書	
第24号様式の1	建物移転補償設計内訳書	
第24号様式の2、3	推定再建築費及び取りこわし工事費（内訳書）	第79条（木造建物） 第80条（木造特殊建物） 第81条（非木造建物）
第24号様式の4	木造建物曳家移転料算定表	第79条（木造建物） 第80条（木造特殊建物）
第24号様式の5	工作物内訳書	第73条（庭園） 第79条（木造建物） 第80条（木造特殊建物） 第81条（非木造建物） 第84条（附帯工作物） 第85条（庭園） 第86条（墳墓） 第87条（立竹木）
第24号様式の6	立竹木内訳書	
第24号様式の7	単価算出表	
第24号様式の8	共通仮設費及び諸経費算定表	
第24号様式の9	廃材運搬費・廃材処分費算定表	
第24号様式の10	廃材集計表	
第24号様式の11	廃材量算定表（木造）	
第24号様式の12	廃材量算定表（非木造）	

第 24 号様式の 13	移転工程表	
第 25 号様式の 1、2	営業調査表	第 8 9 条 (営業に関する調査) 第 9 2 条 (調査書の作成) 第 9 3 条 (補償額の算定)
第 25 号様式の 2	従業員調査表	
第 25 号様式の 3	仕入先調査表	
第 25 号様式の 4	営業廃止補償算定内訳書	
第 25 号様式の 5	営業休止補償算定内訳書	
第 25 号様式の 6	認定収益額算定表	
第 25 号様式の 7	固定的経費内訳書	
第 25 号様式の 8	固定的経費附属明細書	
第 25 号様式の 9	固定資産の売却損補償内訳書	
第 25 号様式の 10	人件費内訳書	
第 25 号様式の 11	移転広告費内訳書	
第 25 号様式の 12	損益計算書比較表	
第 26 号様式	居住者等調査表	
第 27 号様式	動産調査表	第 9 3 条 (補償額の算定)
第 28 号様式の 1、2	仮住居費算定内訳書	
第 28 号様式の 2	借家人補償算定内訳書	
第 28 号様式の 3	標準家賃単価算出表	
第 29 号様式の 1、2	移転雑費算定内訳書	
第 30 号様式	消費税等調査表	第 9 4 条 (消費税等に関する調査等)
表-1	消費税補償要否判定フロー	第 9 5 条 (調査)
表-2	課税売上割合等算出表	第 9 6 条 (補償の要否の判定等)
第 31 号様式	企業概要書	第 1 0 2 条 (企業概要書) 第 1 1 0 条 (企業概要書)
第 32 号様式の 1	移転計画案検討概要書	第 1 0 5 条 (移転計画案の作成)
第 32 号様式の 2	面積概要比較表	第 1 1 1 条 (移転工法案の作成)
第 33 号様式	移転工法案の比較表	第 1 1 1 条 (移転工法案の作成)
第 34 号様式	補償説明記録簿	第 1 2 0 条 (記録簿の作成)
第 35 号様式	土地調書	第 1 3 2 条 (土地調書等の作成)
第 36 号様式	物件調書	

作 業 計 画 書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり作業計画書を作成したので、業務委託契約書第3条第1項の定めにより提出します。

業務名称													業務期間				
業務場所	地内																自
													至	平成	年	月	日
工程種別	年												年				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4				

支給品引渡通知書

平成 年(第 年) 月 日

受注者

様

契約担当者

印

次のとおり支給品を引渡します。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
引 渡 場 所				
引 渡 時 期	平成 年 月 日			
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考

貸与品引渡通知書

平成 年(第 年) 月 日

受注者

様

契約担当者

印

次のとおり貸与品を引渡します。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
引 渡 場 所				
引 渡 時 期	平成 年 月 日			
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考

支給品受領書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり支給品を受領しました。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
引 渡 場 所				
引 渡 時 期	平成 年 月 日			
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考

貸与品借用書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり貸与品を借用しました。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
貸 与 場 所				
貸 与 時 期	平成 年 月 日			
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考

支給品返還通知書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり支給品を返還します。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
引 渡 場 所				
引 渡 時 期	平成 年 月 日			
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考

貸与品返還通知書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり貸与品を返還します。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
返 還 場 所				
返 還 時 期	平成 年 月 日			
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考

障害物伐除報告書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次の業務に係る用地調査のため障害物を伐除したので、別紙調査表を添えて報告します。

業 務 名 称	
業 務 場 所	

(注) 別紙調査表は、立竹木調査表(別記第20号様式)を適用する。

身分証明書交付申請書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり身分証明書の交付を申請します。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
職 名	氏 名	住 所	法定資格等	備 考

第	号
身分証明書	
住所	
氏名	
上記の者は、	工事のため必要な
土地について用地調査等に	従事する者であることを証する。
平成	年 月 日
山 口 県	

身分証明書返納通知書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり身分証明書を返納します。

業 務 名 称			
業 務 場 所			
職 名	氏 名	住 所	備 考 (交付年月日)

土地の登記記録調査表

表 題 部				
	地 番	地 目	地 積 (m ²)	摘 要
取 得 地				最終支号
残 地				
所 有 者 住 所 氏 名	登 記 記 録 現 実			
所 有 権 以 外 の 権 利	調 査 者		調 査 年 月 日	
	等 に 関 す る 事 項			
戸 籍 簿 ・ 商 業 登 記	調 査 者		調 査 年 月 日	
	簿 等 に 関 す る 事 項			
摘 要				
課 税	評 価 額	円		円/m ²

建物の登記記録調査表

所在地								
所有者住所								
所有者氏名								
家屋 番号	主家附 属の別	符号	種類	構造	床面積 (㎡)	建築年月日	登記年月日	固定資産税 課税評価額
所有権 以外 の 権利	調査者					調査年月日		
戸籍簿・ 商業登記	調査者					調査年月日		
摘要								

墳 墓 調 査 表

調 査 者	
調 査 年 月 日	

墳墓の所在地											
墳墓の所有者		住 所									
		氏名(名称)									
墳墓の管理者		住 所									
		氏名(名称)									
摘 要											
地 番	番 号	種 構	類 造	規 形 寸	模 状 法	埋 年	月	葬 日	埋葬者の氏名 又は 戒名	火 葬 別 土 葬 の	摘 要

筆 界 確 認 書

土地の表示

所 在
地 番
地 目
地 積

上記土地の調査、測量に隣地所有者（又は利害関係人）として立合いをしたが、当該土地に隣接する私の所有地（又は利害関係地）との筆界については、別紙図面に図示されたとおり相違ないことを、確認いたします。

記

隣地（又は利害関係地）の表示	立会者の住所氏名	押印	立会年月日

- [注] 1 立会者の印鑑証明書を添付すること。
2 所有者以外の者が立合いをした場合には、所有者との関係を氏名に冠記すること。
3 本書と図面を合綴した上、契印すること。

法令に基づく施設改善費用(既存不適格)の総括表

工 事 名		所有者氏名	
所 有 者 住 所			
所 在 地			
No.			
建 物 用 途			
改 善 の 内 容			
根 拠 法 令 等			
法令等適用の年月日			
従前の建物の 新(増)築年月日			
従前建物残耐用年数			
当該既設の施設の改良 が必要となる時期			
当該既設の施設の改良 が必要となるまでの期間			

木造建物補正率調査算定表

所在地			建物番号		調査年月日				
			用途		調査者				
所有者 住所			建築年月		所属				
			経過年数		氏名				
氏名			構造概要		補正率(%)				
柱 径	15cm角以上の柱の本数		総本数	比率	10%以上				
	本		本	%					
	2%未満 1%	2%~5% 2%	5%~7% 3%	7%~10% 4%					
柱の取替	取替時期	取替本数	総本数	取替率	33%以上				
	本		本	%					
	8%未満 1%	8%~16% 2%	16%~24% 3%	24%~33% 4%					
屋 根	葺替時期	葺替面積	屋根面積	葺替率	5%				
	m ²		m ²	%					
	50%未満 1%	50%以上 2%	全面葺替 3%						
外 壁	張替時期	張替面積	外壁総面積	張替率	5%				
	m ²		m ²	%					
	33%未満 1%	33%~67% 2%	67%以上 3%	全面張替 4%					
内 壁	張替時期	張替面積	内壁総面積	張替率	5%				
	m ²		m ²	%					
	50%未満 1%	50%以上 2%	全面張替 3%						
土 台	取替時期	取替面積	1階床面積	取替率	33%以上				
	m ²		m ²	%					
	8%未満 1%	8%~16% 2%	16%~24% 3%	24%~33% 4%					
軒 先	施工時期	補修内容		両方の補修 3%					
	鼻隠し又は破風板の軒先一方だけの補修	0.7%	鼻隠し又は破風板のいずれかの補修				1.5%		
土 台 防腐防蟻	施工時期	施工内容		2%					
	当初施工	部分的2回施工	全面2回施工						
	1%	1.5%	2%						
開 口 部	施工時期	施工内容		全部取替 4%					
	玄関のみ又は雨戸のみ	玄関と雨戸又は窓のみ	玄関と窓又は雨戸と窓						
	1%	2%	3%						
床 高	床高	cm		1%					
	床高45cmを超える場合								
浴 室	施工時期	施工内容		浴槽の取替 床壁補修共 3%					
	床タイルのみ	壁のみ	床タイルと壁補修						
	0.5%	1%	1.5%						
採 光	条件	障害物の有無を1棟ごとに判断する。		4%					
	東・西方向に比較的少	東西方向に比較的少	南方向に比較的少				東南方向に比較的少		
	1%	2%	3%						
通 風	敷地面積	建築面積	空値面積	空地比率	3%				
	m ²	m ²	m ²	%					
	40%以上 50%未満 1%	50%以上 60%未満 2%	60%以上 3%						
補正率の認定に当たっては、補正率合計の%未満を切り捨てとする。				補正率合計					
				認定補正率					

建 物 調 査 表

調 査 者	
調 査 年 月 日	

建物所在地			
建物所有者	住 所		
	氏名(名称)		
土地所有者	住 所		
	氏名(名称)		
摘 要	都市計 画区域	内 (指定用途: _____) ・ 外	敷地面積 _____ m ²

建 物 別 概 要	No.	用 途	構 造	階 数	建 築 面 積 (m ²)	延 床 面 積 (m ²)	建 築 年 月 日	摘 要	
	計	棟						建 蔽 率 _____ %	容 積 率 _____ %

備 考

設備・工作物調査表

調 査 者	
調 査 年 月 日	

設備・工作物所在地							
設備・工作物所有者		住 所					
		氏名（名称）					
土地所有者		住 所					
		氏名（名称）					
摘 要							
字	地番	番号	名 称	規 格 (使用材料・形状・寸法)	数 量	単 位	摘 要

立 竹 木 調 査 表

調 査 者	
調 査 年 月 日	

立竹木所在地														
立竹木所有者		住 所												
		氏名(名称)												
土地所有者		住 所												
		氏名(名称)												
摘 要														
字	地 番	番 号	分 類	名 称	幹 周 又 胸 直 径 cm	樹 齡 年	樹 高 m	樹 幅 m	単 位 た 植 本 当 り 栽 数	収 穫 量 kg	移 植 の 可 否	数 量	単 位	摘 要

計 画 概 要 表

整 理 番 号		検 討 年 月 日		検 討 者		
所 在 地				用 途 地 域	建 蔽 率	
土 地 所 有 者				容 積 率	そ の 他	
建 物 所 有 者				家 族 人 員	占 有 者	
建物の構造概要		1 階面積	2 階面積	3 階面積	延べ面積	主たる用途
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						
計						
敷 地 面 積 (A)		事 業 用 地 率 (B) / (A)		特 記 事 項		
事 業 用 地 面 積 (B)		残 地 建 築 可 能 面 積				
残 地 又 は 建 築 可 能 面 積		建 築 可 能 延 べ 面 積				
営 業 の 実 態						
業 種		基 本 額		収 益		
従 業 員 数				給 料		
1 ヶ月の売上				固 定 経 費		
				計		
検 討 結 果						

計 画 概 要 表

所 在 地		敷 地 面 積	m ²
建 物 所 有 者 名			1. 残地実測図 2. 図上求積 3. その他 ()
土 地 所 有 者 名			
道 路 関 係	計画道路等		
	敷地に接面する道路	法第 42 条第 1 項一号・二号・三号・四号・五号 (第 号)	
		法第 42 条第 2 項 道路後退距離 m	
建 築 基 準 法 関 係	都 市 計 画	区域内・区域外・市街化区域・市街化調整区域	
	区 域・地 区	第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域 近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域 特別用途地区 () ・無指定 高度地区・美観地区・風致地区	
	防 火 等 指 定	防火・準防火・無指定	
		22 条・23 条指定区域	
	建 蔽 率	()% 敷地に 2 以上の地域・地区がある場合() %	
	角 地 適 用	有・無 (条件)	
	容 積 率	()% 敷地に 2 以上の地域・地区がある場合() %	
	絶 対 高	有・無 () m	
	建 築 協 定	有・無 ()	
	壁 面 後 退	有・無 ()	
	斜 線		
	北 側 斜 線		
	隣 地 斜 線		
道 路 斜 線			
(図示)			

計 画 概 要 表

特 記 事 項	
用途（機能）に係るもの	
構造に係るもの	
設備に係るもの	
その他	

面積比較表

建物	現状建物			A 案			B 案			C 案			備考
	階	室名	面積	階	室名	面積	階	室名	面積	階	室名	面積	
	1階	床面積											
	2階	床面積											
	3階	床面積											
	4階	床面積											
	建物延べ床面積												
	面積増減率			%			%			%			

建物移転補償調書

工 事 名					所 在 地	
図面对象番号						
氏 名						
字 地 番						
物 件 移 転 料	建 物	移転工法				計
		棟 数				
		延床面積				
		金 額				
	工 作 物					
	運搬・廃材処分					
	立 木					
	動 産					
そ の 他 の 補 償	仮 住 居 費					
	家賃減収補償					
	借家人補償					
	営 業 補 償					
	移 転 雑 費					
合 計						

工法別移転料比較表

工 事 名				
所 在 地				所有者氏名
所有者住所				
移 転 工 法				
物 件 移 転 料	建 物	棟 数		
		延床面積		
		金 額		
		工 作 物		
		運搬・廃材処分		
		立 木		
		動 産		
	そ の 他 の 補 償	仮 住 居 費		
家賃減収補償				
借家人補償				
営 業 補 償				
移 転 雑 費				
残地・残地工事費補償				
残 地 価 額				
合 計				

建物移転補償設計書

建物所在地						調査者所属氏名	
所有者住所						調査年月日	
所有者氏名						算定基準日	
区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
建 物				m ²			[消費税対象額]
				〃			[消費税対象額]
	消費税等相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計			m ²			
工 作 物	移 転 料		1.0	式			[消費税対象額]
	消費税等相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計						
運 搬 廃材処分費	解体材運搬費		1.0	式			[消費税対象額]
	廃材処分費		1.0	式			[消費税対象額]
	消費税等相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計						
立 木	移 転 料		1.0	式			[消費税対象額]
	消費税等相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計						

区 分	名 称	種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
動 産	移 転 料	屋内動産 (4 t車)		台			[消費税対象額]
		屋内動産 (2 t車)		"			[消費税対象額]
		一般動産 (4 t車)		"			[消費税対象額]
		一般動産 (2 t車)		"			[消費税対象額]
		グラブピノ		"			[消費税対象額]
		立型ピノ		"			[消費税対象額]
		植木鉢(大)		個			[消費税対象額]
		植木鉢(中)		"			[消費税対象額]
		植木鉢(小)		"			[消費税対象額]
			消費税等 相当額		1.0	式	
	計						
仮 住 居 (倉庫) 費			1.0	式			[消費税対象額]
	消費税等 相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計						
営 業 補 償 費			1.0	式			[消費税対象額]
	消費税等 相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計						
移 転 雑 費			1.0	式			[消費税対象額]
	消費税等 相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計						
	合 計						

建物移転補償設計内訳書

建物番号

番号

建物所在地				建築年月日	
所有者住所				建物用途	
				移転工法	
所有者氏名				建物概要	
建築面積(m ²)	1階床面積(m ²)	2階床面積(m ²)	3階床面積(m ²)		延床面積(m ²)
照 応 建 物					
建築面積(m ²)	1階床面積(m ²)	2階床面積(m ²)	3階床面積(m ²)		延床面積(m ²)
移 転 料 の 算 定					
従 前 建 物			照 応 建 物		
推 定 再 建 築 費	(a)		推 定 再 建 築 費	(f)	
経 過 年 数	年		従 前 建 物 残 耐 用 年 数	年	
耐 用 年 数	年		照 応 建 物 推 建 費 と 従 前 建 物 現 在 価 額 の 差 額 の 運 用 益 損 失 率	(g)	
補 正 率	%				
再 築 補 償 率	(b)		法 令 に 基 づ く 施 設 改 善		
再 築 補 償 額	[(a) × (b)] (c)		法 令 に 基 づ く 施 設 改 善 費 用	(h)	
現 価 率	(d)		改 善 が 必 要 と な る ま で の 期 間	年	
現 在 価 額	[(a) × (d)] (e)		施 設 改 善 費 運 用 益 損 失 率	(i)	
取 り こ わ し 工 事 費 (運 搬、廃 材 処 分 費 別 途)			[(h) × (i)] 施 設 改 善 費 用 補 償 額	(j)	
解 体 工 事 費	(k)		発 生 材 価 額	(l)	
従 前 建 物 の 算 定					
従 前 建 物			法 令 に 基 づ く 施 設 改 善 を 含 む 従 前 建 物		
移 転 料 = (c) + (k) - (l)			移 転 料 = (c) + (k) - (l) + (j)		
総 合 計			総 合 計		
照 応 建 物 の 算 定					
照 応 建 物 推 定 再 建 築 費 > 従 前 建 物 推 定 再 建 築 費			照 応 建 物 推 定 再 建 築 費 < 従 前 建 物 推 定 再 建 築 費		
移 転 料 = (c) + (f) - (a) + (k) - (l) + (j)			移 転 料 = (e) + [(f) - (e)] × (g) + (k) - (l) + (j) [(f) - (e)] が 0 の 場 合 は 0 と す る。		
総 合 計			総 合 計		
認 定 額			消 費 税 対 象 額 発 生 材 価 額 対 象 外		
1 m ² 当 たり			1 m ² 当 たり		

推定再建築費及び取りこわし工事費

建物番号

番号

推定再建築費					取りこわし工事費	
工事種別	従前建物	照応建物	法令改善費	従前建物(照応建物)+法令改善費	建物(基礎、設備、附随工作物共)解体費(整地費を含む)	
					計	
					共通仮設費 (注)構外移 転のみ対象	
					純工事費	
					諸経費	
直接工事費					合計 解体工事費 (k)	
共通仮設費						
純工事費						
諸経費(下欄:住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保費用)						
共通仮設費及び諸経費の算定については別紙算定表による。						
合計	従前建物推定再建築費(a)	照応建物推定再建築費(b)	法令に基づく施設改善費用(増加額)(h)		発生材価額(1)	
					計	

第24号様式の3
建物番号

番号

コード	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要

木造建物曳家移転料算定表

建物番号			番号		
建物所在地				建築年月日	
所有者住所				建物用途	
				移転工法	曳家工法
氏名			建物概要		
建築面積(m ²)	1階床面積(m ²)	2階床面積(m ²)		延床面積(m ²)	曳家面積(m ²)
移 転 料 の 算 定					
曳家工事の補償額					
推定曳家工事費(整地費含む)					
補修工事(補足材費含む)					
合計					
認定額					
1 m ² 当たり					

工作物内訳書

番号

工事名					氏名		
コード番号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考

立 竹 木 内 訳 書

番号

工 事 名						氏 名							
番 号	種 別	名 称	幹周又は胸高直径 (m)	樹高 (m) 葉張 (m) 樹 齡 (年)	管理 程度	移植 (構内・構外) 又は伐採	数 量	単 位	単 価	金 額	消費 税等 対象 単価	消費 税等 対象 金額	備 考

単価算出表

第 表	工 事 種 別			名 称		
種別名称	規格寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
計						
認 定 額						
第 表	工 事 種 別			名 称		
種別名称	規格寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
計						
認 定 額						

共通仮設費及び諸経費算定表

番号

従前建物（法令改善を要する場合は法令改善費を含む）								
建物番号		1	2	3	4	5	6	
建物用途								
直接工事費	建築工事							
	解体工事							
計	非木造	建築工事費	解体工事費	構内移転の場合の解体工事費は共通仮設費の対象外	共通仮設費率 (%)	非木建築 非木解体 木造	3.00	
	木造							
共通仮設費	建築工事							
	解体工事							
純工事費	建築工事							
	解体工事							
	附帯工作物	別紙算定表（復元及び再築純工事費計）						
運搬費		別紙算定表						
合計		諸経費対象額（純工事費計）				諸経費率 (%)	但書諸経費	
諸経費	建築工事							
	解体工事							
但書諸経費	建築工事							
	解体工事							
住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保費用								
推定再建築費								
解体工事費								
照応建物（法令改善を要する場合は法令改善費を含む）								
建物番号		1	2	3	4	5	6	
建物用途								
直接工事費	建築工事							
	解体工事							
計	非木造	建築工事費	解体工事費	構内移転の場合の解体工事費は共通仮設費の対象外	共通仮設費率 (%)	非木建築 非木解体 木造	3.00	
	木造							
共通仮設費	建築工事							
	解体工事							
純工事費	建築工事							
	解体工事							
	附帯工作物	別紙算定表（復元及び再築純工事費計）						
運搬費		別紙算定表						
合計		諸経費対象額（純工事費計）				諸経費率 (%)	但書諸経費	
諸経費	建築工事							
	解体工事							
但書諸経費	建築工事							
	解体工事							
住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保費用								
推定再建築費								
解体工事費								

解体材運搬費・廃材処分費算定表

							所有者氏名					
廃材 組成名	重量	運搬 台数	認定台数 (4t車) (台数の0.5 未満は2t車)		処理 方法	認定 距離 (km)	運搬車 積載量 (t)	運搬費		廃材処分費		
								単価	金額 ×	単価	金額 ×	
木くず			4t		再資 源化		4t					
							2t					
			2t		焼却 処分		4t					
							2t					
がれき類 コンクリート			4t		再資 源化		4t					
			2t				2t					
アスファルト			4t		再資 源化		4t					
			2t				2t					
金属くず			4t		埋立 処分		4t					
			2t				2t					
屋根葺材			4t		埋立 処分		4t					
			2t				2t					
ガラス 陶磁器			4t		埋立 処分		4t					
			2t				2t					
廃プラスチック			4t		埋立 処分		4t					
			2t				2t					
混合廃材			4t		埋立 処分		4t					
			2t				2t					
石膏ボード			4t		埋立 処分		4t					
			2t				2t					
床仕上材 たたみ			4t		埋立 処分		4t					
			2t				2t					
計											-	
諸経費								%			-	
合計												

廃材集計表

建 物 番号等	木くず	がれき類 コンクリート	アスファルト	金属くず		屋根 葺材	所有者氏名				
				木造	非木造 工作物		ガラス 陶磁器	廃 ^o ラ スチック	混合廃材	石膏 ボ-ド	床仕上材 たたみ
合計 (m3)											
重量換算 重量 /	4.76	0.88	1.23	13.67	3.45	1.33	1.74	13.39	1.23	2.57	7.56
台数換算 4t 台数 /	10.50	3.30	4.00	7.40		3.20	2.70	4.60	4.00	3.80	4.10
4 t車											
2 t車											

廃材量算定表（木造）

建物番号			番号			
所有者氏名			用途			構造
(A)延床面積		m ²	(B) 1階床面積	m ²	(C)残地1 階床面積	m ²
階層別比率((B)/(A))					%	
廃材組成名	標準排出量 (m3)	規模・用途 別補正	階層補正 (屋根葺材のみ)	総廃材量 (× 又は × ×)(m3)	残地面積 比率 ((C)/(B))	認定廃材量 (又は ×) (m3)
木くず	46.0		-		-	
がれき類 基礎コンクリート	19.5		-			
アスファルト			-		-	
金属くず	8.5		-		-	
屋根葺材	5.5				-	
ガラスくず	0.5		-		-	
廃プラスチック	3.5		-		-	
混合廃材	12.0		-		-	
石膏ボード	4.5		-		-	
床仕上材	1.5		-		-	

廃材量算定表（非木造）

建物番号

番号

所有者氏名		用途		構造		
(A)延床面積		m ²	(B)1階床面積	m ²	(C)残地1階床面積	m ²
廃材組成名		標準排出量 (m ³)	延床面積 又は統計 数量値	総廃材量 (× 又は積算数量) (m ³)	残地面積 比 率 (C) / (B)	認定廃材量 (又は ×) (m ³)
木くず					-	
がれき類	基礎 コンクリート					
	躯体 コンクリート				-	
アスファルト					-	
金属くず					-	
ガラス 陶磁器					-	
廃プラスチック					-	
混合廃材					-	
石膏ボード					-	
床仕上材 (たたみ)					-	

移 転 工 程 表

工 事 名		所 在 地		
所有者住所			氏 名	
工種・項目	作業内容等	工 程		摘 要 意見聴取機関 名等参考事項
		5	10	
		20	25	
業種名等	移転物件概要			

営 業 調 査 表

調査番号		調査期間			調査者				
名称		法人・個人 青・白	代表者名			住所			
営業種目					開業年月日			資本金	
所属(組合・団体)名					従業員数			売場面積等	
所得申告額	項目	年	年	年	主 な 販 売 又 は 製 造 品 目	主な販売 製造品目	主な販売 納入先	主な仕入れ 品目	主 な 仕 入 先
	税務署	円	円	円					
	県税事務所								
	市町村								(軒)(軒)
所得額の計算	項目	年	年	年	摘 要				
	総売上高	円	円	円					
	期首棚卸高								
	当期製造原価								
	当期仕入額								
	期末棚卸高								
	売買差益								
	営業費								
差引所得額									
売上高の概略調査	商品の回転率によるもの (年間在庫高が平均している場合)					平均在庫高(円)年平均率(%)			
	従業員数によるもの (従業員の数により売上高が左右される場合)					1人1ヶ月(又は1日)平均売上高(円)			
	売場面積によるもの (売場面積により売上高が左右される場合)					1ヶ月平均(m ²)当たり売上高(円)			
	客数によるもの (1人の料金又は購買額がほぼ同一の場合)					1ヶ月(又は1日) 平均客数(人)料金等(円)			
販売方法等	販売方法	店舗	代 金 決 済 方 法	現金	販 売 先	県内			
		外交		売掛		地方			
		通信		月賦		輸出			
		その他		その他		その他			
得意先の状況	売上に占める地元固定客の割合(%)			営業の季 節的変動	売上の多い時期(月~ 月) 売上の少ない時期(月~ 月)				

第25号様式の1-2

	営業費明細			営業用固定経費明細		
	科目	金額(円)	摘要	科目	金額(円)	摘要
一般管理費・販売費等	給料・手当			公租公課		
	荷造・運搬			基本料金		
	消耗品費			減価償却費		
	水道光熱費			維持管理費		
	宣伝広告費			法定福利費		
	通信・交通費			宣伝広告費		
	接待交際費			諸組合費		
	福利厚生費					
	修繕費					
	公租公課					
	その他			その他		
	計			計		
営業用資産	固定資産					
	現在価格の総額(円)	売却・取りこわし処分		現在価格の総額(円)	売却価格の総額(円)	
		スクラップ価格の総額(円)				
主な取引金融機関						
労働協約等の内容	労働協約		あり・なし			
	就業規則		あり・なし			
	雇用契約		あり・なし			
	その他					
立地条件等	立地条件					
	地域的特性					
	その他					
その他						

第25号様式の2

従業員調査表

従業員氏名	性別	年齢	職種	1年間の給料総額	1年間の賞与総額

仕入先調査表

仕入先名称	住所	品名	金額

営業廃止（規模縮小）補償算定内訳書

住 所					氏 名						
営 業 所					業 種						
平均年間 収益額(円)	企業者 報酬(円)	自己資 本額(円)	自己資本 利子見積額 × r	年間超 過収益額 - -	営業権評価額						
					÷ r (円)			査定額(円)(A)			
営 業 用 資 産 売 却 損	品 名	規格・寸法	数量	単位	現在価額		売却価額	差引損失額 -			
					単価	金額					
		計							(B)		
解 雇 予 告 手 当	従業員氏名	平均賃金 日額 円	期間 日	金額(円)	休 業 手 当	従業員氏名	平均賃金 日額 円	期間 日	支給率	金額(円)	
		計				(C)		計			
事 業 主 収益補償	年間収益額(円)		縮小率		転業期間(年)		金額(円)		査定額(E)		
補 償 額		(A) + (B) + (C) + (D) + (E)					円				

営業休止補償算定内訳書

住 所		氏 名	
営業所		業 種	
店舗面積(m ²)	移転工法	休業期間	建物所有者
		年	
項 目	金 額(円)	摘 要	
固 定 的 経 費	公 租 公 課	固 定 資 産 税	円 都 市 計 画 税
		自 動 車 税	円
	基 本 料 金	電 気	円 水 道
		ガ ス	円 電 話
	営業用資産減 価償却費	内訳別紙	
	地 代 家 賃		
	機 械 器 具 使 用 料		
	借入資本利子		
	法 定 福 利 費		
	福 利 厚 生 費		
	火 災 保 険 料		
	広 告 宣 伝 料		
	組 合 費 等 負 担 金		
従業員休業手当			
事業主収益			
合 計			
休 業 補 償		円 ×	年
得意先喪失補償			
商品減損等補償			
計			

認定収益額算定表

科 目	金 額	概 要
営 業 利 益		
営 業 利 益		
営 業 外 利 益		
雑 収 入		
+		
+		
営 業 外 費 用		
支 払 利 息		
割 引 料		
+		
-		
事 業 税 等		
+		

固定的経費内訳書

科 目	認定金額	摘 要	附属明細書番号

固定の経費附属明細書

内 訳	損益計算書計上額	収益に加算できる額	固定の経費認定額	備 考

固定資産の売却損補償内訳書

固定資産	保有数	処分数	現在価格	売却損額	備考

人件費内訳書

氏名	性別	年齢	職種	給与	賞与	合計	備考

移転広告費内訳書

項目	種別	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
移転通知等	私製はがき	枚				印刷代共
	切手代	枚				通常はがき用
	新聞折込 チラシ	枚				印刷代、制作費、 折込料共
	引越挨拶費	戸				洗剤類
	雑費	式				10%以内
	計					
	認定額					
開店披露	粗品	個				記念品等
	店舗飾り付け	式				
	雑費	式				20%以内
	計					
	認定額					

損益計算書比較表

年度又は期別 項目	年度	(%)	年度	対前年比 (%)	年度	対前年比 (%)	備 考
	総 売 上 高						
売 上 原 価							
売 上 利 益							
一般管理費及び 販 売 費							
営 業 利 益							
総売上対所得率							
総売上対経費率							

居住者等調査表

(自家・借家・借間)

調 査 者	
調 査 年 月 日	

建物所在地									
居住者等		住 所							
		氏名(名称)							
建物所有者		住 所							
		氏名(名称)							
居 住 者	続 柄	氏 名		生年月日	職 業	摘 要 (電話番号)			
	世帯主								
借家・借間	面積 (㎡)	賃 料 (共益費)	権利金	敷 金	契 約 年 月 日	契約期間	契約書の 有無	入 居 年 月 日	摘 要
確 認 資 料					特記すべき契約条件				
※賃貸借契約書、住民票、その他の書面について当該欄に記入する。									
<p>【備考】 ※家賃差について、特記すべき事情がある場合は、当該欄に記載する</p>									

動 産 調 査 表

調 査 者	
調 査 年 月 日	

動産所在地									
動産所有者	住 所								
	氏名(名称)								
建物所有者	住 所								
	氏名(名称)								
建物番号	建物の用途	建物延面積(m ²)	常時居住面積(m ²)	家族人員	摘 要				
字	地 番	分類	品 名	形状・寸法	数量・体積 又は重量	単位	摘 要		

仮住居費算定内訳書

住所			氏名			自家・借家・間借		
建物 使用 状況	階	床面積	使用面積 (a) (㎡)					
			住宅	店舗	事務所	倉庫	その他	
	1							
	2							
	3							
計								
現在家賃		円/月		一時金		ヶ月 円		
標準 家賃	用途	1㎡当たり標準家賃 (円/月)		使用面積 (a) (㎡)		標準家賃 (円/月)		
	住宅					×		
	店舗					×		
	事務所					×		
	倉庫 その他()					×		
仮住 居費 補償 期間	移転工 事期間	土地使用期間 (使用の場合)(b)		計				
	準備期間	仮住居補償期間 (計)(c)		地代補償額(月) (d)(円)				
賃貸事例による算定								
一時 金 相 当 額	$\text{返還される一時金} (\sim \text{標準家賃} \times \text{月数} - \text{返還見込額}) \times \frac{(1 + \text{年利率})^{10} - 1}{(1 + \text{年利率})^{10}}$							
	用途	~ 標準家賃	月数	返還見込額	年利率	小計		
	住宅							
	店舗							
	事務所							
	倉庫 その他							
	返還見込額については契約書等で確認するものとする。				計(A)			
	返還されない一時金 (~ 標準家賃 × 月数)							
	用途	~ 標準家賃	月数	小計				
	住宅							
店舗								
事務所								
倉庫 その他								
月数については、当該地域の新規賃貸事例における標準的な月数とする。				計(B)		一時金相当額 (A) + (B)		

第28号様式の1-2

家賃相当額		区 分		算定式		小 計				
		土地を取得する場合	自用地又は借地で自家自用	$\times (c)$						
	借地で借家人補償の対象外	$(-) \times (c)$								
土地を使用する場合	自用地で自家自用	$\times (c) - (d) \times (b)$								
	借地で自家自用	$\times (c) - (d) \times (b)$								
	借家で借家人補償の対象外	$(-) \times (c)$								
				家賃相当額						
仮住居を賃借することが著しく困難な場合の算定										
仮建物の建設費等	用 途	改造、建設費又はリース料(1)	撤去費用(2)	発生材価格(3)	仮設建物の建設費等(1) + (2) - (3)	改造、仮設費又はリース料には、電気、水道等の附帯施設に要する費用及び敷地の借用に要する費用を含む。				
	住 宅									
	店 舗									
	事 務 所									
	倉 庫									
	そ の 他									
				計						
家賃相当額		区 分		算 定 式		小 計				
		土地を取得する場合	自用地又は借地で自家自用							
	借家で借家人補償の対象外	$- \times (b)$								
土地を使用する場合	自用地で自家自用	$- (d) \times (b)$								
	借地で自家自用	$- (d) \times (b)$								
	借家で借家人補償の対象外	$- \times (b)$								
				仮設建物の建設費等						
動 産 保 管 料										
品名	評価額	保 管 料						荷役料		
		従価率	料金	単位重量	単位	従量率	料金	+	科料	料金
計						(f)		(g)		
		動産保管料								
一時金相当額	家賃相当額	仮設建物の建設費等		動産保管料		合 計 (認定額)				

借家人補償算定内訳書

住 所				氏 名			
建物使用状況	階	床面積	使用面積(a)				
			住宅	店舗	事務所	倉庫	その他
	1						
	2						
	3						
	計						
	現在家賃		円/月	一時金	ヶ月		円
標準家賃	用途	1㎡当たり標準家賃(円/月)	使用面積(a)(㎡)		標準家賃		
			補正面積(㎡)		(円/月)		
	住宅		a		a又はa ×		
			a'				
	店舗		b		b ×		
	事務所		c		c ×		
倉庫 その他		d		d ×			
面積補正 狭小... (a) × 1.2 老齡等... (a) × 1.4							
補 償 額 算 定							
一時金	返還される一時金 (~ 標準家賃 × 月数 - 返還見込額) × $\frac{(1 + \text{年利率})^{10} - 1}{(1 + \text{年利率})^{10}}$						
	用途	~ 標準家賃	月数	返還見込額	年利率	小 計	
	住宅						
	店舗						
	事務所						
	倉庫・その他						
	返還見込額については契約書等で確認するものとする。				計(A)		
	返還されない一時金 (~ 標準家賃 × 月数)						
	用途	~ 標準家賃	月数	小 計			
	住宅						
店舗							
事務所							
倉庫・その他							
月数については、当該地域の新規賃貸事例の標準的な月数とする。				計(B)			
家賃差	用途	~ 標準家賃 - 現在家賃	補償月数 月数	小 計 ~ ×	月数 ~ / >3.0 ... 48カ月 3.0 > ~ / >2.0 ... 36カ月 ~ / <2.0 ... 24カ月		
	住宅						
	店舗						
	事務所				特段の事情がある場合上記に12ヶ月の範囲内で加算ができる。		
	倉庫 その他				補償額合計 (A)+(B)+(C)		
			計(C)				

標準家賃単価算出表


所在地域	地内				
建物の用途等	・戸建住宅・集合住宅・店舗・事務所・倉庫・その他()				
建物の構造	・木造・S造・LGS造・RC造・SRC造				
適用面積	m ²				
経過年数	年				
住宅の間取り	・1R・1K・1DK・2K・2DK・2LDK ・3DK・3LDK・4DK・4LDK・その他()				
住宅の設備	バス(・単独・共同・無) トイレ(・単独・共同)				
その他					
家賃事例による場合					
番号	建物面積(m ²)	経過年数 (建築年)	月額賃料	m ² 当たり賃料	備考
1					
2					
3					
4					
5					
平均 m ² 当たり賃料				円 / m ²	
認 定 額				円 / m ²	

移転雑費算定内訳書

住 所					氏 名		
敷 地	都市計画 区域区分	内 外	建築確認	要 不要	権 利 種 別 及 び 価 格		
	指定用途		建物登記	有 無	所有権 借地権	円 / m ²	
	建築面積	m ²	延床面積	m ²	敷地面積	m ²	
移転工法		移 転 先		再 築 曳 家 改 造 復 元 その他()			
		構外	構内				
項 目		内 容			金 額	消費税対象額	
移 転 先 選 定 費	自力選定費	自用住宅 墓 地	貸家主 工作物	借家(間)人 農 地	住宅以外 資材置場等		
	敷地購入 委託報酬	敷地の価格(円 / m ²)		敷地面積(m ²)			
				×			
				=			
		200万円以下の額					
				× 0.05 =			
		200超400以下の額					
				× 0.04 =			
	400万円を越える額						
			× 0.03 =				
借家借入 委託報酬	借家人補償算定内訳書の標準家賃 1ヶ月相当額						
仮住借入 委託報酬	仮住居費算定内訳書の標準家賃 1ヶ月相当額						
委託に要する日当・旅費							
計							
法 令 手 続 費	建築物の確認申請等 に要する費用		延床面積	m ²			
			建築確認代願手数料				
	登記に要す る費用	建 物 の敷地	評 価 額		円		
		建 物	登記面積m ²	実測面積m ²			

項 目		内 容				金 額	消費税対象額
法 令 手 続 費	設計監理 に要する 費 用	建築物の類型	第1類(標準)・第2類 (複雑)の別		用途		
	別 紙 計算書 参 照	建築物の類型	第1類(標準)・第2類 (複雑)の別		用途		
		建築物の類型	第1類(標準)・第2類 (複雑)の別		用途		
		重複代願手数料					
その他の 手続きに 要する 費 用							
手続きに要する日当・旅費					日		
計							
そ の 他 雑 費	広告に 要する 費 用	移転通知 等 費用	住宅(世帯当たり)				
			営業者				
	移転に 要する 費 用	仮住居	大人		人		
		要・否	小人		"		
	契約に 要する 費 用	土地, 借地権の価格					*****
		建物等移転工事費					
	祭典に 要する 費 用	地鎮祭	上棟式	竣工式			
		開店披露	業種				
	教材等の 購入に要 する費用						
	就業でき ないこと による 損失費用	自用住宅	貸家主	項目	日数		
		借家(間)人	住宅以外	移転先選定			
		墓 地	工作物	動産整理			
		農 地	資材置場等	移住			
		平均労働賃金		法令手続き			
			移転工事等				
			計				
計							
合 計							

表-1



①消費税等相当額とは、消費税及び地方消費税相当額をいう。

②上記フローは、消費税等相当補償額の要否判定の目安であるため、収集資料等により補償の要否を個別に調査・判断の上、適正に損失の補償等を算定するものとする。

③消費税等相当額の要否判定経路を朱書き等で記入するものとする。

表-2

	資料	前年（個人）又は前事業年度の 「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」	<input type="checkbox"/> 有（下記へ） <input type="checkbox"/> 無
		「消費税課税売上割合に準ずる場合の適用承認書類」の有無及び承認割合について ※本資料は補償対象物件が共用（課税・非課税資産）である場合のみ収集する。	<input type="checkbox"/> 有（個別対応法 式の共用資産へ） <input type="checkbox"/> 無（下記へ）
課 税 事	補償用課税 売上割合	① 課税資産の譲渡等の対価の額（税抜き） _____ 円	
		② 資産の譲渡等の対価の額（税抜き） _____ 円	
		③ 土地買収代金額等 （区分地上権、地役権設定代金を含む） _____ 円	
課 税 事	補償用課税 売上割合の 算出 ① / (② + ③)	① _____ 円 _____ 円 + ③ _____ 円 = _____ %	
業 者 関 係	課税売上高（上欄の①金額）		<input type="checkbox"/> 5億円を超える（採用方式へ） <input type="checkbox"/> 5億円以下である（下記へ）
	補償用課税 売上割合の 率	補償用課税 売上割合率	<input type="checkbox"/> 95%以上である <input type="checkbox"/> 95%未満である（下記へ）
係	採用方式	前年又は事業年度の 「消費税及び地方消費税確定申 告書(控)」	<input type="checkbox"/> 一括比例配分方式を採用している （一括比例配分方式へ） <input type="checkbox"/> 個別対応方式を採用している （個別対応方式へ）
	個別対応方式	補償対象物件	<input type="checkbox"/> イ 課税売上にものみ対応するもの <input type="checkbox"/> ロ 非課税売上にものみ対応するもの <input type="checkbox"/> イ及びロに共通するもの（下記へ）
	個別対応法 式の共用資 産	一 部	消費税等相当額 × (1 - 補償用課税売上割合又は共用資産の承認割合) 円 × (1 - _____) =
	一括比例配 分方式	補 償	消費税等相当額 × (1 - 補償用課税売上割合) 円 × (1 - _____) =

企業概要書

所在地					組 織 図		
名称及び 代表者名							
業種							
製造（加工）品目							
主たる販売 （得意）先							
移転工法検討 上留意すべき事項					製 品 等 の 製 造 工 程 流 れ 図		
敷地面積 （A）	m ²	事業用地 面積（B）	m ²	（B）/（A）			%
用途地域等	用途地域	建蔽率	容積率	その他			
特記事項							

移転計画案検討概要書

項 目	A 案	B 案	C 案
移転計画の概要 (建物、機械設備等の移転方法及び移転期間)			
移転計画の特徴 (メリット)			
移転計画の問題点 (デメリット)			
移転費用概算額			
総 合 判 断			

計 画 概 要 比 較 表

項 目		A 案	B 案	C 案
敷地面積 m ²	建 蔽 率 (%)	%	%	%
	容 積 率 (%)	%	%	%
	建物(計画) 延 べ 面 積	m ²	m ²	m ²
	面 積 増 減 増 減 率	m ² %	m ² %	m ² %
建 築 基 準 法 そ の 他 法 令 上 の 問 題 点				
平面計画上のメリッ ト及びデメリット メ リ ッ ト = M デ メ リ ッ ト = D	M			
	D			
総 合 判 断				

移 転 工 法 案 の 比 較 表

項 目	A 案	B 案	C 案
<p>移転対象建物の範囲 及び移転の方法</p> <p>(補償建物の棟数、 面積、概算額、その 他)</p>			
<p>主たる工作物(機械 設備等)の移転範囲 及び方法</p> <p>(機種名、概算額、 その他)</p>			
<p>敷地内の動線(駐車 場、緑地、原料、製 品等の置場面積)の 確保状況</p>			
<p>営業補償に係るもの</p> <p>(休業する部門、補 償概算額、その他)</p>			

補償説明記録簿

説明場所				
説明年月日			時間	自 至
出席者	説明者			
	相手方			
説明内容及び質疑				
	特記事項			
総括監督員		主任監督員		監督員
印		印		印

土 地 調 書

工事のため必要な土地について、下記のとおり調書を作成する。

年 月 日

作成者

事務所長

印

調査責任者

職・氏名

印

下記の記載事項に誤りがないことを確認する。

物件所有者 住 所

氏 名

印

関 係 人 住 所

氏 名

印

記

土地の表示

市 町 大 字	字 地 番	登記記録地目 登記記録面積(m ²)	現況地目 事業地面積(m ²)	所有権以外の権利		摘要
				種類及び表示	権利者氏名	

物 件 調 書

取得
工事のため移転の対象となる物件について、下記のとおり調書を作成する。
使用

年 月 日

作成者 事務所長 印

調査責任者
職・氏名 印

下記の記載事項に誤りがないことを確認する。

物件所有者 住所
氏名 印

関係人 住所
氏名 印

記

物件の表示

市 町 大 字	字 地 番	種 類 形状・寸法	数量	単位	所有権以外の権 利種類及び内容 権利者氏名	土地所有者氏名	摘要

(注) 取得地内にある物件と残地にある物件は摘要欄で明らかにする。

提出書類一覧表

用地調査等共通仕様書に基づいて提出する書類

条 項	名 称	様 式	宛 先	提出先	提出期限	提出部数
第8条	作業計画書	第1号様式	発注者	発注者	契約的結後7日以内	
第10条	支給品受領書	第4号様式	支給材料引渡通知書の差出人	監督職員	支給品を受領したとき	
	貸与品借用書	第5号様式	貸与品引渡通知書の差出人		貸与品を借用したとき	
	支給品返還通知書	第6号様式	支給材料引渡通知書の差出人		支給品を返還するとき	
	貸与品返還通知書	第7号様式	貸与品引渡通知書の差出人		貸与品を返還するとき	
第12条	障害物伐除報告書	第8号様式	発注者		障害物を伐除した場合	
第13条	身分証明書交付申請書	第9号様式			指定期日まで	
その他	監督員が必要と認めたもの	適宜定める				

用地調査等共通仕様書に基づいて通知する書類

条 項	名 称	様 式	宛 先
第10条	支給品引渡通知書	第2号様式	受注者
	貸与品引渡通知書	第3号様式	
第13条	身分証明書	第10号様式	

成 果 品 一 覧 表

- 1 用地調査等業務の実施にあたり使用する様式については、本表の定めによるところによる。
- 2 各成果品の提出部数は、2部とする。
- 3 本表及び別に定める要領に定めのない様式等については、特記仕様書又は監督員の指示による。

業務区分	様式番号	成果品の名称	規格等	備 考
第3章の調査 権利調査		転写図	電子データ 及び印刷図	幅杭が打ってある場合においては、赤色をもって買収線を記載する。
		地図の連続図		複写したもの
	第12号様式	土地の登記記録調査表		登記事項証明書を必要とする場合は特記仕様書で指示する。
	第13号様式	建物の登記記録調査表		建物の登記記録を転写する。
		建物の登記記録		建物の登記記録謄本を添付する。
		未登記建物調査表	A4	
	第14号様式	墳墓調査表		宗教法人登記の記録の謄本を必要とする場合は特記仕様書で指示する。
第4章用地 測量		権利者一覧表	A4	作業完了後、監督職員と直ちに協議する。
	第15号様式	筆界確認書		
		観測手簿		
		野帳	16.5 cm×9.5 cm縦長	山口県公共測量規定に準ずるものとする。
		基準点網図	A版	
		点の記	A4	
		計算書	〃	
		境界点成果書	〃	多角測量
		境界点間精度管理表		
		面積計算書	A4	
		復元箇所位置図		写真含む。
		用地実測図原図	電子データ	
		用地実測平面図	電子データ 及び印刷図	用地実測図原図の大きさ及び測量距離により適宜裁断する。
		土地調査書		山口地方法務局の定める様式による。
	地積測量図		〃	
第5章の調査・積算 土地評価		同一状況地域区分図	A版	
		取引事例等調査表	A4	
		用途的地域等の判定等の理由書	〃	
		格差判定基準表	〃	
		標準地評価調書	〃	
		比準地評価調書	〃	
		残地補償調書等	〃	

第6章の調査・積算 建物、機械設備、附帯工作物等の調査及び積算	第16号様式	法令に基づく施設改善費用の総括表		
	第17号様式	木造建物補正率調査算定表		
	第18号様式	建物調査表		
	第19号様式	設備・工作物調査表		
	第20号様式	立竹木調査表		
	第21号様式の1,2	計画概要表		
	第21号様式の3	面積比較表		
	第22号様式の1	建物移転補償調書		
	第22号様式の2	工法別移転料比較表		
	第23号様式の1,2	建物移転補償設計書		
	第24号様式の1	建物移転補償設計内訳書		
	第24号様式の2,3	推定再建築費及び取りこわし工事費		
	第24号様式の4	木造建物曳家移転料算定表		
	第24号様式の5	工作物内訳書		
	第24号様式の6	立竹木内訳書		
	第24号様式の7	単価算出表		
	第24号様式の8	共通仮設費及び諸経費算定表		
	第24号様式の9	廃材運搬費・廃材処分費算定表		
	第24号様式の10	廃材集計表		
	第24号様式の11	廃材量算定表(木造)		
第24号様式の12	廃材量算定表(非木造)			
第24号様式の13	移転工程表			
		その他工事費内訳明細書及び見積書 数量計算書 構造計算書	A4	
		(建築図面) 配置図、平面図等必要図面 (設備図面) 電気設備図、給排水衛生設備図、空調換気設備図、その他の設備図	A版	木造建物調査積算要領(木造建物図面作成基準) 非木造建物調査積算要領(非木造建物図面作成基準)
第7章の調査・算定 営業その他の調査・算定	第25号様式の1-1, 1-2	営業調査表		業種、業務内容等に応じて適宜指示するものとする。
		事業概況説明書等各種調査収集資料		
	第25号様式の2	従業員調査表		
		売場及び工場配置図	A4	
		設備機械器具調査表		
		生産及び販売実績調査表		
		受注又は顧客動向調査表		
		在庫率及び回転率調査表		
		得意喪失調査表		
		移転広告費調査表		
		営業の権利調査表		
		固定資産及び流動資産調査表		
	第25号様式の3	仕入先調査表		
	第25号様式の4	営業廃止(規模縮小)補償算定内訳書		
	第25号様式の5	営業休止補償算定内訳書		
		移転工法認定書	A4	
	事業所及び営業概況書			
	営業補償方法認定書			
	移転工法別経済比較表			

	第 25 様式の 6	認定収益額算定表		
	第 25 号様式の 7	固定的経費内訳表		
	第 25 号様式の 8	固定的経費附属明細書		
	第 25 号様式の 9	固定資産の売却損補償内訳書		
	第 25 号様式の 10	人件費内訳書		
	第 25 号様式の 11	移転広告費内訳書		
	第 25 号様式の 12	損益計算書比較表		
			工程表（営業休止期間）	A 4
居住者等に関する調査・算定	第 26 号様式	居住者等調査表		
動産に関する調査・算定	第 27 号様式	動産調査表		
		動産移転料算定内訳書	A 4	必要が生じたとき
仮住居費等の調査・算定	第 28 号様式の 1-1、1-2	仮住居費算定内訳書		
	第 28 号様式の 2	借家人補償算定内訳書		
		家賃減収補償内訳書	A 4	
	第 28 号様式の 3	標準家賃単価算出表		
第 8 章の調査・算定 消費税等	第 29 号様式の 1-1、1-2	移転雑費算定内訳書		
	第 30 号様式	消費税等調査表		
第 9 章の調査・算定 予備調査	別表-1	消費税補償要否判定フロー		
	別表-2	課税売上割合等算出表		
	第 21 号様式の 1、2-1、2-2	計画概要表		
	第 21 号様式の 3	面積比較表		
		企業の内容等補償概算額算定のために必要な調書等		
	第 31 号様式	企業概要書		
	第 32 号様式の 1	移転計画案検討概要書		
	第 32 合様式の 2	面積概要比較表		
	第 33 号様式	移転工法案の比較表		
		建物、工作物配置図	A 版	
第 10 章の調査・算定 移転工法案		製品等の工程表	A 4	
		補償概算額設計書		
	第 21 号様式の 1、2	計画概要表		
	第 21 号様式の 3	面積比較表		
	第 31 号様式	企業概要書		
	第 32 号様式の 1	移転計画案検討概要書		
	第 32 合様式の 2	面積概要比較表		
第 33 号様式	移転工法案の比較表			
第 11 章調査・算定 再算定業務		補償額比較表	A 4	
		補償額積算書等	A 4	
		再調査における各種収集資料		
第 12 章 補償説明	第 34 号様式	補償説明記録簿		

第13章の 調査・算定 事業認定申 請		事業認定申請図書及び添付書類 (案)	A4	
第14章 写真台帳		写真台帳	市販ファイル A4	
第15章 土地・物件 調書	第35号様式	土地調書		
	第36号様式	物件調書		
その他、調 書及び補償 金算定				各種調査表及び補償 金算定表を使用す る。

用地補償等技術業務委託特記仕様書

(適用)

第 1 条 本用地補償等技術業務委託特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）は〇〇〇工事に伴う×××用地補償等技術業務に適用する。

(履行場所等)

第 2 条 本業務の履行場所及び範囲は別添図面に示すとおりとする。

(履行の原則)

第 3 条 本業務の実施に当たっては、用地調査等共通仕様書、特記仕様書、委託契約書、現場説明事項及び業務打合せ書等に基づいて行うものとし、これらに明記なき事項あるいは、疑義が生じたときは、監督職員と協議しなければならない。

(委託業務の内容)

第 4 条 委託業務の内容は、次の各号に掲げるものとする。

- 一 土地の評価等に係る調査及び補償金算定に関する業務
- 二 補償金算定調書等の作成に関する業務
- 三 損失補償台帳等の作成に関する業務
- 四 補償内容の説明等に関する業務

(業務施行上の留意事項)

第 5 条 受託者は、本業務が損失補償制度の根幹に触れるものであることを十分に認識し、公正かつ公平な補償ができるよう各種業務の実施にあたっては、監督職員と十分に打合せを行い、実施するものとする。

- 2 前条第二号から第四号までに掲げる業務の着手は、監督職員との協議、指示の下で、実施するものとする。
- 3 等級、格差協議等全体協議を行う必要がある場合には、監督職員の指示、同行の下、実施するものとする。

(主任技術者等の資格等)

第 6 条 第 4 条各号に掲げる業務に従事する者（補助者は除く。）は、主たる補償業務に関し 7 年以上の実務経験を有する者、若しくは主たる補償業務に関する補償業務管理士（社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士台帳に登録されている者をいう。）及び社団法人山口県補償研究協会の正会員（会員台帳（部門別業務）に登録されているものをいう。）で補償業務の管理をつかさどる者、又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者とする。

(図書の貸与)

第 7 条 委託者は、本業務遂行のため必要な図書（用地実測平面図は除く。）を受託者に貸与するものとする。

- 2 受託者は、委託者から貸与を受けた図書について、善良なる管理を行うとともに、業務が完了した後速やかに返還しなければならない。
- 3 前 2 項による貸与品の引渡しは、用地調査等共通仕様書に定める貸与品引渡通知書（別記第 3 号様式）により行うものとし、受託者は、貸与品を受けたとき及び返還するときは、同仕様書に定める支給品受領書（別記第 4 号様式）及び返還通知書（別記第 7 号様式）を作成して、監督職員に提出しなければならない。

(土地の評価等調査及び補償金算定業務)

第 8 条 第 4 条第一号に掲げる業務の遂行は、山口県の施行する公共事業に伴う損失補償基準、同運用

方針、土地評価事務処理要領及び補償金算定標準書その他監督職員が指示する事項に基づき実施するものとする。

(補償金算定調書等作成業務)

第9条 第4条第二号に掲げる業務は、補償金算定調書の作成業務とする。

(損失補償台帳等作成業務)

第10条 第4条第三号に掲げる業務は、補償金総括表、同内訳表、契約書、請求書及び登記嘱託承諾書（並びに土地調書、物件調書）の作成業務とする。

2 前項の業務の施行は、監督職員の指示する事項に基づき実施するものとする。

(補償説明等業務)

第11条 第4条第四号に掲げる業務は、次の各号に掲げるものとする。

- 一 土地調書、物件調書及び権利割合等の確認業務
- 二 土地等の権利者に対する補償金算定内容及びこれに付随する事務手続き等の説明業務
- 三 その他、これらに関連する業務の連絡、接渉業務

(成果品)

第12条 本業務の成果品は、次の各号に掲げるものとする。

- 一 第8条、第9条及び10条に定めるところにより作成した図書及びこれに附随する資料
- 二 補償説明等業務処理結果報告書

(協力義務等)

第13条 受託者は本業務完了後であっても、委託者から業務内容について質問等を受けたときは、これに応ずるものとする。

- 2 受託者は、本業務の完了した日から1年間委託者から成果品のかしの補修の請求があった場合は、これに応じなければならない。
- 3 受託者は本業務の完了した日から3年間、本業務に関連した書類を整理、保存しておくものとする。

工損調査共通仕様書

第1章 総則

(趣旨等)

第1条 この仕様書は、山口県が「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定(以下「事務処理要領」という。))第2条(事前の調査等)第5号建物等の配置及び現況、第4条(損害等が生じた建物等の調査)の調査及び第7条(費用の負担)に係る費用負担額の算定並びに費用負担の説明に係る業務(以下「工損調査等」という。)を委託に付する場合の業務内容その他必要とする事項を定めるものとし、もって業務の適正な執行を確保するものとする。

2 業務の発注に当たり、当該業務の実務上この仕様書記載の内容によりがたいとき又は特に指示しておく必要があるときは、この仕様書とは別に、特記仕様書を定めることができるものとし、適用に当たっては特記仕様書を優先するものとする。

(用語の定義)

第2条 この共通仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

- 一 「調査区域」とは、工損調査等を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。
- 二 「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者をいう。
- 三 「監督職員」とは、受注者への指示、これらの者との協議又は受注者からの報告を受ける等の事務を行う者で、発注者が受注者に通知した職員をいう。
- 四 「検査職員」とは、発注者の命を受け工損調査等の成果品の完了検査において検査を行う職員をいう。
- 五 「主任技術者」とは、この工損調査等の業務に関し7年以上の実務経験を有する者、若しくは事業損失部門に登録された補償業務管理士(社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士台帳に登録されている者をいう。)及び社団法人山口県補償研究協会の会員台帳における事業損失部門に登録されている正会員で補償業務の管理をつかさどる者、又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認められた者で、受注者が発注者に届け出た者をいう。
- 六 「指示」とは、発注者の発議により監督職員が受注者に対し、工損調査の遂行に必要な方針、事項等を示すこと及び検査職員が検査結果を基に受注者に対し、修補等を求めることをいい、原則として、書面により行うものとする。
- 七 「協議」とは、監督職員と受注者又は主任技術者とが相互の立場で工損調査等の内容又は取り扱い等について合議することをいう。
- 八 「報告」とは、受注者が工損調査等に係る権利者又は関係者等の情報及び業務の進捗状況等を、必要に応じて、監督職員に報告することをいう。
- 九 「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所(調査区域内の土地を管轄する法務局及び地方法務局(支局、出張所を含む。)等)での調査をいう。
- 十 「調査書等の作成」とは、外業調査結果を基に行う各種図面の作成、費用負担額算定のための数量等の算出及び各種調査書の作成をいう。

(基本的処理方針)

第3条 受注者は、工損調査等を実施する場合において、この仕様書及び事務処理要領等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならないものとする。

(業務従事者)

第4条 受注者は、主任技術者の管理の下に、工損調査等に従事する者(補助者を除く。)として、その業務に十分な知識と能力を有する者を当てなければならない。

第2章 工損調査等の基本的処理方法

(施行上の義務及び心得)

- 第5条 受注者は、工損調査の実施に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- 一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。
 - 二 工損調査等で知り得た権利者側の事情及び成果品の内容は、他に漏らしてはならない。
 - 三 工損調査等は権利者の財産等に関するものであり、損害等の有無の立証及び費用負担額算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。
 - 四 権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。

(現地踏査)

- 第6条 受注者は、工損調査の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。

(作業計画の策定)

- 第7条 受注者は、工損調査を着手するに当たっては、この仕様書及び特記仕様書並びに現地踏査の結果等を基に作業計画を策定し、契約締結後7日以内に作業計画書（別記第1号様式）を提出するものとする。
- 2 受注者は、前項の作業計画が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。

(監督職員の指示等)

- 第8条 受注者は、工損調査等の実施に先立ち、主任技術者を立ち会わせたうえ監督職員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。
- 2 受注者は、工損調査等の実施に当たりこの仕様書、特記仕様書又は監督職員の指示について疑義があるときは、監督職員と協議するものとする。

(支給品及び貸与品)

- 第9条 受注者は、工損調査を実施するに当たり必要な図面その他の資料を使用する場合には、発注者から支給又は貸与を受けるものとする。
- 2 建物登記簿等の閲覧又は謄本等の交付を受ける必要が有るときは、別途監督員と協議するものとする。
 - 3 支給品名又は貸与品名及び数量は特記仕様書によるものとし、支給品又は貸与品の引き渡しは、支給品引渡通知書（別記第2号様式）又は貸与品引渡通知書（別記第3号様式）により行うものとする。
 - 4 受注者は支給品又は貸与品を受領したときは、支給品受領書（別記第4号様式）又は貸与品借用書（別記第5号様式）を監督職員に提出しなければならない。
 - 5 受注者は、工損調査等の業務が完了したときは、業務の完了の日から3日以内に、支給品の残品又は貸与品を支給品返還通知書（別記第6号様式）又は貸与品返還通知書（別記第7号様式）により返還しなければならない。

(立入り及び立会い)

- 第10条 受注者は、工損調査等のため、権利者が占有する土地、建物に立ち入ろうとする場合は、監督員の了解を得たうえ、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。
- 2 受注者は、前項に規定する同意が得られたものにあつては立入りの日及び時間をあらかじめ、監督職員に報告するものとし、同意が得られないものにあつてはその理由を付して、速やかに監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
 - 3 受注者は、工損調査等を行うため建物等の立入調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。

(身分証明書)

第11条 受注者は、身分証明書交付申請書(別記第8号様式)により、現地調査に従事する者の身分証明書(別記第9号様式)を発注者から交付を受け、工損調査等に従事する者(以下「業務従事者」という。)に常時携帯させるものとする。

2 業務従事者は、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。

3 受注者は、工損調査等が完了したときは、速やかに、身分証明書返納通知書(別記第10号様式)により身分証明書を返納しなければならない。

(算定資料)

第12条 受注者は、損害等が生じた建物等の費用負担額等の算定に当たっては、発注者が定める費用負担単価に関する基準資料等に基づき行うものとする。ただし、当該基準資料等に記載のない費用負担単価等については、監督職員と協議のうえ市場調査により求めるものとする。

(監督職員への進捗状況の報告)

第13条 受注者は、監督職員から工損調査等の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これに応ずるものとする。

2 受注者は、前項の進捗状況の報告に主任技術者を立ち合わせるものとする。

(成果品の一部提出)

第14条 受注者は、工損調査等の実施期間中であっても、監督職員が成果品の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。

2 受注者は、前項で提出した成果品について、監督職員が審査を行うときは主任技術者を立ち合わせるものとする。

(成果品)

第15条 受注者は、「成果品一覧表」に掲げる成果品等で特記仕様書に掲げる成果品を提出しなければならない。

2 成果品は、次の各号により作成するものとする。

- 一 工損調査等の区分及び内容ごとに整理し、編集する。
- 二 表紙には、業務名称、年度(又は履行期限の年月)、委託者及び受託者の名称を記載する。
- 三 目次及び頁を付す。
- 四 容易に取り外すことが可能な方法により編綴する。

3 成果品の提出部数は、正副各1部とする。

4 受注者は、成果品の作成に当たり使用した調査表等の原簿を契約書に定めるかし担保の期間保管し、監督職員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。

(検査)

第16条 受注者は、検査職員が工損調査等の完了検査を行うときは、主任技術者を立ち合わせるものとする。

2 受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査職員の指示に速やかに従うものとする。

第3章 工損の調査

第1節 調査

(調査)

第17条 調査は、事務処理要領第2条第5号の建物等の配置及び現況の調査(以下「事前調査」とい

う。)と同第4条の損害等が生じた建物等の調査(以下「事後調査」という。)に区分して行うものとする。

(事前調査における一般的事項)

第18条 事前調査の実施にあたっては、調査区域内に存する建物等につき、建物の所有者ごとに次の各号の調査を行うものとする。

- 一 建物の敷地ごとに建物等(主なる工作物)の敷地内の位置関係
- 二 建物ごとに実測による間取り平面及び立面
この場合の計測の単位は、用地調査等共通仕様書第2章第2節「数量等の処理」の各規定を準用する。
- 三 建物等の所在及び地番並びに所有者の氏名及び住所
現地調査において所有者の氏名及び住所が確認できないときは、必要に応じて登記簿謄本等の閲覧等の方法により調査を行う。
- 四 その他調査書の作成に必要な事項

(事前調査における損傷調査)

第19条 受注者は、前条の一般的事項の調査が完了したときは、当該建物等の既存の損傷箇所の調査を行うものとし、当該調査は、原則として、次の部位別に行うものとする。

- 一 基礎
 - 二 軸部
 - 三 開口部
 - 四 床
 - 五 天井
 - 六 内壁
 - 七 外壁
 - 八 屋根
 - 九 水回り
 - 十 外構
- 2 建物の全体又は一部に傾斜又は沈下が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
- 一 傾斜又は沈下の状況を把握するため、原則として、当該建物の四方向を水準測量又は傾斜計等で計測する。この場合において、事後調査の基準点とするため、沈下等のおそれのない堅固な物件を定め併せて計測を行う。
 - 二 コンクリート布基礎等に亀裂等が生じているときは、建物の外周について、発生箇所及び状況(最大幅、長さ)を計測する。
 - 三 基礎のモルタル塗り部分に剥離又は浮き上がりが生じているときは、発生箇所及び状況(大きさ)を計測する。
- 3 軸部(柱及び敷居)に傾斜が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
- 一 原則として、当該建物の工事箇所に最も接近する壁面の両端の柱及び建物中央部の柱を全体で3箇所程度を計測する。
 - 二 柱の傾斜の計測位置は、直交する二方向の床(敷居)から1メートルの高さの点とする。
 - 三 敷居の傾斜の計測位置は、柱から1メートル離れた点とする。
- 4 開口部(建具等)に建付不良が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
- 一 原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、主たる居室のうちから一室につき1箇所程度とし、全体で5箇所程度を計測する。
 - 二 測定箇所は、柱又は窓枠建具との隙間との最大値の点とする。
 - 三 建具の開閉が滑らかに行えないもの、又は開閉不能及び施錠不良が生じているものは、その程度と数量を調査する。
- 5 床に傾斜等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
- 一 縁甲板張り等の居室(畳敷の居室を除く。)について、気泡水準器で直交する二方向の傾斜を計測する。

- 二 床仕上げ材に亀裂及び縁切れ又は剥離、破損が生じているときは、それらの箇所及び状況（最大幅、長さ又は大きさ）を計測する。
- 三 束又は大引、根太等床材に緩みが生じているときは、その程度を調査する。
- 6 天井に亀裂、縁切れ、雨漏等のシミが発生しているときの調査は、内壁の調査に準じて行うものとする。
- 7 内壁にちり切れ(柱及び内法材と壁との分離)が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
 - 一 居室ごとに発生箇所数の調査を行った後、主たる居室のうちから一室につき1箇所、全体で6箇所程度を計測する。
- 8 内壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
 - 一 原則として、すべての亀裂の計測を行うものとする。
 - 二 亀裂が一壁面に多数発生している場合には、その状態をスケッチするとともに、壁面に雨漏等のシミが生じているときは、その形状、大きさを調査する。
- 9 外壁に亀裂等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
 - 一 四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最大の亀裂から2箇所程度を計測する。
- 10 屋根(庇、雨樋を含む。)に亀裂又は破損等が発生しているときは、当該建物の屋根伏図を作成し、次の調査を行うものとする。
 - 一 仕上げ材ごとに、その損傷の程度を記載する。
- 11 水回り(浴槽、台所、洗面所等)に亀裂、破損、漏水等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
 - 一 浴槽、台所、洗面所等の床、腰、壁面のタイル張りに亀裂、剥離、目地切れ等が生じているときは、すべての損傷を第8項に準じて行う。
 - 二 給水、排水等の配管に緩み、漏水等が生じているときは、その状況等を調査する。
- 12 外構(テラス、コンクリート叩、ベランダ、犬走り、池、浄化槽、門柱、塀、擁壁等の屋外工作物)に損傷が発生しているときは、前11項に準じて、その状況等の調査を行うものとする。この場合において、必要に応じ、当該工作物の平面図、立面図等を作成し、損傷箇所、状況等を記載する。

(写真撮影)

- 第20条 前条に掲げる建物等の各部位の調査に当たっては、計測箇所を次により写真撮影するものとする。この場合において、写真撮影が困難な箇所又はスケッチによることが適当と認められる箇所については、スケッチによることができるものとする。
- 一 原則として、撮影対象箇所を指示棒等により指示し、次の事項を明示した黒板等と同時に撮影する。
 - (1) 調査番号、建物番号及び建物所有者の氏名
 - (2) 損傷名及び計測値又は程度
 - (3) 撮影年月日、撮影番号及び撮影対象箇所名等

(事後調査における損傷調査)

- 第21条 受注者は、事前調査を行った損傷箇所等の変化及び工事によって新たに発生した損傷について、その状態及び程度を前3条の定めるところにより調査を行うものとする。
- 2 事前調査の調査対象外であって、事後調査の対象となったものについては、第18条(事前調査における一般的事項)に準じた調査を行ったうえで損傷箇所の調査を行うものとする。

第2節 調査書等の作成

(事前調査書等の作成)

- 第22条 受注者は、事前調査を行ったときは、次の各号の事前調査書及び図面を作成するものとする。
- 一 調査区域位置図
 - 二 調査区域平面図
 - 三 建物等調査一覧表(別記第11号様式)

四 建物等調査図（平面図・立面図等）（別記第 12 号様式）

五 写真台帳（別記第 16 号様式）

（事前調査書及び図面）

第 2 3 条 受注者は、前条の事前調査書及び図面を次の各号により作成するものとする。

一 調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区域と工事箇所を併せて表示する。この場合の縮尺は、5,000 分の 1 又は 10,000 分の 1 程度とする。

二 調査区域平面図は、調査区域内の建物の配置を示す平面図で工事の工区単位又は調査単位ごとに次により作成する。

(1) 調査を実施した建物については、建物等調査一覧表で付した調査番号及び建物番号を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠（外壁）を着色する。この場合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。

(2) 縮尺は、500 分の 1 又は 1,000 分の 1 程度とする。

三 建物等調査一覧表は、第 1 8 条及び第 1 9 条の調査結果に基づき、所在地、所有者及び建物等の概要、名称（室名）損傷名（亀裂、沈下、傾斜等）及び状況（幅、長さ及び箇所数）等必要な事項を記入する。

四 建物等調査図（平面図、立面図等）は、第 1 8 条及び第 1 9 条の事前調査の結果を基に建物等ごとに次により作成するものとする。

(1) 建物平面図は、縮尺 100 分の 1 で作成し、写真撮影を行った位置を表示するとともに建物延べ面積、各階別面積及びこれらの計算式を記入する。

(2) 建物立面図は、縮尺 100 分の 1 により、原則として、四面（東西南北）作成し、外壁の亀裂等の損傷位置を記入する。

(3) その他調査図（基礎伏図、屋根伏図及び展開図）は、発生している損傷を表示する必要がある場合に作成し、縮尺は 100 分の 1 又は 10 分の 1 程度とする。この場合において写真撮影が困難であり、又は詳細（スケッチ）図を作成することが適当であると認めたものについては、スケッチによる調査図を作成する。

（4）工作物の調査図は、損傷の状況及び程度により建物に準じて作成する。

五 写真は、第 16 号様式に所定の記載を行ったうえでファイルする。

（事後調査書等の作成）

第 2 4 条 受注者は、事後調査を行ったときは、事前調査書及び図面を基に建物等の概要、損傷箇所の変化及び工事によって新たに発生した損傷について、第 2 2 条各号の調査書及び図面を作成するものとする。

第 3 節 算 定

（費用負担の要否の検討）

第 2 5 条 受注者は、発注者が事前調査及び事後調査の結果を比較検討する等をして、損傷箇所の変化又は損傷の発生が公共事業に係る工事の施工によるものと認めたものについて、事務処理要領第 6 条（費用負担の要件）に適合するかの検討を行うものとする。

2 前項の検討結果については、速やかに監督職員に報告するものとする。

（費用負担額の算定）

第 2 6 条 受注者は、費用負担額の算定を指示された場合は、事務処理要領第 7 条（費用の負担）及び同付録の規定に従って、当該建物等の所有者に係る費用負担額の算定を行うものとする。この場合において、別記第 13、14 及び 15 号様式による他、必要に応じて用地調査等共通仕様書の規定を準用するものとする。

第4章 費用負担の説明

(費用負担の説明)

第27条 費用負担の説明とは、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る費用負担額の算定内容等(以下「費用負担の内容等」という。)の説明を行うことをいう。

(概況ヒアリング)

第28条 受注者は、費用負担の説明の実施に先立ち、監督職員から当該工事の内容、被害発生の時期、費用負担の対象となる建物等の概要、損傷の状況、費用負担の内容、各権利者の実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。

(現地踏査等)

第29条 受注者は、費用負担の説明の対象となる区域について現地踏査を行い、現地の状況及び説明対象とされた建物等を把握するものとする。

2 受注者は、現地踏査後に費用負担の対象となる権利者等と面接し、費用負担の説明を行うことについての協力を依頼するものとする。

(説明資料の作成等)

第30条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、前2条の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これらの業務が完了したときは、その内容等について監督職員と協議するものとする。

- 一 説明対象建物及び権利者ごとの処理方針の検討
- 二 権利者ごとの費用負担の内容等の確認
- 三 権利者に対する説明用資料の作成

(権利者に対する説明)

第31条 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。

- 一 2名以上の者を一組として権利者と面接すること。
 - 二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得ておくこと。
- 2 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に費用負担の内容等の理解が得られるよう十分な説明を行うものとする。

(記録簿の作成)

第32条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を説明記録簿(別記第17号様式)に記載するものとする。

(説明後の措置)

第33条 受注者は、費用負担の説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督職員に報告するものとする。

2 受注者は、当該権利者に係わる費用負担の内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断したときは、速やかに、監督職員にその旨を報告するものとする。

3 受注者は、権利者が説明を受け付けない若しくは費用負担の内容等又はその他事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。

平成22年12月 1日一部改正

平成24年10月 1日一部改正(工損第15号様式の1)

別記様式一覧表

様式番号	様式名	条
工損第1号様式	作業計画書	第7条（作業計画の策定）
工損第2号様式	支給品引渡通知書	第9条（支給品及び貸与品）
工損第3号様式	貸与品引渡通知書	
工損第4号様式	支給品受領書	
工損第5号様式	貸与品借用書	
工損第6号様式	支給品返還通知書	
工損第7号様式	貸与品返還通知書	
工損第8号様式	身分証明書交付申請書	第11条（身分証明書）
工損第9号様式	身分証明書	
工損第10号様式	身分証明返納通知書	
工損第11号様式	建物等調査一覧表	第22条（事前調査書等の作成）
工損第12号様式	建物等調査図	
工損第13号様式	費用負担調書	第26条（費用負担額の算定）
工損第14号様式	費用負担設計書	
工損第15号様式	費用負担設計内訳書	
工損第16号様式	写真台帳	第22条（事前調査書等の作成）
工損第17号様式	説明記録簿	第32条（記録簿の作成）

作業計画書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり作業計画書を作成したので、業務委託契約書第3条第1項の定めにより提出します。

業務名称													業務期間		自 平成 年 月 日			
業務場所	地内														至 平成 年 月 日			
工程種別	年						年											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4					

支給品引渡通知書

平成 年(第 年) 月 日

受注者

様

契約担当者

印

次のとおり支給品を引渡します。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
引 渡 場 所				
引 渡 時 期	平成 年 月 日			
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考

貸与品引渡通知書

平成 年(第 年) 月 日

受注者

様

契約担当者

印

次のとおり貸与品を引渡します。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
引 渡 場 所				
引 渡 時 期	平成 年 月 日			
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考

工損第4号様式

支給品受領書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり支給品を受領しました。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
引 渡 場 所				
引 渡 時 期	平成 年 月 日			
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考

工損第5号様式

貸与品借用書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり貸与品を借用しました。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
貸 与 場 所				
貸 与 時 期	平成 年 月 日			
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考

工損第6号様式

支給品返還通知書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり支給品を返還します。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
引 渡 場 所				
引 渡 時 期	平成 年 月 日			
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考

工損第7号様式

貸与品返還通知書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり貸与品を返還します。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
返 還 場 所				
返 還 時 期	平成 年 月 日			
品 名	規 格	単 位	数 量	備 考

工損第8号様式

身分証明書交付申請書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり身分証明書の交付を申請します。

業 務 名 称				
業 務 場 所				
職 名	氏 名	住 所	法定資格等	備 考

工損第9号様式

第	号
身分証明書	
住所	
氏名	
上記の者は、	工事による工損調
査等に従事する者であることを証する。	
平成 年 月 日	
	山 口 県

身分証明書返納通知書

平成 年(年) 月 日

契約担当者

様

受注者 住所
氏名

印

次のとおり身分証明書を返納します。

業 務 名 称			
業 務 場 所			
職 名	氏 名	住 所	備 考 (交 付 年 月 日)

建物等調査一覧表

建物番号

建物所在地				所有者氏名			
所有者住所				占有者氏名			
用途	建築年月				調査日	事前	年 月 日
	経過年数					事後	年 月 日
構造概要等		調査者	事前	所属	氏名		
			事後	所属	氏名		
建築面積		m ²	調査立会人		事前調査		事後調査
延床面積		m ²	氏名		印		印
番号	部屋名等	部位	仕上材等	損傷の状況	写真番号	損傷の状況 修復方法等	写真番号
						
						
						
						
						
						
						
						
						

工損第 11 号様式の 2

建物番号

番号	部屋名等	部位	仕上材等	損傷の状況	写真番号	損傷の状況	写真番号
						修復方法等	

工損第 12 号様式

事前調査	事後調査	調査年月日		図面名称	縮尺	図番
所有者		所属				
所在地		調査員				

費用負担調書

工 事 名					所 在 地	
図面对象番号						/
氏 名						/
字 地 番						/
物件 移 転 料	建 物	修復工法				計
		棟 数				
		延床面積				
		金 額				
	工 作 物					
	立 木					
	動 産					
そ の 他 の 補 償	仮 住 居 費					
	家賃減収費用					
	借家人費用					
	営業損害費用					
	移 転 雑 費					
合 計						

費用負担設計書

建物所在地							
所有者住所				氏 名			
区 分	名 称	種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建 物				㎡			[消費税対象額]
							[消費税対象額]
	消費税等 相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計						
工 作 物	修復費用		1.0	式			[消費税対象額]
	消費税等 相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計						
立 木	修復費用		1.0	式			[消費税対象額]
	消費税等 相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計						

区 分	名 称	種別	数量	単位	単価	金 額	摘 要
動 産	移 転 料	屋内動産 (4 t車)		台			[消費税対象額]
		屋内動産 (2 t車)		"			[消費税対象額]
		一般動産 (4 t車)		"			[消費税対象額]
		一般動産 (2 t車)		"			[消費税対象額]
		グラントピア		"			[消費税対象額]
		立型ピア		"			[消費税対象額]
		植木鉢(大)		個			[消費税対象額]
		植木鉢(中)		"			[消費税対象額]
		植木鉢(小)		"			[消費税対象額]
	消費税等 相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計						
仮 住 居 (倉庫)費			1.0	式			[消費税対象額]
	消費税等 相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計						
営 業 損 害 費			1.0	式			[消費税対象額]
	消費税等 相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計						
移 転 雑 費			1.0	式			[消費税対象額]
	消費税等 相当額		1.0	式			[消費税対象額計]
	計						
	合 計						

費用負担設計内訳書

建物番号

番号

建物所在地		建築年月日			
所有者住所		調査者所属			
		調査者氏名			
所有者氏名		建築年月		用途	修復工法
建物概要					
建築面積(m ²)	1階床面積(m ²)	2階床面積(m ²)	3階床面積(m ²)	延床面積(m ²)	
修復費用の算定					
修復工事費			共通仮設費		
部位	金額	概要	共通仮設費対象額		共通仮設費率
仮設					%
基礎			合計		
軸部			諸経費		
屋根			諸経費対象額	+ + +	諸経費率
壁					%
開口部			合計		
床			但し書き適用の場合		
天井					
雑			合計		
設備			総計	+ + + + +	又は
工作物					
			発生材価額		
計			- 費用負担額		
解体工事費			認定額		
廃材運搬費			() 消費税対象額		
廃材処分費			費用負担額(認定額)及び消費税対象額は千円未満切り捨てとする。		

写 真 台 帳

建物番号

建 物 所 有 者	住 所	
	氏 名	
撮 影 年 月 日	事 前 調 査	年 月 日
	事 後 調 査	年 月 日

事前調査

事後調査

写真貼付

写真貼付

写真貼付

説 明 記 録 簿

説 明 場 所				
説 明 年 月 日			時 間	自 至
出 席 者	説 明 者			
	相 手 方			
説 明 内 容 及 び 質 疑				
	特 記 事 項			
総括監督員		主任監督員		監 督 員
印		印		印

提出書類一覧表

工損調査共通仕様書に基づいて提出する書類

条 項	名 称	様 式	宛 先	提出先	提出期限	提出部数
第7条	作業計画書	工損第1号様式	発注者	発注者	契約的結後 7日以内	
第9条	支給品受領書	工損第4号様式	支給材料引渡通知書の差出人	監督職員	支給品を受領したとき	
	貸与品借用書	工損第5号様式	貸与品引渡通知書の差出人		貸与品を借用したとき	
	支給品返還通知書	工損第6号様式	支給材料引渡通知書の差出人		支給品を返還するとき	
	貸与品返還通知書	工損第7号様式	貸与品引渡通知書の差出人		貸与品を返還するとき	
第11条	身分証明書交付申請書	工損第8号様式	発注者		指定期日まで	
その他	監督員が必要と認めたもの	適宜定める				

工損調査共通仕様書に基づいて通知する書類

条 項	名 称	様 式	宛 先
第9条	支給品引渡通知書	工損第2号様式	受注者
	貸与品引渡通知書	工損第3号様式	
第13条	身分証明書	工損第9号様式	

成 果 品 一 覧 表

- 1 工損調査業務の実施にあたり使用する様式については、本表の定めによるところによる。
- 2 各成果品の提出部数は、2部とする。
- 3 本表に定めのない様式等については、特記仕様書又は監督員の指示による。

業務区分	様式番号	成果品の名称	規格等	備 考
第3章 第2節 工損の調査 第22条 (事前調査書等の作成)		調査区域位置図	A 4	
		調査区域平面図	A 3はA 4	
	工損第11号様式	建物等調査一覧表	A 4	
	工損第12号様式	建物等調査図	A 3はA 4	
第3章 第3節 算定 第26条 (費用負担額の算定)	工損第13号様式	費用負担調書	A 4	
	工損第14号様式	費用負担設計書	"	
	工損第15号様式	費用負担設計内訳書	"	
	その他	費用負担額算定に必要な様式	"	用地調査等共通仕様書に規定の様式を準用
第3章 第2節 工損の調査 第22条 (事前調査書等の作成)	工損第16号様式	写真台帳	" (市販ファイル使用可)	
第4章 費用負担の説明 第32条 (記録簿の作成)	工損第17号様式	説明記録簿	"	

建物等事前調査業務特記仕様書

業務名称	工事に伴う建物等事前調査業務
業務場所	地内
業務期間	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 (日間)
<p>(適用)</p> <p>第1条 本建物等事前調査業務特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)は、上記業務に適用する。</p> <p>(履行場所等)</p> <p>第2条 本業務の履行場所及び範囲は別添図面に示すとおりとする。</p> <p>(履行の原則)</p> <p>第3条 本業務の実施に当たっては、山口県土木建築部制定の「工損調査共通仕様書」、「特記仕様書」、「委託契約書」、現場説明事項及び業務打合せ等に基づいて行うものとし、これらに明記なき事項あるいは疑義が生じたときは、監督職員と協議しなければならない。</p> <p>(委託業務の内容等)</p> <p>第4条 委託業務の内容は、次の各号に掲げるものの原状調査及び測定とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一 基礎 二 軸部 三 開口部 四 床、天井 五 屋根(小屋組を含む。) 七 水回り 八 外構 九 その他瑕疵発生の恐れのある箇所 <p>2 物件調査書は、瑕疵部分等を明示した図面等添付のうえ、監督職員の承認を受けた後、立会人(所有者等)の記名捺印したものとする。</p> <p>(業務施行上の留意事項)</p> <p>第5条 受注者は、前条第1項及び第2項に掲げる業務の着手は、監督職員と協議を行い、その指示のもとで実施するものとする。</p> <p>(図書の貸与等)</p> <p>第6条 支給品、貸与品は、調書のとおりとする。</p> <p>(成果品)</p> <p>第7条 成果品は、一覧表のとおりとする。</p> <p>(協力義務等)</p> <p>第8条 受注者は、本業務完了後であっても、発注者から業務内容について質問等を受けたときは、これに応ずるものとする。</p> <p>2 受注者は、本業務の完了した日から1年間、発注者から成果品の瑕疵の補修の請求があった場合は、これに応じなければならない。</p> <p>3 受注者は、本業務の完了した日から3年間かつ工事完了後1年経過までの間、本業務に関連した書類を整理、保存しておくものとする。</p>	

支給品・貸与品調書

支給品	建物等調査一覧表	指定する様式のもの	1式
貸与品	工事計画平面図等 工事施工関連図書	調査範囲を明示したもの 損傷等発生予測のための資料 工事施工箇所の断面図等	1式
	工損調査共通仕様書		1部
	特記仕様書		1部

成果品一覧表

建物等調査一覧表	支給品の様式による。（所有者等立会人の記名捺印したもの）	
図面	<ul style="list-style-type: none"> ・位置図、配置図、平面図、立面図、写真番号図 ・損傷等がある場合：各伏図、建具符号図、工作物及び設備図（配置図又は平面図兼用可） ・その他損傷等の状況を示すうえで必要な図面 	
写真	<p>現況写真（写真番号は物件調査書及び図面の番号と一致させること。） （撮影対象箇所は指示棒等で示し、調査番号を同時撮影すること。）</p> <p>外観4面（撮影可能範囲）、屋外工作物（塀等）、室内（1～2面程度） 損傷等がある場合は、計測の状況を含めて撮影するものとする。 副本に添付する写真はカラーコピーでも可とする。</p>	
成果品の内容	原本（図書の写し、物件調査書は記名捺印）、写真	1部
	副本（図書の写し、物件調査書は写し）、写真	2部
	作成図書の原稿（電子データ）	1式

建物等事後調査業務特記仕様書

業務名称	工事に伴う建物等事後調査業務
業務場所	地内
業務期間	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 (日間)
<p>(適用)</p> <p>第1条 本建物等事後調査業務特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)は、上記業務に適用する。</p> <p>(履行場所等)</p> <p>第2条 本業務の履行場所及び範囲は別添図面に示すとおりとする。</p> <p>(履行の原則)</p> <p>第3条 本業務の実施に当たっては、山口県土木建築部制定の「工損調査共通仕様書」、「特記仕様書」、「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動等により生じた建物等の損傷等に係る事務処理要領」、「同事務処理要領の運用について」、「委託契約書」現場説明事項及び業務打合せ等に基づいて行うものとし、これらに明記なき事項あるいは疑義が生じたときは、監督職員と協議しなければならない。</p> <p>(委託業務の内容等)</p> <p>第4条 委託業務の内容は、次の各号に掲げるものの原状調査測定(事前調査測定値との比較)及び費用負担額の算定とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一 基礎 二 軸部 三 開口部 四 床、天井 五 屋根(小屋組を含む。) 七 水回り 八 外構 九 その他瑕疵発生の箇所 <p>2 建物調査一覧表は、瑕疵部分等を明示した図面等添付のうえ、監督職員の承認を受けた後、立会人(所有者等)の記名捺印したものとする。</p> <p>(業務施行上の留意事項)</p> <p>第5条 受注者は、前条第1項及び第2項に掲げる業務の着手は、監督職員と協議を行い、その指示のもとで実施するものとする。</p> <p>(図書の貸与等)</p> <p>第6条 支給品、貸与品は、調書のとおりとする。</p> <p>(成果品)</p> <p>第7条 成果品は、一覧表のとおりとする。</p> <p>(協力義務等)</p> <p>第8条 受注者は、本業務完了後であっても、発注者から業務内容について質問等を受けたときは、これに応ずるものとする。</p> <p>2 受注者は、本業務の完了した日から1年間、発注者から成果品の瑕疵の補修の請求があった場合は、これに応じなければならない。</p> <p>3 受注者は、本業務の完了した日から3年間かつ工事完了後1年経過までの間、本業務に関連した書類を整理、保存しておくものとする。</p>	

支給品・貸与品調書

支給品	建物等調査一覧表	指定する様式のもの	1式
	費用負担調書等	費用負担調書、費用負担設計書等で指定する様式 その他用地調査等共通仕様書に規定する様式を準用	
貸与品	工事計画平面図等	調査範囲を明示したもの	1部
	工損調査共通仕様書		
	特記仕様書		
	事前調査成果品		
	公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動等により生じた建物等の損傷等に係る事務処理要領		
	公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動等により生じた建物等の損傷等に係る事務処理要領の運用について		

成果品一覧表

建物等調査一覧表	支給品の様式による。（所有者等立会人の記名捺印したもの）	
費用負担調書等	費用負担調書	支給品の様式による。
	費用負担設計書	支給品の様式による。
	費用負担設計内訳書	支給品の様式による。
	見積書	専門業者の見積を要する場合（2社以上）
	その他費用負担額算定に必要な様式	用地調査等共通仕様書に規定する様式を準用
図面	<ul style="list-style-type: none"> ・位置図、配置図、平面図、立面図、写真番号図 ・損傷等がある場合：各伏図、建具符号図、工作物及び設備図（配置図又は平面図兼用可） ・その他損傷等の状況を示すうえで必要な図面 	
写真	<p>現況写真（写真番号は物件調査書及び図面の番号と一致させること。） （撮影対象箇所は指示棒等で示し、調査番号を同時撮影すること。）</p> <p>外観4面（撮影可能範囲）、屋外工作物（塀等）、室内（1～2面程度） 損傷等がある場合は、計測の状況を含めて撮影するものとする。 撮影方向は事前調査と一致させるものとする。 副本に添付する写真はカラーコピーでも可とする。</p>	
成果品の内容	原本（図書の写し、物件調査書は記名捺印）、写真	1部
	副本（図書の写し、物件調査書は写し）、写真	2部
	作成図書の原稿（電子データ）	1式